

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA TELEKOMUNIKACJA

PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

L.p	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	*	PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH	*	*
1.	D-09.04.03.02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	22
2.	D-09.04.03.02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.III	stud.	2
3.	D-09.04.03.02	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m	61
4.	D-09.04.03.02	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.	m	4
5.	D-09.04.03.02	Założenie kanału folii oznacznikowej	szt.	65
6.	D-09.04.03.02	Uszczelnienie przepustu - dla fi110	szt.	4
7.	D-09.04.03.02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	12
8.	D-09.04.03.02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.III	stud.	11
9.	D-09.04.03.02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKMP3 monolitycznych w gruncie kat.III	stud.	1
10.	D-09.04.03.02	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m	354
11.	D-09.04.03.02	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.	m	4
12.	D-09.04.03.02	Założenie kanału folii oznacznikowej	szt.	358
13.	D-09.04.03.02	Uszczelnienie przepustu - dla fi110	szt.	24
14.	D-09.04.03.02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	89
15.	D-09.04.03.02	Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej (XTKMXFtlx 5x4x0,5)	m	350
16.	D-09.04.03.02	Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej (XTKMXFtlx 5x4x0,5)	m	350
17.	D-09.04.03.02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III	stud.	5

18.	D-09.04.03.02	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m	322
19.	D-09.04.03.02	Założeni kanały folii oznacznikowej	szt.	322
20.	D-09.04.03.02	Uszczelnienie przepustu - dla fi110	szt.	10
21.	D-09.04.03.02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	47
22.	D-09.04.03.02	Budowa studni kablów prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III	stud.	6
23.	D-09.04.03.02	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m	234
24.	D-09.04.03.02	Założeni kanały folii oznacznikowej	szt.	234
25.	D-09.04.03.02	Uszczelnienie przepustu - dla fi110	szt.	12
26.	D-09.04.03.02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	89
27.	D-09.04.03.02	Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej (XTKMX 10x4)	m	226
28.	D-09.04.03.02	Ręczne sprawdzenie drożności wolnych otworów kanalizacji pierwotnej	m	226
29.	D-09.04.03.02	Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.)	m	226
30.	D-09.04.03.02	Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.32 mm, złączki skręcane	szt.	6
31.	D-09.04.03.02	Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablów o długości do 2 km w kanalizacji śr. rur 32 mm sprężarką	odc.	1
32.	D-09.04.03.02	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany światłowód	złącz.	2
33.	D-09.04.03.02	Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni	szt.	2
34.	D-09.04.03.02	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odcinkach o długości 2 km - Z-XOTKtd 16J	km	0.276
35.	D-09.04.03.02	Budowa studni kablów prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III	stud.	4
36.	D-09.04.03.02	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m	75
37.	D-09.04.03.02	Założeni kanały folii oznacznikowej	szt.	75
38.	D-09.04.03.02	Uszczelnienie przepustu - dla fi110	szt.	8
39.	D-09.04.03.02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	35