

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania

„Opracowanie koncepcji budowy sieci oraz elementów sieci odprowadzającej wody opadowe i roztopowe w ramach rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, al. Jana Pawła II i przyległych ulicach miasta Biała Podlaska na działkach nr 1211/20 i 1222/4 w sąsiedztwie rzeki Krzna wraz z zagospodarowaniem terenu jako obszaru buforowego wykorzystującego wody opadowe i roztopowe dla części wód deszczowych spływających z ulic miasta Biała Podlaska”.

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu, którego celem jest stworzenie obszaru buforowego dla części wód deszczowych spływających z ulic miasta Biała Podlaska, po ich wstępnym podczyszczeniu. Planowany obszar ma wspierać renaturyzację siedlisk podmokłych wzdłuż rzeki Krzna, przyczyniając się do odtworzenia bioróżnorodności ekosystemu. Ponadto, należy przewidzieć elementy rekreacyjne, które wzbogacą przestrzeń miejską, czyniąc ją atrakcyjną dla spacerowiczów, rowerzystów oraz miłośników przyrody.

Celem przygotowania koncepcji jest przygotowanie dokumentacji do wykorzystania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opracowania projektu technicznego/budowlanego oraz zlecenia stosownych robót budowlanych.

3. Wytyczne do projektu

1) Teren na którym przewiduje się lokalizację przedmiotowej inwestycji obejmuje niezagospodarowany obszar z nawierzchnią trawiastą pokazany na załączniku nr 1 oraz pojedyncze drzewa, które nie są przewidziane do wycinki.

2) Z uwagi na fakt, że Zamówienie wiąże się z zamiarem aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 02.02 *Adaptacja do zmian klimatu* w ramach programu *Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027*, w analizie przedprojektowej należy rozpoznać wytyczne Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w zakresie działania 02.02 *Adaptacja do zmian klimatu*, w szczególności opisane tam **warunki wsparcia i warunki realizacji** (uszczegółowione informacje w załączniku nr 2).

3) Opracowanie musi być zgodne z Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu

Zamawiającego:

https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=931&action=details&document_id=1794346

4) Prace projektowe powinny zostać poprzedzone analizą następujących czynników:

- warunków gruntowo-wodnych;
- kierunków i źródeł spływu wód opadowych;
- lokalizacją najbliższych odbiorników wód opadowych (rowu, kanalizacji, rzeki itp.);
- wielkością powierzchni uszczelnionej generującej spływ;
- wielkością dostępnej powierzchni pod budowę;
- warunków nasłonecznienia

4. Zawartość opracowania

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest na etapie opracowywania koncepcji do konsultowania z Zamawiającym oraz pracownikami Urzędu Miasta Białą Podlaską propozycji rozwiązań projektowych celem ich akceptacji oraz zobowiązuje się do:

- 1) pozyskania aktualnej mapy do celów projektowych z niwelacją terenu objętego opracowaniem;
- 2) wykonania inwentaryzacji istniejącego drzewostanu znajdującego się na terenie objętym opracowaniem;
- 3) dostarczenia Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania terenu zawierającej opis przewidzianych prac wraz z propozycją rozwiązań materiałowych i szacowanym kosztem (część tekstowa, graficzna oraz wizualizacja);
- 4) opracowania całej dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej, tj. dokumentacji rysunkowej w formacie dwg i pdf, zaś pozostałych opracowań i części tekstowych w formacie odczytywanym przez program Excel wersja 97 oraz Microsoft Word.

Opracowana dokumentacja nie może zawierać żadnych znaków towarowych.

5. Wymagania od Wykonawcy

Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem polegającym na realizacji co najmniej dwóch projektów ostatnich trzech lat, których każdy obejmował powierzchnię minimum 1,0 ha. Projekty dotyczyły i zawierały opracowanie koncepcji lub dokumentacji technicznej związanej z gospodarką wodną oraz rekultywacją terenów miejskich na obszarach rekreacyjnych, łączących funkcje ekologiczne i rekreacyjne.

6. Koszty Wykonawcy

Koszty wszelkich prac, materiałów dodatkowych koniecznych do wykonania dokumentacji w zakresie określonym umową ponosi Przyjmujący zamówienie.

7. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w ciągu: **70 dni** od daty podpisania umowy.

8. Kryteria

Cena: 100 %