



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Szczuczyn, dnia 25.03.2025r.

Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn
RI.271.2.2025

Zainteresowani oferty

Dotyczy postępowania pn. „Budowa zbiornika wodnego w m. Szczuczyn z wykorzystaniem istniejącej budowli piętrząco – upustowej na rzece Wissa w km. 41+629”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pyt. 1 Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

Odp. 1 Zamawiający nie dysponuje plikami edytowalnymi przedmiarów.

Pyt. 2 Czy zamawiający dopuści zmianę sposobu zabezpieczenia przeciwnieprzepięciowego zbiornika przesłoną przeciwnieprzepięciową wykonaną w technologii węgelnego mieszania CDMM na zabezpieczenie przeciwnieprzepięciowe w postaci winylowej ścianki szczelnej?

Odp. 2 Proponowane zabezpieczenie przeciwnieprzepięciowe w postaci winylowej ścianki szczelnej w sposób znaczący odbiega od metody przewidzianej w projekcie. W związku z powyższym nie dopuszczamy proponowanej zmiany.

Pyt. 3 W udostępnionej dokumentacji projektowej brak jest rysunku nr 19 - Jaz - rzut i przekrój A-A. Prosimy o udostępnienie.

Odp. 3 W załączeniu skan rysunku nr 19 Jaz – przekrój i rzut A-A

Pyt. 4 W SWZ rozdziale IV. zakres budowy przewiduje m.in. "montaż małej architektury tj. pomostu, kontenerów socjalnych 2 szt., ławek, koszy na śmieci, itp. ". Przedmiar robót nie zawiera tych elementów. Prosimy o aktualizację przedmiaru robót oraz o uszczegółowienie wymagań dotyczących elementów małej architektury, m.in. wyposażenie, materiały z jakich mają być wykonane, parametry etc.

Odp. 4 Przedmiary stanowią dokumenty poglądowe. Proszę o wycenę wszystkich elementów zagospodarowania przewidzianych w załączonej do postępowania dokumentacji projektowej.

Pyt. 5 Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w zakresie punktu poboru wody ppoż oraz uszczegółowienie jego w przedmiarze robót.

Odp. 5 Zamawiający nie dysponuje dodatkową dokumentacją projektową w zakresie punktu poboru wody ppoż. W ofercie należy przewidzieć szacunek własny wykonania punktu poboru wody wraz z jego oznaczeniem.

Pyt. 6 Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej projektowanego pomostu, zwłaszcza w zakresie zastosowanych materiałów. W dokumentacji projektowej brak jest m.in. zwymiarowanej kratownicy ustroju nośnego.

Odp. 6 W załączonej dokumentacji znajdują się rysunki techniczne i opisy dotyczące pomostu i materiałów z jakich ma zostać wykonany, oraz metody jego wykonania. Zamawiający nie posiada innej dodatkowej dokumentacji w tym zakresie. Wyceny dokonać na podstawie opisów i rysunków w załączonej dokumentacji technicznej.

Pyt. 7 Prosimy o udostępnienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych na cały zakres robót.

Odp. 7 Zamawiający załączył wszystkie posiadane Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania.

Pyt. 8 Prosimy o wskazanie rozwiązania przyłączy wod-kan i elektrycznych do projektowanego zaplecza socjalnego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw ledowych.

Odp. 8 Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED na projektowanych słupach oświetleniowych. Moc opraw dobrać na podstawie przeprowadzonych badań. Podłączenie instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej należy wykonać do istniejących złączy ZK usytuowanych na działce (ZK obsługują obecnie obiekt TCDK) pokazanych

na załączonej do postępowania planszy „Inwentaryzacja powykonawcza TCDK”. Przyłącze wodociągowe wykonać na sieci wodociągowej w sąsiedztwie istniejącego hydrantu zlokalizowanego przy istniejących złączach ZK.

Pyt. 9 W związku z projektowanym umocnieniem skarp i czaszy włókniną syntetyczną dwuwarstwą z kieszeniami wypełnionymi cementem, zwracamy się z prośbą o podanie parametrów tej włókniny, tj. grubość maty po napełnieniu betonem, wytrzymałość włókniny w obu kierunkach itp.

Odp. 9 Parametry zgodne z SST-05 i dokumentacją projektową.

Pyt. 10 W związku z brakiem informacji w dokumentacji projektowej, zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie rodzaju ręcznie napędzanego mechanizmu wyciągowego: czy ma być to mechanizm MPR-ZP 2, 3.5 czy 5?

Odp. 10 Parametry mechanizmu i jego dobór zgodne z SST-08, dokumentacją projektową i parametrami piętrzenia wody.

Pyt. 11 W związku z tym, że w SWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia jest wskazany do wykonania montaż małej architektury tj. pomostu, kontenerów socjalnych 2 szt., ławek, koszy na śmieci, itp., natomiast w przedmiarze udostępnionym przez Zamawiającego brak jest tych pozycji, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy wyżej wymienione elementy są wymagane przez Zamawiającego w realizacji tego tematu.

Odp. 11 Tak. Zamawiający wymaga dostawy i montażu elementów małej architektury przewidzianych w dokumentacji. W SWZ Zamawiający wskazał jaki zakres nie wchodzi w zakres zamówienia (czerwonym drukiem w opisie przedmiotu zamówienia). Przedmiar stanowi jedynie dokument poglądowy.

Pyt. 12 Prosimy o załączenie brakującego rysunku nr 19 – Jaz- rzut i przekrój A-A.

Odp. 12 Na stronie zamieszcza się skan rysunku nr 19 Jaz – przekrój i rzut A-A

Pyt. 13 Prosimy o załączenie szczegółowych rysunków drobnych elementów aluminiowych -barierek, które mają być wykonane na budowli upustowej i zastawkach dokowych.

Odp. 13 Szczegółowe drobne elementy stalowe, aluminiowe należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami i opisami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

Pyt. 14 Jakie rozwiązanie do umocnienia rowów A i B należy założyć do wyceny? Narzut kamienny gr.20 cm czy też kosze gabionowe wypełnione kamieniem?

Odp. 14 . Do umocnienia rowów należy stosować rozwiązania zawarte w projekcie, tj.: dno – narzut kamienny, skarpy – gabiony.

Pyt. 15 Prosimy o wskazanie i wyszczególnienie robót dotyczących pomostu rekreacyjnego. W jakich pozycjach przedmiarowych należy ująć te roboty?

Odp. 15 Zakres robót dotyczący pomostu rekreacyjnego:

- zakup, dostawa i pograżenie pali stalowych ocynkowanych DN 159*11 (długości 7mb - 9szt; długości 3,5m – 4szt.)

- zakup, dostawa i scalenie stalowej nośnej konstrukcji przestrzennej

- zakup, dostawa i montaż drewnianych bali dębowych gr. 50mm pomostowych

- zakup, dostawa i montaż stalowych ocynkowanych balustrad oraz drabin zjazdowych.

- inne elementy przewidziane w dokumentacji, przepisach.

UWAGA: wszystkie elementy stalowe, drewniane i inne należy zabezpieczyć przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, spełniając wymagane warunki gwarancji. Pomost należy wyposażać w min. 2szt, kół ratunkowych. Zamawiający nie wskazuje wykonawcy w jakim elemencie wyceny ma ujmować poszczególne zakresy wyceny. Po podpisaniu umowy Zamawiający zgodnie z SWZ będzie żądał od Wykonawcy kosztorysów na podstawie których dokonano obliczenia ceny ofertowej.

Pyt. 16 Czy przedstawione poniżej elementy zabudowy obwiedni zbiornika należy wyceniać? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości i dokładnego zakresu jaki należy przyjąć do wycen.....

Odp. 16 W zakres zamówienia wchodzi elementy zabudowy obwiedni zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakres który **nie należy wyceniać** określono w SWZ tj.

- przebudowy dwóch stanowisk słupowych linii napowietrznej SN-15 kV – zadanie zrealizowane w latach ubiegłych,

- budowy drogi dojazdowej – część drogi od ul. Sportowej w sąsiedztwie TCDK wykonano przy wcześniejszym zadaniu (pogląd zgodnie z załączoną inwentaryzacją),

- wykonania nawierzchni utwardzonej strefy komunikacyjnej z płyt kamiennych i kostki granitowej oraz krawężników kamiennych. W zamian należy wykonać nawierzchnie strefy komunikacyjnej przepuszczalną z kruszywa łamanego,

- wiaty na grilla (wykonane przy wcześniejszym zadaniu),

- parkingu dla rowerów.

Pyt. 17 Zwracam się z prośbą o potwierdzenie czy w zakres wyceny wchodzi następujące elementy: montaż 2 szt. kontenerów socjalnych z podłączeniem zasilania, toalet TOI-TOI- montaż ławek, koszy na śmieci, gdyż w załączonym przedmiarze brak tych pozycji.

Odp. 17 Tak w zakres wchodzi dostawa kontenerów socjalnych wraz z podłączeniem, toalet typ TOI-TOI, ławek, koszy na śmieci i innych urządzeń opisanych i wskazanych w dokumentacji przetargowej.

Pyt. 18 Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, na podstawie którego przekroju poprzecznego, Wykonawca powinien szacować koszty inwestycji. Dokumentacja zawiera trzy przekroje charakterystyczne w km 41+623 (rys. 3, 3.1, 3.2).

Odp. 18 Projektant na podstawie posiadanych badań i wiedzy fachowej opracował na wypadek innych, odmiennych od zakładanych w dokumentacji geologicznej i założeniach projektowych warunków terenowych alternatywne rozwiązania techniczne jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia robót. Stąd też w celach stabilizacji gruntu należy przewidzieć zabezpieczenie poprzez położenie dwuwarstwowej filtrującej geotkaniny z kieszeniami do wypełnienia mieszanką betonową.

Pyt. 19 Zamknięcie jednodozowe na jazie, czy należy wykonać nowe zamknięcie wraz z mechanizmem wyciągowym ręcznym. Prosimy o przedstawienie rysunków technicznych zamknięcia wraz ze specyfikacją materiałową

Odp. 19 Tak, należy wykonać wraz z mechanizmem. Parametry zgodne z SST i dokumentacją projektową.

Pyt. 20 Zamknięcie zastawek dokowych na rowie A i B, brak szczegółowych rysunków oraz specyfikacji materiałowej zamknięć dodatkowo:

1. brak specyfikacji szczegółowej dotyczącej napraw powierzchni betonowych jazów
2. brak specyfikacji szczegółowej materiałowej dotyczącej barierek na jazie i zastawkach
3. brak dokumentacji technicznej wykonania pomostu rekreacyjnego, oraz specyfikacji technicznej i materiałowej obiektu

Odp. 20 Zastawki dokowe stalowe z zamknięciem ręcznym, rama, wrzeciono i zawieradło stal nierdzewna np. AISI 304/304L 1.4301/1.4307. W dokumentacji przetargowej (projekcie STWIOR) określone zostały informacje o których mowa w złożonym pytaniu (pkt. 1,2,3).

Pyt. 21 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stali zbrojeniowej dla przepławki.

Odp. 21 Zamawiający nie posiada zestawienia, jednakże załączona dokumentacja projektowa pozwala na szczegółowe wyliczenie ilości stali do zbrojenia przepławki.

Pyt. 22 Zgodnie z udostępnionym projektem budowlanym, pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych upłynęło w dn. 30.09.2016 r. Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na prowadzenie robót na przedmiotowej inwestycji?

Odp. 22 Przedłożone Pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży z dnia 13 lutego 2014 r., znak: ŁZN.5152.17.2014.II nie utraciło swojej ważności. Mimo upływu wyznaczonego terminu ważności, możliwe było realizowanie prac na podstawie pierwotnie wydanej decyzji. Z analizy orzecznictwa sądowego wynika, iż mimo to, że pozwolenie konserwatora zabytków powinno zawierać termin ważności, to jednak termin ten nie ma charakteru absolutnego por. § 12 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81). Oznacza to, że jeżeli pozwolenie konserwatora było ważne w dacie wydania pozwolenia na budowę, to upływ terminu wskazanego w samym pozwoleniu konserwatorskim nie powoduje konieczności wstrzymania rozpoczętych robót, a tym bardziej wydania nowej decyzji. W takim przypadku inwestor związany jest przede wszystkim zasadami określonymi w samym pozwoleniu na budowę, które uwzględniają warunki przedstawione przez konserwatora zabytków w odrębnym pozwoleniu. Jak zauważył NSA w wyroku z 15.11.2022 r., II OSK 3526/19, LEX nr 3503293 "Okoliczność upływu terminu pozwolenia konserwatorskiego nie powoduje, że inwestor, prowadzący roboty budowlane na podstawie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, prowadzi działania przy zabytku bez pozwolenia właściwego organu konserwatorskiego. Kontynuowanie robót budowlanych przy zabytku po terminie ustalonym w pozwoleniu konserwatorskim, nie może być utożsamiane z podjęciem robót budowlanych przy zabytku bez pozwolenia konserwatorskiego w ogóle. Pozwolenie



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



konserwatorskie musi zatem zachowywać ważność w momencie udzielenia pozwolenia na budowę, a nie przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Dominujące obecnie stanowisko wynikające z orzecznictwa NSA przemawia za uznaniem, że upływ terminu pozwolenia konserwatorskiego nie wpływa na ważność wydanego pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

Pyt. 23 Prosimy o podanie rodzaju mechanizmu wyciągowego do klap jazu oraz klap zastawek dokowych.

Odp. 23 Parametry mechanizmów i ich dobór zgodne z SST-08, dokumentacją projektową i parametrami piętrzenia wody.

Pyt. 24 Prosimy o podanie danych technicznych (ilości kilogramów, rodzaju stali, dokładnych wymiarów) do klap jazu i zastawek dokowych.

Odp. 24 Parametry klap jazu i zastawek i ich dobór zgodne z SST-08, dokumentacją projektową i parametrami piętrzenia wody. Zastawki dokowe stalowe z zamknięciem ręcznym, rama, wrzeczono i zawieradło stal nierdzewna np. AISI 304/304L 1.4301/1.4307, określone zostały w dokumentacji przetargowej (projekcie STWIOR).

Pyt 25 Rys 23 PB - Przekrój koryta przepławki A-A - proszę o wskazanie pozycji przedmiaru w której należy uwzględnić wypełnienie dna przepławki zgodnie z rysunkiem - kolejno podsypka piaskowa 10cm, beton wyrównawczy gr 10cm, beton konstr. B30, wypełnienie dna - wg rys głazy granitowe i kłody drewno naturalne.

Odp. 25 Przedmiary stanowią dokumenty poglądowe. Proszę o wycenę wszystkich warstw i elementów płyty dennej przepławki i pozostałych jej elementów wykazanych w załączonej do postępowania dokumentacji projektowej.

Pyt. 26 Czego dotyczy pozycja nr 65 przedmiaru- jakiego elementu jazu? Jakiej długości ma być rura stalowa fi 323,9/5?

Odp. 26 Zapis „rura stalowa fi 323,9/5” to omyłka pisarska. Pozycja dotyczy podkonstrukcji dla mechanizmów wyciągowych. Rury stalowe $\varnothing 323,9 \times 5$ w projekcie nie występują. Jednocześnie informujemy że przedmiary stanowią jedynie dokumenty poglądowe.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński