

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2023.2496)

ADRES INWESTYCJI : klatka schodowa ul. Nowy Rynek 27 ,64-100 Leszno

INWESTOR : MIASTO LESZNO

ADRES INWESTORA : ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

DATA OPRACOWANIA : 17.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-04	161,48	m ²	161,480	
				RAZEM	161,480
2	KNR 9-23	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm	szt.		
d.1	0102-02	161,48	szt.	161,480	
				RAZEM	161,480
3	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01	562,8	m ²	562,800	
				RAZEM	562,800
4	KNR AT-27	Ręczne gruntowanie podłożu pionowych	m ²		
d.1	0301-01	562,8	m ²	562,800	
				RAZEM	562,800
5	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów	m ²		
d.1	0803-09	562,8	m ²	562,800	
				RAZEM	562,800
6	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne szlachetne szlifowane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1	0911-01	562,8	m ²	562,800	
	analogia			RAZEM	562,800
7	KNR 2-02	Jednokrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.1	1503-01	212,07	m ²	212,070	
				RAZEM	212,070
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	746,7	m ²	746,700	
				RAZEM	746,700
9	KNR 2-02	Obsadzenie stopni schodowych- pcv	m ²		
d.1	0129-03	141,6	m ²	141,600	
	analogia			RAZEM	141,600
10		Listwy schodowe	m		
d.1	kalk. własna	202,5	m	202,500	
				RAZEM	202,500
11	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - zeskrabanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. do 0,5 m2	m ²		
d.1	1310-04	42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
12	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady	m ²		
d.1	0209-02	42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
13	KNR 0-19	Demontaż drzwi do lokali mieszkalnych	kpl.		
d.1	0928-01	22	kpl.	22,000	
	analogia			RAZEM	22,000
14		Drzwi do mieszkań	kpl.		
d.1	kalk. własna	22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
15		OBRÓBKA OŚCIEŻY	kpl.		
d.1	kalk. własna	22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
16	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	77,95	m ²	77,950	
				RAZEM	77,950
17	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	219,95	m ²	219,950	
				RAZEM	219,950