

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2024-07-01

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.8.2024.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Wykonanie infrastruktury turystycznej zwiększającej dostępność do plaż w Gminie Rewal”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

PYTANIA :

1. Rewal Zejście Różanka – prosimy o doprecyzowanie na jakiej długości rury stalowe mają być malowane antykorozyjnie. Prosimy także o potwierdzenie, że całkowita grubość nominalna powłoki antykorozyjnej NDFT=120 µm (z doświadczenia Wykonawcy wynika, że w środowisku morskim wartość ta wynosi zazwyczaj 320 µm).
2. Rewal Zejście Różanka – na rysunku K-10 nr projektu KPB 57/20 pokazane są dwie wersje zakończenia stopy pala: pal z dnem otwartym i pal z zakończonym ostrzem z blach. Prosimy o informację, którą z wersji należy przyjąć do wyceny.
3. Pogorzelica Zejście Bursztynowa - na rysunku H-5.0 opisano długość mikropala jako „zgodnie z numeracją pala”. Prosimy o udostępnienie zestawienia długości pali z przypisanym numerem mikropala.

Odpowiedzi.

Ad. 1

Zabezpieczenie antykorozyjne ma zostać wykonane na całej długości pali o grubości łącznej 320 µm

Ad.2

Pale zakończone ostrzem z blach spawanych

Ad. 3

Zestawienie pali śr. 300 mm, zostało przedstawione w PT (na ostatniej stronie), numeracja pali została przedstawiona na rys. nr H-1,0. Zgodnie z zapisami dok. projektowej należy zastosować pale o śr. min 250mm (śr. 300mm w zestawieniu opisano błędnie).

Odpowiedzi udzielone w niniejszym postępowaniu stają się formalnie obowiązujące.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski