

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spo-  
łecznego Spółka z o.o.

92-230 Łódź al. Piłsudskiego 150/152

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY TYNKI

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ UL. NAWROT DZ. EWID. 198 OBRĘB W-24  
INWESTOR : Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi  
ADRES INWESTORA : 92-230 Łódź, Al. Józefa Piłsudskiego 150/152  
WYKONAWCA ROBÓT : do wyboru

DATA OPRACOWANIA : 04.03.2025

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 7507.83-36.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7471.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>7471.310</b>
2	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 690.09+320.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1010.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1010.660</b>
3	NNRNKB 202 0835-10	(z.I) Tynki zwykłe kat. III,IV na ościeżach o szer. 20 cm 66.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.450</b>
4	NNRNKB 202 0842-01 analogia	Osadzenie narożników aluminiowych 415.34	m m	 415.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.340</b>
5	NNRNKB 202 0842-01 analogia	Osadzenie listew PVC dylatacyjnych przyokiennych 415.34	m m	 415.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.340</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>KNR-W 2-02 0801-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	7507.83- 36.52 = 7471.310	0.00	0.00
2	<b>KNR-W 2-02 0801-04</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>	690.09+ 320.57 = 1010.660	0.00	0.00
3	<b>NNRNKB 202 0835-10</b>	(z.I) Tynki zwykłe kat. III,IV na ościeżach o szer. 20 cm	m <sup>2</sup>	66.45	0.00	0.00
4	<b>NNRNKB 202 0842-01 analogia</b>	Osadzenie narożników aluminiowych	m	415.34	0.00	0.00
5	<b>NNRNKB 202 0842-01 analogia</b>	Osadzenie listew PVC dylatacyjnych przyokiennych	m	415.34	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						<b>0.00</b>