

**SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA ZAMÓWIENIA  
na wykonanie dokumentacji projektowej**

**KP Poznań Grunwald** – seg.A pow. 741 m<sup>2</sup> kubatura 3284 m<sup>3</sup>  
– seg.B pow. 806 m<sup>2</sup> kubatura 4426m<sup>3</sup>  
– seg.C pow. 1023m<sup>2</sup> kubatura 4116m<sup>3</sup>

ul. Rycerska  
Poznań

Budynek administracyjny składający się z 3 segmentów – A, B , C.

Zakres dokumentacji ma dotyczyć remontu i obejmuje szpachlowanie, malowanie, częściową wymianę wykładzin, płytek, sufitów podwieszanych, stolarki wewnętrznej, remont klatek schodowych, remont pom. socjalnych, łazienek w tym remont/ wymianę instalacji sanitarnych i względnie – w niezbędnym zakresie - elektrycznych

w związku z ujawnieniem wykwitów wilgoci w zakres opracowania winna wchodzić naprawa / wykonanie izolacji np.: iniekcja oraz odtworzenie tynków