

Przedmiar robót

Budowa: **Budynek Apteki nr 13**

Obiekt lub rodzaj robót: **Dostosowanie do wymagań Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.**

Lokalizacja: **Szpital kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie**

Inwestor: **Szpital kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie**

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys inwestorski					
1	PIWNICA					
1.1	Komora przyjęć					
1.1.1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		19,62		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,51	0,51000		
1.1.2	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		41,89		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
1.1.3	Odgrybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5' m2, ciągłe, 2-krotne	m2		12		
	Robocizna Robotnicy grupa I Robotnicy grupa II	r-g r-g	0,02 0,03	0,02000 0,03000		
	Materiały Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	0,105	0,10500		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		41,89		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
	Materiały Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia) Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t m3 t	0,005 0,03 0,005	0,00500 0,03000 0,00500		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g m-g	0,04 0,04	0,04000 0,04000		
1.1.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		19,62		
	Robocizna Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
	Materiały Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia) Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm Wapno gaszone (ciasto wapienne)	t m3 m2 m3	0,011 0,05 1,1 0,006	0,01100 0,05000 1,10000 0,00600		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g m-g	0,1 0,1	0,10000 0,10000		
1.1.6	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		61,51		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
	Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	dm3 kg	0,29 0,6	0,29000 0,60000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.1.7	Remont posadzki - posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościeralnej - epoksydowe lub lateksowe) - analogia	m2		19,62		
	Robocizna Robotnicy	r-g	5,98	5,98000		
	Materiały Zaprawa betonowa posadzkowa Farba lateksowa lub epoksydowa	kg dm3	20 0,7	20,00000 0,70000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	14			
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g m-g	0,08 0,09	0,08000 0,09000		

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1.8	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych - analogia drzwi stalowe	m2		2,01		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
	Materiały					
	Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	1	1,00000		
	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
	Nakłady pomocnicze					
1.1.9	Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
	Sprzęt					
	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,05	0,05000		
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - analogia drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplone dwuskrzydłowe	m2		4,02		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	3,9	3,90000		
1.1.10	Materiały					
	Ościeżnice metalowe drzwi zewnętrznych, malowane	kpl	1	1,00000		
	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane	m2	1	1,00000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	11,5			
	Sprzęt					
	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,04	0,04000		
1.1.11	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		19,62		
	Robocizna					
1.1.11	Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
1.2	WC	kpl.		1		
1.2.1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		12,19		
	Robocizna					
1.2.2	Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		1,24		
1.2.3	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,51	0,51000		
	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5'm2, 2-krotne	m2		1		
	Robocizna					
	Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
	Robotnicy grupa II	r-g	0,07	0,07000		
	Materiały					
1.2.4	Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		12,19		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
	Materiały					
1.2.5	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005	0,00500		
	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,03	0,03000		
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,005	0,00500		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,04	0,04000		
1.2.5	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,04	0,04000		
	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		1,24		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
	Materiały					
	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,011	0,01100		
	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,05	0,05000		
1.2.5	Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	1,1	1,10000		
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006	0,00600		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,1	0,10000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,1	0,10000		

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.2.6	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		13,43		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
	Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	dm3 kg	0,29 0,6	0,29000 0,60000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.2.7	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m2		1,18		
	Robocizna Robotnicy	r-g	3,6	3,60000		
	Materiały Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	0,01	0,01000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	9,5			
	Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,02	0,02000		
1.2.8	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa klejowa elastyczna	m2		1,18		
	Robocizna Posadzkarz-płytkarz III Robotnicy grupa I	r-g r-g	1,22 0,12	1,22000 0,12000		
	Materiały Płytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0 cm gatunek I Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Sucha zaprawa do spoinowania	m2 kg kg	1,04 7,22 0,2	1,04000 7,22000 0,20000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
	Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	m-g m-g	0,03 0,04	0,03000 0,04000		
1.2.9	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"	m		0,6		
	Robocizna Posadzkarz-płytkarz III Robotnicy grupa I	r-g r-g	0,55 0,02	0,55000 0,02000		
	Materiały Płytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0 cm gatunek I Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Sucha zaprawa do spoinowania	m2 kg kg	0,162 0,65 0,08	0,16200 0,65000 0,08000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
	Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	m-g m-g	0,004 0,006	0,00400 0,00600		
1.2.10	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		1,8		
	Robocizna Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
	Materiały Ościeżnice drzwiowe stalowe Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2 m2	1 1	1,00000 1,00000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
	Sprzęt Samochód dostawczy do 0,90 t (1) Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g m-g	0,06 0,05	0,06000 0,05000		
1.2.11	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		1,18		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
1.2.12	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl		1		
	Robocizna Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	3,44	3,44000		
	Materiały Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm Sznur konopny smołowany Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 160mm	szt kg szt	1 0,09 1	1,00000 0,09000 1,00000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	4			

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.2.13	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi`15-20`mm - przyłączy do spluczki	szt		1		
	Robocizna Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,23	0,23000		
	Materiały Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm	szt	1	1,00000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	4			
1.2.14	Zawory wypływowo, czerpalne, Dn`15`mm	szt		1		
	Robocizna Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,07	0,07000		
	Robotnicy grupa I	r-g	0,09	0,09000		
	Materiały Zawór wodny kątowy do spluczek WC fi 15mm	szt	1	1,00000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	0,9			
1.2.15	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl		1		
	Robocizna Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	1,66	1,66000		
	Robotnicy grupa I	r-g	2,03	2,03000		
	Materiały Urządzenie sanitarne KOMPAKT	szt	1	1,00000		
	Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt"	kpl	1	1,00000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,8			
	Sprzęt Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,01	0,01000		
1.2.16	Wymiana podejścia dopływowego, zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp., połączenie elastyczne, Dn`15`mm	szt		1		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,49	0,49000		
	Materiały Przyłącze elastyczne do armatury, mosiężne chromowane M264, Fi`15`mm	szt	1	1,00000		
	Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 22`mm (Dn`15)	szt	1	1,00000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
1.3	Magazyn (1)					
1.3.1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		29,52		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
1.3.2	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		8,78		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,51	0,51000		
1.3.3	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5`m2, ciągle, 2-krotne	m2		25		
	Robocizna Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
	Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,03000		
	Materiały Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	0,105	0,10500		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.3.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		29,52		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
	Materiały Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005	0,00500		
	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,03	0,03000		
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,005	0,00500		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,04	0,04000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	0,04	0,04000		

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.3.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		8,78		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
	Materiały					
	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,011	0,01100		
	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,05	0,05000		
	Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	1,1	1,10000		
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006	0,00600		
	Nakłady pomocnicze					
1.3.6	Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,1	0,10000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,1	0,10000		
	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		38,3		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
	Materiały					
	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,29	0,29000		
1.3.7	Szpachłówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,6	0,60000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Remont posadzki - posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościeralnej - epoksydowe lub lateksowe) - analogia	m2		8,36		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	5,98	5,98000		
	Materiały					
	Zaprawa betonowa posadzkowa	kg	20	20,00000		
	Farba lateksowa lub epoksydowa	dm3	0,7	0,70000		
1.3.8	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	14			
	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,08	0,08000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,09	0,09000		
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		3,8		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
	Materiały					
1.3.9	Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	1	1,00000		
	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
	Sprzęt					
	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,05	0,05000		
	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		8,36		
	Robocizna					
1.4	Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
	Korytarz (pochylnia)					
	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		12,44		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		1,32		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,51	0,51000		
	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5'm2, 2-krotne	m2		1,3		
1.4.3	Robocizna					
	Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
	Robotnicy grupa II	r-g	0,07	0,07000		
	Materiały					
	Środek impregacyjny-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.4.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		12,44		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
	Materiały					
	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005	0,00500		
	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,03	0,03000		
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,005	0,00500		
	Nakłady pomocnicze					
1.4.5	Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,04	0,04000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,04	0,04000		
	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		1,32		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
	Materiały					
1.4.6	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,011	0,01100		
	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,05	0,05000		
	Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	1,1	1,10000		
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006	0,00600		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,1	0,10000		
1.4.7	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,1	0,10000		
	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		13,76		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
	Materiały					
	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,29	0,29000		
	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,6	0,60000		
	Nakłady pomocnicze					
1.4.8	Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		1,6		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
	Materiały					
	Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	1	1,00000		
	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
	Nakłady pomocnicze					
1.4.9	Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
	Sprzęt					
	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,05	0,05000		
	Remont posadzki - posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościeralnej - epoksydowe lub lateksowe) - analogia	m2		1,26		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	5,98	5,98000		
	Materiały					
1.4.10	Zaprawa betonowa posadzkowa	kg	20	20,00000		
	Farba lateksowa lub epoksydowa	dm3	0,7	0,70000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	14			
	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,08	0,08000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,09	0,09000		
	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		1,26		
1.4.10	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
	Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej - likwidacja istniejącego progu i wykonanie pochylni	m2		1,26		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	5,98	5,98000		
	Materiały					
	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	0,04	0,04000		
	Grys do lastryka marmurowy biały, jasnoszary	t	0,03	0,03000		
1.4.10	Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	4,5	4,50000		
	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m2	3,45	3,45000		
	Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	0,105	0,10500		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	14			
	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,08	0,08000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,09	0,09000		

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.5	Archiwum					
1.5.1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		23,52		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
1.5.2	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		6,27		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,51	0,51000		
1.5.3	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5 m2, 2-krotne	m2		5		
	Robocizna Robotnicy grupa I Robotnicy grupa II	r-g r-g	0,02 0,07	0,02000 0,07000		
	Materiały Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.5.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		23,52		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
	Materiały Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia) Wapno gaszone (ciasto wapienne)	t m3 m3	0,005 0,03 0,005	0,00500 0,03000 0,00500		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g m-g	0,04 0,04	0,04000 0,04000		
1.5.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		6,27		
	Robocizna Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
	Materiały Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia) Siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm Wapno gaszone (ciasto wapienne)	t m3 m2 m3	0,011 0,05 1,1 0,006	0,01100 0,05000 1,10000 0,00600		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g m-g	0,1 0,1	0,10000 0,10000		
1.5.6	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		29,79		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
	Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	dm3 kg	0,29 0,6	0,29000 0,60000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.5.7	Remont posadzki - posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościaralnej - epoksydowe lub lateksowe) - analogia	m2		5,97		
	Robocizna Robotnicy	r-g	5,98	5,98000		
	Materiały Zaprawa betonowa posadzkowa Farba lateksowa lub epoksydowa	kg dm3	20 0,7	20,00000 0,70000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	14			
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g m-g	0,08 0,09	0,08000 0,09000		
1.5.8	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		1,6		
	Robocizna Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
	Materiały Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2 m2	1 1	1,00000 1,00000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
	Sprzęt Samochód dostawczy do 0,90 t (1) Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g m-g	0,06 0,05	0,06000 0,05000		

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.5.9	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		5,97		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
1.6	Korytarz					
1.6.1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		61,01		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
1.6.2	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		16,39		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,51	0,51000		
1.6.3	Odgryzbianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5 m2, ciągłe, 2-krotne	m2		15		
	Robocizna Robotnicy grupa I Robotnicy grupa II	r-g r-g	0,02 0,03	0,02000 0,03000		
	Materiały Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	0,105	0,10500		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.6.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		61,01		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
	Materiały Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia) Wapno gaszone (ciasto wapienne)	t m3 m3	0,005 0,03 0,005	0,00500 0,03000 0,00500		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g m-g	0,04 0,04	0,04000 0,04000		
1.6.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		16,39		
	Robocizna Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
	Materiały Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia) Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm Wapno gaszone (ciasto wapienne)	t m3 m2 m3	0,011 0,05 1,1 0,006	0,01100 0,05000 1,10000 0,00600		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g m-g	0,1 0,1	0,10000 0,10000		
1.6.6	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		77,40		
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
	Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	dm3 kg	0,29 0,6	0,29000 0,60000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.6.7	Remont posadzki - posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościoidalnej - epoksydowe lub lateksowe) - analogia	m2		15,61		
	Robocizna Robotnicy	r-g	5,98	5,98000		
	Materiały Zaprawa betonowa posadzkowa Farba lateksowa lub epoksydowa	kg dm3	20 0,7	20,00000 0,70000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	14			
	Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g m-g	0,08 0,09	0,08000 0,09000		

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.6.8	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2		2,5		
	Robocizna					
	Cieśle grupa II	r-g	0,08	0,08000		
	Murarze grupa III	r-g	0,98	0,98000		
	Robotnicy grupa I	r-g	1,53	1,53000		
	Materiały					
	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	48,6	48,60000		
	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	6,38	6,38000		
	Piasek do zapraw	m3	0,032	0,03200		
	Wapno suchogazzone (hydratyzowane)	kg	3,56	3,56000		
	Woda	m3	0,015	0,01500		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,05	0,05000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,26	0,26000		
1.6.9	Wykonanie przegrody w korytarzu (ścianka działowa), w które będą osadzone drzwi techniczne stalowe.	m2		2,8		
	Robocizna					
	Robotnicy grupa I	r-g	13,84	13,84000		
	Materiały					
	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 42,5, CEM II/B-V 42,5 - luzem	t	0,004	0,00400		
	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	0,023	0,02300		
	Wapno hydratyzowane (suchogazzone) luzem	t	0,006	0,00600		
	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10	szt	48,6	48,60000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	4			
1.6.10	Wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		2		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
	Materiały					
	Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	1	1,00000		
	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
	Sprzęt					
	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,05	0,05000		
1.6.11	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		15,61		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
1.7	Magazyn (2)					
1.7.1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		48,82		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
1.7.2	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		26,71		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,51	0,51000		
1.7.3	Odrzymbianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5 m2, ciągłe, 2-krotne	m2		15		
	Robocizna					
	Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
	Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,03000		
	Materiały					
	Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	0,105	0,10500		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.7.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		48,82		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
	Materiały					
	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005	0,00500		
	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,03	0,03000		
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,005	0,00500		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,04	0,04000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,04	0,04000		

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.7.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		26,71		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
	Materiały					
	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,011	0,01100		
	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,05	0,05000		
	Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	1,1	1,10000		
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006	0,00600		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.7.6	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,1	0,10000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,1	0,10000		
	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		75,53		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
	Materiały					
	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,29	0,29000		
	Szpachłówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,6	0,60000		
	Nakłady pomocnicze					
1.7.7	Materiały inne (Materiały)	%	2			
	Remont posadzki - posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościeralnej - epoksydowe lub lateksowe) - analogia	m2		25,44		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	5,98	5,98000		
	Materiały					
	Zaprawa betonowa posadzkowa	kg	20	20,00000		
	Farba lateksowa lub epoksydowa	dm3	0,7	0,70000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	14			
	Sprzęt					
1.7.8	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,08	0,08000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,09	0,09000		
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		1,6		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
	Materiały					
	Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	1	1,00000		
	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
1.7.9	Sprzęt					
	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,05	0,05000		
	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		25,44		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	PARTER					
2.1	Korytarz - parter					
2.1.1	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5 m ² , ciągle, 2-krotne	m ²		22,4		
	Robocizna					
	Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
	Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,03000		
	Materiały					
	Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	0,105	0,10500		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.1.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby	m ²		255,31		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,37	0,37000		
	Materiały					
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m ³	0,0022	0,00220		
	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0014	0,00140		
	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m ³	0,005	0,00500		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
	Sprzęt					
	Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t	m-g	0,01	0,01000		
2.1.3	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m ²		25,53		
	Robocizna					
	Tynkarze grupa III	r-g	0,2803	0,28030		
	Tynkarze grupa II	r-g	0,2803	0,28030		
	Robotnicy grupa I	r-g	0,0624	0,06240		
	Materiały					
	Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej	kg	6	6,00000		
	Siatka z włókna szklanego	m ²	1,135	1,13500		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
	Sprzęt					
	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	m-g	0,008	0,00800		
	Środek transportowy (1)	m-g	0,0059	0,00590		
2.1.4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m ²		255,31		
	Robocizna					
	Cieśle grupa II	r-g	0,018	0,01800		
	Robotnicy grupa I	r-g	0,0115	0,01150		
	Tynkarze grupa III	r-g	0,3856	0,38560		
	Materiały					
	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	2,50000		
	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	0,043	0,04300		
	Woda	m ³	0,00175	0,00175		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
	Sprzęt					
	Środek transportowy (1)	m-g	0,0028	0,00280		
	Wyciąg	m-g	0,0018	0,00180		
2.1.5	Montaż nowych odbojnic ściennych - analogicznych do stanu istniejącego	mb		200		
2.1.6	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m ²		33,96		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,127	0,12700		
	Materiały					
	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm ³	0,298	0,29800		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.1.7	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m ²		221,35		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,127	0,12700		
	Materiały					
	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm ³	0,286	0,28600		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.1.8	Malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym dwukrotnie (lamperia)	m ²		112,5		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,528	0,52800		
	Materiały					
	Lakier akrylowy bezbarwny	dm ³	0,279	0,27900		
	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,085	0,08500		
	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0,043	0,04300		
	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm ³	0,261	0,26100		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2	Pomieszczenia					
2.2.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby na ścianach i stropie	m2		70,8		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,37	0,37000		
	Materiały					
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,00220		
	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0014	0,00140		
	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,005	0,00500		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
	Sprzęt					
	Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t	m-g	0,01	0,01000		
2.2.2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit	m2		58,7		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,127	0,12700		
	Materiały					
	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,298	0,29800		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.2.3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany	m2		12,1		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,127	0,12700		
	Materiały					
	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,286	0,28600		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.2.4	Zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity	m2		29,5		
	Robocizna					
	Robotnicy grupa I	r-g	0,092	0,09200		
	Materiały					
	Mydło techniczne	kg	0,022	0,02200		
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	0,88	0,88000		
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,00100		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.2.5	Wykonanie posadzek z paneli podłogowych - panele podłogowe laminowane klasy AC6 (grubość 10mm)	m2		12,1		
	Robocizna					
	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0,72	0,72000		
	Materiały					
	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC6	m2	1,15	1,15000		
	Podkład pod panele	m2	1,15	1,15000		
2.2.6	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2		29,5		
	Robocizna					
	Robotnicy grupa I	r-g	0,06	0,06000		
	Materiały					
	Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,21000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
	Sprzęt					
	Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t (1)	m-g	0,002	0,00200		
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00300		
2.2.7	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	m2		29,5		
	Robocizna					
	Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900		
	Materiały					
	Farba emulsyjna akrylowa	dm3	0,298	0,29800		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.2.8	Zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m2		217,4		
	Robocizna					
	Robotnicy grupa I	r-g	0,092	0,09200		
	Materiały					
	Mydło techniczne	kg	0,022	0,02200		
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	0,88	0,88000		
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,00100		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2.9	Przyklejenie warstwy siatki na pęknięciach - ściany (5% pow)	m2		10,9		
	Robocizna					
	Tynkarze grupa III	r-g	0,2803	0,28030		
	Tynkarze grupa II	r-g	0,2803	0,28030		
	Robotnicy grupa I	r-g	0,0624	0,06240		
	Materiały					
	Gips budowlany szpachlowy	kg	2	2,00000		
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	1,13500		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
	Sprzęt					
	Żuraw okienny przenośny 0.15't	m-g	0,008	0,00800		
	Środek transportowy	m-g	0,0059	0,00590		
2.2.10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przyjęto do 20%)	m2		43,5		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,422	0,42200		
	Materiały					
	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	2,50000		
	Woda	m3	0,0002	0,00020		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0011	0,00110		
2.2.11	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	m2		217,4		
	Robocizna					
	Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900		
	Materiały					
	Farba emulsyjna akrylowa	dm3	0,286	0,28600		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2			

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3	Branża elektryczna					
3.1	Branża elektryczna - Piwnica					
3.1.1	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże drewniane, przewód do 7,5 mm2	m		390,000		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,116	0,11600		
3.1.2	Demontaż opraw świetłówkowych, z kloszem	kpl		21,000		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,555	0,55500		
3.1.3	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10`A, łącznik natynkowy, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy, 1 wylot	szt		12,000		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,21	0,21000		
3.1.4	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w cegle	szt		33,000		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,109	0,10900		
	Materiały					
	Kolek montażowy z wkrętem, fi 6mm	szt	2	2,00000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe podwójne, do 20`W	kpl		21		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,62	0,62000		
	Materiały					
	Plafon do oprawy LED 20W klosz PMMA (2800K) IP-40	szt	1	1,00000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.6	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt		12		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,158	0,15800		
	Materiały					
	Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 1-biegunowy	szt	1,02	1,02000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.7	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5`mm2	szt		16		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,347	0,34700		
	Materiały					
	Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO - 75x75mm n/t IP 42	szt	1,02	1,02000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.8	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi`22	m		444,000		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,318	0,31800		
	Materiały					
	Rura instalacyjna z PVC RS 22mm	m	1,04	1,04000		
	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22	szt	0,41	0,41000		
	Kolek montażowy z wkrętem, fi 6mm	szt	2,1	2,10000		
	Uchwyt pod rury karbowane RVS U 16-22mm	szt	2,1	2,10000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.9	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5`mm2	m		324,000		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,0352	0,03520		
	Materiały					
	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	1,04	1,04000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.10	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5`mm2	m		120		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,0352	0,03520		
	Materiały					
	Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2	m	1,04	1,04000		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.11	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 50`cm, Fi`25`mm	otwór		12		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,173	0,43250		
3.2	Branża elektryczna - Parter					
3.2.1	Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0`m2	szt		1		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,777	0,77700		

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.2.2	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10' kg	szt		1		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	2,63	2,63000		
	Materiały					
	Rozdzielnica wnekowa IP-40 RWN 2x12, dwurzędowa z drzwiczkami	szt	1	1,00000		
3.2.3	Rozłącznik izolacyjny 3P 100A	szt		1		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,63	0,63000		
	Materiały					
	Zacisk montażowy ZM-2,5mm2	szt	1	1,00000		
	Rozłącznik izolacyjny małowabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy FR-303 (do 100A)	szt	1	1,00000		
3.2.4	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 30mA	szt		2		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,63	0,63000		
	Materiały					
	Zacisk montażowy ZM-2,5mm2	szt	4	4,00000		
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P; B-6-40A/0,03A	szt	1	1,00000		
3.2.5	Wyłącznik nadprądowy 1P B16	szt		13		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,63	0,63000		
	Materiały					
	Zacisk montażowy ZM-2,5mm2	szt	1	1,00000		
	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy, 1P; B-16A	szt	1	1,00000		
3.2.6	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm2	szt		48		
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,0158	0,01580		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.2.7	Wykucie wnęk wraz z wyprawieniem w ścianie z cegły o gleb. w ceglach do 1,5	m2		0,25		
	Robocizna					
	Robotnicy grupa I	r-g	13,84	13,84000		
	Materiały					
	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 42,5, CEM II/B-V 42,5 - luzem	t	0,004	0,00400		
	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	0,023	0,02300		
	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem	t	0,006	0,00600		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	4			
3.2.8	Zaprawienie i tynkowanie bruzd zaprawienie bruzd o szer. do 10 cm	m		2		
	Robocizna					
	Robotnicy grupa I	r-g	0,099	0,09900		
	Materiały					
	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 42,5, CEM II/B-V 42,5 - luzem	t	0,00095	0,00095		
	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	0,0055	0,00550		
	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,00112	0,00112		
	Nakłady pomocnicze					
	Materiały inne (Materiały)	%	4			

Nr	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	PRACE POMOCNICZE I TOWARZYSZACE					
4.1	PRACE POMOCNICZE					
4.1.1	Stosowanie zabezpieczeń przy funkcjonującym obiekcie (odgradzenia, zabezpieczenia folią, papierem)	kpl.		1		
	Materiały Stosowanie zabezpieczeń przy funkcjonującym obiekcie (odgradzenia, zabezpieczenia folią, papierem)	kpl	1	1,00000		
4.1.2	Doprowadzenie pomieszczeń do czystości po zakończeniu prac, mycie po pracach malarskich	kpl.		1		
	Materiały Dorowadzenie pomieszczeń do czystości po zakończeniu prac	kpl	1	1,00000		
4.1.3	Naprawa konstrukcji stalowej schodów z zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowanie)	m2		9		
	Materiały Naprawa konstrukcji stalowej schodów i zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowanie)	m2	1	1,00000		
4.1.4	Wywóz i utylizacja gruzu, odpadów budowlanych	kpl		1		
	Materiały Wywóz i utylizacja gruzu, odpadów budowlanych	kpl	1	1,00000		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Cieśle grupa II	r-g	4,79558	
2.	Malarze grupa II	r-g	29,3811	
3.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	3,74	
4.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	1,66	
5.	Murarze grupa III	r-g	2,45	
6.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	8,712	
7.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	1,7696	
8.	Robotnicy	r-g	1 641,2284	
9.	Robotnicy grupa I	r-g	80,1367	
10.	Robotnicy grupa II	r-g	3,193	
11.	Tynkarze grupa II	r-g	10,21133	
12.	Tynkarze grupa III	r-g	108,65887	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			1 895,9366	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
1.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm	szt	121,5	
2.	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10	szt	136,08	
3.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	2,03058	
4.	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	0,0622	
5.	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 42,5, CEM II/B-V 42,5 - luzem	t	0,0141	
6.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	15,95	
7.	Dorowadzenie pomieszczeń do czystości po zakończeniu prac	kpl	1	
8.	Farba emulsyjna akrylowa	dm3	70,9674	
9.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	184,19818	
10.	Farba lateksowa lub epoksydowa	dm3	53,382	
11.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	9,5625	
12.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,45655	
13.	Gips budowlany szpachlowy	kg	768,825	
14.	Grys do lastryka marmurowy biały, jasnoszary	t	0,0378	
15.	Kolek montażowy z wkrętem, fi 6mm	szt	998,4	
16.	Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 160mm	szt	1	
17.	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm	szt	2	
18.	Lakier akrylowy bezbarwny	dm3	31,3875	
19.	Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	5,67	
20.	Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 1-biegunowy	szt	12,24	
21.	Mydło techniczne	kg	5,4318	
22.	Naprawa konstrukcji stalowej schodów i zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowanie)	m2	9	
23.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	10,97833	
24.	Ościeżnice drzwiowe stalowe	m2	1,8	
25.	Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	12,61	
26.	Ościeżnice metalowe drzwi zewnętrznych, malowane	kpl	4,02	
27.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC6	m2	13,915	
28.	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m2	4,347	
29.	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	12,52875	
30.	Piasek do zapraw	m3	0,3269	
31.	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	0,08115	
32.	Plafon do oprawy LED 20W klosz PMMA (2800K) IP-40	szt	21	
33.	Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	0,1323	
34.	Płytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0 cm gatunek I	m2	0,0972	
35.	Płytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0 cm gatunek I	m2	1,2272	
36.	Podkład pod panele	m2	13,915	
37.	Preparat gruntujący	dm3	6,195	
38.	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	336,96	
39.	Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2	m	124,8	
40.	Przyłącze elastyczne do armatury, mosiężne chromowane M264, Fi 15 mm	szt	1	
41.	Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO - 75x75mm n/t IP 42	szt	16,32	
42.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	4,8375	
43.	Rozdzielnica wnekowa IP-40 RWN 2x12, dwurzędowa z drzwiczkami	szt	1	
44.	Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy FR-303 (do 100A)	szt	1	
45.	Rura instalacyjna z PVC RS 22mm	m	461,76	
46.	Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt"	kpl	1	
47.	Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	88,363	
48.	Siatka z włókna szklanego	m2	41,34805	

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
49.	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	14,41	
50.	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane	m2	4,02	
51.	Stosowanie zabezpieczeń przy funkcjonującym obiekcie (odgradzenia, zabezpieczenia folią, papierem)	kpl	1	
52.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,284	
53.	Sznur konopny smołowany	kg	0,09	
54.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	185,832	
55.	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	29,3625	
56.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	9,387	
57.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,38325	
58.	Uchwyt pod rury karbowane RVS U 16-22mm	szt	932,4	
59.	Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 22`mm (Dn`15)	szt	1	
60.	Urządzenie sanitarne KOMPAKT	szt	1	
61.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	2,13692	
62.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem	t	0,0183	
63.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,21169	
64.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	226,172	
65.	Woda	m3	0,49299	
66.	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy, 1P; B-16A	szt	13	
67.	Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P; B-6-40A/0,03A	szt	2	
68.	Wywóz i utylizacja gruzu, odpadów budowlanych	kpl	1	
69.	Zacisk montażowy ZM-2,5mm2	szt	22	
70.	Zaprawa betonowa posadzkowa	kg	1 525,2	
71.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	8,9096	
72.	Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej	kg	153,18	
73.	Zawór wodny kątowy do spłuczek WC fi 15mm	szt	1	
74.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22	szt	182,04	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)				

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	6,2258	
2.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	17,3094	
3.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	1,0354	
4.	Środek transportowy	m-g	0,15281	
5.	Środek transportowy (1)	m-g	0,9163	
6.	Wyciąg	m-g	0,54521	
7.	Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t	m-g	3,2611	
8.	Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18`t (1)	m-g	0,059	
9.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	25,5795	
10.	Żuraw okienny przenośny 0.15`t	m-g	0,29144	
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			55,37596	