
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8

Roboty malarskie

45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynku WCR przy ul. Zawiszy Czarnego 7 w Gliwicach.

ADRES INWESTYCJI: ul. Zawiszy Czarnego, WCR Gliwice

NAZWA INWESTORA: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ADRES INWESTORA: ul. Andersa 47, 44-121 Gliwice

DATA OPRACOWANIA: 07.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.10.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Zadanie nr 1			
1.1			Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 9-24 0101-01	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
			< pom. nr 15 > <okna> 1,70 * 1,90 <drzwi> 1,05 * 2,10 < pom. nr 16 > <okna> 1,70 * 1,90 <drzwi> 2 * 1,05 * 2,10 < pom. nr 17 > <okna> 1,70 * 1,90 <drzwi> 2 * 1,05 * 2,10 < pom. nr 114 > <okna> 1,70 * 1,90 <drzwi> 1,05 * 2,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,230 2,205 3,230 4,410 3,230 4,410 3,230 2,205	
					RAZEM	26,150
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			< sufity > < pom. 15 > 3,05 * 4,65 < pom. 16 > 4,10 * 5,95 < pom. 17 > 4,35 * 5,95 < pom. 114 > 4,25 * 6,15	m2 m2 m2 m2	14,183 24,395 25,883 26,138	
					RAZEM	90,599
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			< ściany > < pom. 15 > ((2 * 3,05 + 2 * 4,65) * 2,90) - (1,05 * 2,10) < pom. 16 > ((2 * 4,10 + 2 * 5,95) * 2,90) - (2 * 1,05 * 2,10) < pom. 17 > ((2 * 4,35 + 2 * 5,95) * 2,90) - (2 * 1,05 * 2,10) < pom. 114 > ((2 * 4,25 + 2 * 6,15) * 2,90) - (1,05 * 2,10)	m2 m2 m2 m2	42,455 53,880 55,330 58,115	
					RAZEM	209,780
4 d.1.1	KNR 4-01 0428-03	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Rozebranie podłóg na wpust (rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listew i demontażem podkładu podłogowego)	m2		
			< pom. 16 > 3,05 * 4,65 < pom. 16 > 4,10 * 5,95	m2 m2	14,183 24,395	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<pom. 17 > 4,35 * 5,95	m2	25,883	
			<pom. 114 > 4,25 * 6,15	m2	26,138	
					RAZEM	90,599
1.2			Prace montażowe			
5 d.1.2	KNR AT-26 0102-01	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Gruntowanie ręczne	m2		
			poz.2 + poz.3	m2	300,379	
					RAZEM	300,379
6 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			poz.2	m2	90,599	
					RAZEM	90,599
7 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			poz.3	m2	209,780	
					RAZEM	209,780
8 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <i>Farba zmywalna, odporna na ścieranie, płamoodporna</i>	m2		
			poz.6 + poz.7	m2	300,379	
					RAZEM	300,379
9 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-28	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
			4 * 2,90 + 8 * 0,50	m	15,600	
					RAZEM	15,600
10 d.1.2	KNR 4-01 0816-02	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych szlifowanie płyt OSB - zmatowienie powierzchni	m2		
			poz.4	m2	90,599	
					RAZEM	90,599

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.2	KNR AT-26 0102-01	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Gruntowanie ręczne - gruntowanie płyt OSB pod masę wyrównawczą CA20 <i>uniwersalny grunt szczepny DX9, bezzpuszczalnikowy grunt na bazie specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych, zwiększona przyczepność, jednoskładnikowy,</i>	m2		
			poz.10	m2	90,599	
					RAZEM	90,599
12 d.1.2	KNR W-01 0214-01	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Samopoziomujący podkład na podłożu drewnianym (deski, płyty OSB) - wykonanie warstwy szczepnej i ułożenie siatki podłogowej	m2		
			poz.11	m2	90,599	
					RAZEM	90,599
13 d.1.2	KNR W-01 0214-02	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Samopoziomujący podkład o grubości 10 mm układany ręcznie na podłożu drewnianym (deski, płyty OSB) <i>masa wyrównawcza CA20, na bazie siarczanu wapnia (półhydratu alfa), bardzo dobry rozpliw, niski skurcz,</i>	m2		
			poz.12	m2	90,599	
					RAZEM	90,599
14 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych <i>panele podłogowe winylowe do klejenia, wodoodporne, odporne na odkształcenia, fazowane krawędzie - fuga V, gr. min 2 mm, przezroczysta warstwa ścierna, do użyteczności w budynkach publicznych, zwiększona odporność na zarysowania i plamy, łatwe do czyszczenia, Listwa przyścienna z PVC zmiękczonego</i>	m2		
			poz.13	m2	90,599	
					RAZEM	90,599
15 d.1.2	KNNR 7 0507-04	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe (szer. min. 4 cm, zakup i montaż)	m		
			5 * 0,90	m	4,500	
					RAZEM	4,500
1.3			Prace porządkowe			
16 d.1.3	KNR 9-24 0101-02	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
			poz.1	m2	26,150	
					RAZEM	26,150
17 d.1.3	KNR 4-01 1215-05	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m2		
			poz.16	m2	26,150	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	26,150
18 d.1.3	KNR 19-01 0116-04	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Usunięcie z budynku gruzu wszystkie materiały pozyskane w trakcie rozbiórki, gruz budowlany, wykładziny, listwy drewniane, itp.	m3		
			poz.4 * 0,008	m3	0,725	
					RAZEM	0,725
19 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wszystkie materiały pozyskane w trakcie rozbiórki, gruz budowlany, panele posadzkowe, listwy, itp. w kosztach wywozu należy uwzględnić koszty utylizacji lub zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.	m3		
			poz.18	m3	0,725	
					RAZEM	0,725
2			Zadanie nr 2			
20 d.2	KNR 4-01 0211-03	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
			1,80 * 4,15	m2	7,470	
					RAZEM	7,470
21 d.2	KNR AT-22 0101-02	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
			poz.20	m2	7,470	
					RAZEM	7,470
22 d.2	KNR AT-22 0101-02	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (warstwa szczepna)	m2		
			poz.20	m2	7,470	
					RAZEM	7,470
23 d.2	KNR-W 2-02 1104-02	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.21	m2	7,470	
					RAZEM	7,470

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2	KNR-W 2-02 1104-03	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
			poz.23	m2	7,470	
					RAZEM	7,470
25 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową <i>Siatka zbrojeniowa - mata do zbrojenia posadzek oczko 10 x 10 cm, gr. drutu 2 mm,</i>	m2		
			poz.23	m2	7,470	
					RAZEM	7,470
26 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	STWi OR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wszystkie materiały pozyskane w trakcie rozbiórki, gruz budowlany, panele posadzkowe, listwy, itp. w kosztach wywozu należy uwzględnić koszty utylizacji lub zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.	m3		
			poz.20 * 0,05	m3	0,374	
					RAZEM	0,374

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Zadanie 3			
4			Stolarka drzwiowa			
27 d.4	KNR 4-01 0354-05	STWi OR poz. 1, poz. 2, poz 5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			1,00 * 2,05	m2	2,050	
					RAZEM	2,050
28 d.4	KNR 4-01 0304-01	STWi OR poz. 1, poz. 2, poz 5	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
			1,00 * 2,05 * (0,25)	m3	0,513	
					RAZEM	0,513
29 d.4	KNR 4-01 0716-02	STWi OR poz. 1, poz. 2, poz 5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			2 * (1,00 * 2,05)	m2	4,100	
					RAZEM	4,100
30 d.4	KNNR 2 0802-06	STWi OR poz. 1, poz. 2, poz 5	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
			poz.29	m2	4,100	
					RAZEM	4,100
31 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	STWi OR poz. 1, poz. 2, poz 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem <i>Farba zmywalna, odporna na ścieranie, plamoodporna</i>	m2		
			poz.30	m2	4,100	
					RAZEM	4,100
5			Kraty okienne			
32 d.5	KNR-W 2-02 1211-03	STWi OR poz. 1, poz. 2, poz 5	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach <i>kraty stalowe otwierane, kraty stalowe wypełnienie wykonanie z prętów stalowych o średnicy 14 mm, ramy z płaskownik gorącowalcowany 80x4 mm, osiowy rozstaw prętów pionowych nie większy niż 80 mm, osiowy rozstaw prętów w poziomie nie większy niż 240 mm, całość kraty zabezpieczona siatką stalową z drutu o średnicy minimum 1,5 mm i oczku nie większym niż 25x25 mm, kraty mocowane za pomocą kotew osadzonych w ścianach na głębokość minimum 100 mm, kotwy rozmieszczone w odstępach nie większych niż 480 mm, na wszystkich krawędziach, średnica kotwy nie mniejsza niż średnica kraty, kotwy zabudowane w sposób niewidoczny z każdej z stron (od zewnątrz i wewnątrz), zamykanie dwie kłódki klasy 5, (dostarcza Wykonawca) w kracie zabudować odpowiedni płaskownik 80x4 z otworami umożliwiającymi zabezpieczenie pomieszczenia kłódkami,</i>	m2		
			1,05 * 1,95	m2	2,048	
					RAZEM	2,048