

Pytania i odpowiedzi nr 1 i 3

Pytanie 1 Czy Zamawiający potwierdza sprawność istniejących zasuw za zbiornikami retencyjnymi na SUW Pełczyce umożliwiającymi wymianę rurociągów w jednym ze zbiorników podczas pracy drugiego?

Odpowiedź Zasuw umożliwiają wymianę rurociągu w jednym zbiorniku retencyjnym podczas pracy drugiego.

Pytanie 2 Brak w projekcie rurociągu spustowego z istniejących zbiorników retencyjnych. Jest tylko przelewowy, a takie wykonanie uniemożliwia prawidłowe eksploataowanie zbiorników.

Odpowiedź Spust ze zbiorników zgodnie z projektem realizowany jest poprzez zasuw spustowe na połączeniu rurociągów spustowych i ssących.

Pytanie 3 W jakim celu zostały połączone ze sobą rurociągi przelewowe i ssące zbiorników retencyjnych? Uważamy, że takie rozwiązanie jest niewłaściwe.

Odpowiedź Połączenie rurociągów spustowych i ssących służy do możliwości spustu wody ze zbiorników.

Pytanie 4 W pkt IV pkt 2 ppkt 1) c. wskazano, że w zakresie Wykonawcy jest wymiana hydrantu wraz z zasuwami - 9 kpl. Gdzie znajdują się te hydranty, czy faktycznie w zakresie jest wymiana zasuw i hydrantów, czy tylko samych hydrantów? A jeśli zasuw i hydrantów, to jakie są techniczne możliwości odcięcia takiej nitki celem przeprowadzenia wymiany?

Odpowiedź Wymiana hydrantów i zasuw będzie możliwa po częściowym zamknięciu odcinka sieci wodociągowej na której jest zlokalizowany hydrant. Lokalizacje: Pełczyce - 7 szt.:— Ogrodowa dz. nr 57/21— Ogrodowa dz. nr 76/3— Ogrodowa dz. nr 57/53— Ogrodowa dz. nr 78— Krzywa dz. 257— Jeziorna dz. 153— Zamkowa dz. 82, Przekolno - 1 szt.:— Przekolno dz. nr 206/18, Brzyczno - 1 szt.:— Brzyczno dz. nr 4/4.

Pytanie 5 W pkt IV pkt 2 ppkt 1) e. wskazano że do wymiany są wodomierze na wodomierze ultradźwiękowe na terenie SUW Lubiana i SUW Przekolno. Prosimy o określenie ilości wymienianych wodomierzy, wskazanie dokładnego miejsca ich wymiany. Czy wymieniane zostają tylko wodomierze, czy również armatura odcinająca?

Odpowiedź Wodomierze do wymiany na przepływomierze z możliwością zdalnego odczytu i kompatybilne z oprogramowaniem Zamawiającego:

SUW LUBIANA

- DN80 – 3 szt. studnie głębinowe
- DN100 – 2 szt. na wodę uzdatnioną i wodę surową

SUW PPZEKOLNO

- DN80 – 2 szt. studnie głębinowe
- DN100 – 2szt. woda uzdatniona
- DN65 – 1 szt woda uzdatniona

Pytanie 6 W pkt IV pkt 2 ppkt 1) f. wskazano, że do zmodernizowania jest instalacja chlorująca wodę uzdatnioną wraz ze stacjami dozującymi chlor na terenie SUW Lubiana i SUW Przekolno, proszę o wskazanie jaki jest dokładny zakres tej modernizacji.

Odpowiedź Wymianie podlega cała instalacja wraz ze stacjami dozującymi chlor na terenie SUW Lubiana i SUW Przekolno.

Pytanie 7 W pkt IV pkt 2 ppkt 1) g. wskazano, że do wymiany jest złoże filtracyjne na terenie SUW Lubiana i SUW Przekolno, proszę o wskazanie ile jest filtrów, jakiej średnicy i jakie są istniejące warstwy zasypowe ww filtrów.

Odpowiedź SUW Lubiana zamontowanych jest 8 filtrów o średnicy DN1700 ilość złoża 3m sześciennie na każdy filtr.

SUW Przekolno zamontowane są 4 filtry o średnicy DN1400 ilość złoża 3m sześciennie na każdy filtr.

We wszystkich filtrach są zastosowane masy zasypowe:

- żwir filtracyjny 4-8 mm
- żwir filtracyjny 2-4mm
- piasek filtracyjny 1,4-2,0mm
- piasek filtracyjny 0,8-1,4mm
- masa aktywna G1 lub L1

Pytanie 8. Czy w zakresie zadania jest sama wymiana wodomierzy, czy wykonawca ma również dostarczyć system zbierania danych (jeśli tak to Zamawiający powinien określić jaki to system). Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne stosowanie przepływomierzy elektromagnetycznych, a jeśli tak to czy dysponuje systemem do zbierania danych z przepływomierzy, czy ewentualny system do zbierania danych ma być również w zakresie dostawy Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiający dysponuje systemem do zbierania danych z przepływomierzy.

Wykonawca musi dostosować rodzaj przepływomierzy do istniejącego już systemu.

ZGKiM w Pełczycach dysponuje i pracuje na oprogramowaniu „Ready Manager”


BURMISTRZ PEŁCZYC
mgr Anna Kochanowicz