



GMINA
ŻNIN

Żnin, dnia 15 maja 2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP.271.9.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Budowę remizy OSP Wawrzynki” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00211710/01

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2024 poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

Pytania:

1. Załączona dokumentacja projektowa rys. K1 zakłada wykonanie podwalin żelbetowych w ilości 12,058 m³ między stopami żelbetowymi natomiast brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Przedmiar robót w zakresie robót konstrukcyjnych / fundamentowych nie jest zgodny/ pełny w odniesieniu do założeń projektowych. Brak ww. elementów oraz ich zbrojenia. Zgodnie z SIWZ / wymaganiami Inwestora dot. Załączenia kosztorysów szczegółowych wraz z ofertą bez możliwości ich modyfikacji pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku potwierdzenia powyższego zakresu prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót. W związku z powyższym oraz z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia prosimy jednoznacznie wskazać czy podstawą oferowanej wartości Zamówienia jest dokumentacja projektowa czy przedmiar robót?
2. Prosimy o podanie technologii, wykonania oraz materiału z jakiego mają zostać wykonane parapety wewnętrzne w pomieszczeniach? Brak takiej informacji w dokumentacji projektowej oraz brak pozycji w przedmiarze robót.
3. Prosimy o potwierdzenie że należy wykonać zabezpieczenie konstrukcji stalowej budynku w technologii cynkowania ogniowego jak zakłada przedmiar robót gdyż dokumentacja projektowa zakłada zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez malowanie 1 x farba podkładową oraz 2 x farbą nawierzchniową. Do jakiego stopnia antykorozyjności należy zabezpieczyć konstrukcję stalową?

Odpowiedź:

1. Kosztorys nie został zmieniony po ostatniej wersji projektu technicznego konstrukcji. Poprzednia wersja przewidywała wyłącznie ławy fundamentowe łączące stopy wyłącznie w części socjalnej. Obecnie ławy fundamentowe występują po obwodzie całego budynku. W pozycji 6 kosztorysu należy zmienić przedmiar na ilość 12,058 m³

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, kontakt: (+48) 52 30 31 301, e-mail: kontakt@gminaznin.pl

Zgodnie z informacją Zamawiającego wskazaną pozycję w przedmiarze należy zmienić na ilość - 12,058 m3. Podkreślam iż, wyznacznikiem do złożenia oferty jest załączony przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym. Jednakże dokumentacja projektowa jest elementem szczegółowej analizy przez potencjalnych wykonawców i w przypadku wątpliwości należy złożyć zapytanie poprzez platformę, by Zamawiający miał możliwość sprawdzenia i udzielania informacji co do słuszności. W przypadku dokonania zmiany wszyscy zainteresowani wykonawcy mają możliwość złożenia tożsamych ofert w zakresie jednostek przedmiarowych i nakładów w zakresie roboczogodzin, sprzętu i materiałów.

2. Parapety wewnętrzne PCV komorowe gładkie w kolorze grafitowym RAL7024. Parapety wyłącznie w części socjalnej, a w części garażowej występuje obróbka blacharska.

3. Potwierdzamy, że należy wykonać zabezpieczenie konstrukcji stalowej budynku w technologii cynkowania ogniowego. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć do stopnia antykorozyjności dla budynku C1, a dla wiaty C2 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2018-02.

W załączeniu rysunki.