


SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY PARTERU NR 1 TP0.1







Nr Pola	9	10	11	12	13	14	15	16
Nazwa Pola	Gniazdo wtykowe 1-faz. SERWIS	Oświetlenie w pom.: 0.1	Oświetlenie w pom.: 0.2, 0.3	Oświetlenie w pom.: 0.4, 0.4A	Oświetlenie w pom.: 0.5	Oświetlenie w pom.: 0.6, 0.6A, 0.6B	Rezerwa	Oświetlenie zewnętrzne na elewacji
Moc zainst. [kW]	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	0,1
Prąd [A]	9,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	—	0,5
Typ kabla	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	—	YKYzo
Przekrój [mm ²]	3x2,5	3x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	—	3x1,5

UWAGI:

- Ochrona dodatkowa przed dotykem pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania.
- Układ sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze)

Ochrona przed porażeniem:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UKŁAD SIECI TN-C (zasilanie budynku)
TN-S (instalacje odbiorcze)

 ELECTRICLAND INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Branża:	Faza projektu:	PROJEKT TECHNICZNY			Tytuł zamierzenia budowlanego:	PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W MIELECINIE				Rewizja:	--				
	Elektryczna	Projektował (autor projektu):	Sprawdził:		Opracował:											
	Data:	mgr inż. Piotr Majchrzak upr. nr ZAP0125/P00E/13	mgr inż. Kasper Kurdek upr. nr ZAP0303/PWBE/21		—	Adres obiektu:	ul. Główna 72, Mielec, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, działka nr 47, obręb Mielec			Inwestor:	Gmina Pyrzyce, plac Ratuszowy 1, 72-200 Pyrzyce		Nr projektu:	22440		
 tel. +48 665 600 780 PG@fibro.com.pl www.fibro.com.pl	Skala:	Podpis:		Podpis:		Podpis:		Tytuł rysunku:	SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY PARTERU NR 1 TP0.1				Nr rys.:	E12	Nr ark.:	2/4
	—															