

**KOSZTORYS OFERTOWY
DLA ZADANIA PN.:**

**„Odbudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3226D, ul. Połabska
w Kłodzku, km 10+570 [powódź - wrzesień 2024 r.]”**

Lp.	Opis pozycji	Jm.	ilość	Cena jedn. Netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Wykonanie projektu technicznego uwzględniającego montaż cyfrowej detekcji dla pojazdów	kpl.	1,00		
2	Rozbiórka uszkodzonych studni, ram i pokryw	kpl.	17,00		
3	Demontaż istniejących kabli wraz z utylizacją	kpl.	1,00		
4	Odtworzenie kanalizacji kablowej (demontaż uszkodzonej i budowa nowej)	m	384,00		
5	Budowa przyróżków dla urządzenia przeciskowego	kpl.	12,00		
6	Odbudowa przecisków/przewiertów pod drogą	m	130,00		
7	Wykonanie renowacji istniejących konstrukcji wysięgnikowych	kpl.	3,00		
8	Wymiana uszkodzonej szafy sterującej sygnalizacją świetlną	kpl.	1,00		
9	Zaprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej	kpl.	1,00		
10	Wykonanie trasy światłowodowej	m	250,00		
11	Wykonanie skrzynek rozdzielczych pod światłowody	kpl.	2,00		
12	Wykonanie spawów kabli światłowodowych w sterowniku i skrzynkach rozdzielczych	spaw	16,00		
13	Wymiana uszkodzonych konstrukcji stalowych ocynkowanych typu HY	kpl.	10,00		
14	Montaż nowych studni wraz z ramą i pokrywą	szt.	18,00		
15	Odtworzenie nawierzchni	m ²	350,00		
16	Układanie nowego kabla typu FTP do kamer video detekcji	m	560,00		
17	Układanie kabla zasilającego do kamer video detekcji	m	560,00		
18	Układanie kabli 12 x 0,75 do przycisków	m	740,00		
19	Układanie kabli YKSYżo 7x1,5	m	830,00		
20	Układanie kabli YKSYżo 5x1,5	m	490,00		
21	Układanie kabli YKSYżo 3x1,5	m	240,00		

22	Demontaż analogowej wideo detekcji pojazdów	kpl.	4,00		
23	Odtworzenie wideo detekcji pojazdów (cyfrowa)	kpl.	4,00		
24	Ustawienie stref wideo detekcji pojazdów	kpl.	4,00		
25	Wymiana uszkodzonych sygnalizatorów dla pieszych 2 x 200	kpl.	8,00		
26	Wymiana sygnalizatorów dla pojazdów 3 x 300 wraz z konsolami i ekranami kontrastowymi	kpl.	8,00		
27	Wymiana sygnalizatorów dla pojazdów 3 x 300 wraz z konsolami i ekranami kontrastowymi	kpl.	4,00		
28	Wymiana uszkodzonych przycisków dla pieszych	kpl.	4,00		
29	Wymiana uszkodzonych sygnalizatorów akustycznych	kpl.	8,00		
30	Wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych	kpl.	1,00		
31	Implementacja programu sygnalizacji świetlnej, podłączenie kabli w sterowniku, sygnalizatorach i kamerach wraz ze sprawdzeniem poprawnej pracy sygnalizacji	kpl.	1,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)					
PODATEK VAT (23%)					
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)					

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy