
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KMP Radom - montaż stolarki aluminiowej (realizacja zaleceń pokontrolnych)
ADRES INWESTYCJI : 26-200 Radom ul. 11 Listopada 37/59
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż stolarki aluminiowej (1,52*2,08)+(2,9*2,97)+(3,26*2,75)	m ² m ²	 20,740	
				RAZEM	20,740
2	NNRNKB 202 1026-06 analogia	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe RC3 z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną drzwi D1 1,52*2,08	m ² m ²	 3,162	
				RAZEM	3,162
3	NNRNKB 202 1026-06 analogia	(z.VI)Witryny z drzwiami dwuskrzydłowymi z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną ścianka DZ1 2,9*2,97	m ² m ²	 8,613	
				RAZEM	8,613
4	NNRNKB 202 1026-06 analogia	(z.VI) Witryny z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną Witryna WZ1 3,26*2,76	m ² m ²	 8,998	
				RAZEM	8,998
5	NNRNKB 202 0841-06	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na oście- żach o szer. do 25 cm 8,78	m ² m ²	 8,780	
				RAZEM	8,780
6	NNRNKB 202 2019-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku 8,78	m ² m ²	 8,780	
				RAZEM	8,780
7	KNR-W 2-02 1519-01 analogia	Malowanie tynków farbą emulsyjną 17,56	m ² m ²	 17,560	
				RAZEM	17,560