


PRZEKRÓJ A-A  
INWENTARYZACJA  
SKALA 1:100



MZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA

wykończenie: tynk	- 1cm
cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowej	- 12cm
warstwa styropianu samogasnącego	- 6cm
cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowej	- 25cm
tynk cementowo-wapienny	- 1,5cm
wykończenie: gładź gipsowa	- 0,5cm

PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE

posadzka: gres / wykładzina PCV	- 1cm
wylewka cementowa	- 4cm
styropian samogasnący	- 10cm
płyta betonowa dylatacyjna	- 5cm
3 x papa asfaltowa na lepiku	
chudy beton zatarty na gładko	- 7cm
żwir ubity	- 15cm
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

SS1 STROP BETONOWY

posadzka: gres / parkiet drewniany	- 1,5cm
szlichta cementowa	- 3,5cm
styropian posadzkowy	- 2cm
folia psw	- 0,1cm
strop żelbetowy - płyty kanałowe	- 20cm
tynk cementowo - wapienny	- 1cm

SD1 STROPODACH

pokrycie: papa termozgrzewalna	- 0,5cm
płyty korytkowe	- 10cm
pustka powietrzna	
wełna mineralna	- 15cm
paroizolacja	
stop żelbetowy	- 20cm
tynk cementowo - wapienny	- 1cm

SD2 STROPODACH

pokrycie: papa termozgrzewalna	- 0,5cm
wylewka ze spadkiem	- 6-13cm
wełna mineralna	- 15cm
paroizolacja	
stop żelbetowy	- 16cm
tynk cementowo - wapienny	- 1cm

LEGENDA:

--- zakres opracowania



**MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ**  
87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3  
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,  
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian1@poczta.onet.pl

**SKALA  
1:100**

Inwestor: Gmina Mikołów  
ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów

**Nr rys. 4 - I  
Przekrój A-A**

OBIEKT: Budynek OSP z oddziałem przedszkolnym w Mikołowie (jed. ewid.: 240802\_1, działki nr 141/53, 233/53, 234/53 i 203/38, obręb 0033 Paniowy)

TEMAT: Przebudowa oddziału przedszkolnego w Mikołowie przy ul. Mokierskiej 1

STADIUM:	Inwentaryzacja		
BRANŻA:	konstrukcyjno - budowlana	upr. bud.	podpis
PROJEKTANT	inż. Marcin Młodziankiewicz	KUP/0115/POOK/04	
KREŚLARZ:	mgr inż. Marta Kwiatkowska	-	
DATA:	10 lipiec 2024 r.		420 x 297