

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont budynku biurowego i socjalnego w Bazie RDW Puck, ul. Żarnowiecka 3, 84 - 100 Puck

Lp.	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z utylizacją ościeżnic	m2	21,600		
2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	28,140		
3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m3	0,160		
4	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2	21,600		
5	Rusztowanie wewnętrzne rurowe - wysokość do 5 m	m2	99,100		
6	Oslony okien folią polietylenową	m2	43,050		
7	Rozebranie elewacji z siding wraz z utylizacją	m2	64,920		
8	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2	246,700		
9	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego	m2	193,390		
10	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki	m2	53,310		
11	Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego na ścianach	m2	53,310		
12	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (parapety, kalenica, opierzenie, wykończenia przy rynnach)	m2	50,000		
13	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m	28,140		
14	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz	m	28,140		
15	Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz	m2	28,140		
16	Montaż krat okiennych (2814 m2). Montaż sposobem półmechanicznym	kpl.	1,000		
Wartość netto					
Podatek VAT 23%					
Wartość brutto					

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)