



Znak: AE/ZP-27-21/25

Tarnów, 2025-04-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 5 538 000 EURO) na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku diagnostycznego w ramach modernizacji zespołu Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie”.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Prosimy o informację czy drzewa znajdujące się w pobliżu elewacji południowej oraz wschodniej należy wyciąć? W trakcie prowadzenia prac będą one przeszkadzały w prowadzeniu prac.
2. Jeśli powyższa odpowiedź będzie twierdząca, prosimy o informację czy po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na wycinkę oraz poniesienie opłat z tym związanych.
3. Prosimy o informację w jakiej ilości należy przyjąć do wyceny na terenie zewnętrznym ławki, kosze oraz tablice informacyjne.
4. W PFU mowa jest o wykonaniu rampy z betonu architektonicznego barwionego. Czy Zamawiający potwierdza, że istniejącą rampę po stronie zachodniej budynku należy wyburzyć i wykonać na nowo?
5. Czy Zamawiający dopuszcza w całości rozebranie istniejącego budynku diagnostycznego oraz wykonanie nowego budynku od podstaw?
6. Prosimy o udostępnienie dokumentów o których mowa w punkcie 1.3 PFU tj.: Dokumentacja archiwalna budynku zakładu patomorfologii, dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, mapa zasadnicza i wypis z rejestru gruntów.
7. Prosimy o informację w jaki sposób należy wykończyć ściany w pomieszczeniach innych niż poczekalnia/hall oraz sanitariaty. Projekt koncepcyjny nie określa tego typu wykończenia.
8. Prosimy o potwierdzenie, że panele nadłożkowe wraz z instalacją gazów medycznych są wyłącznie w zakresie zaprojektowania i nie będą realizowane w ramach tego postępowania przetargowego.
9. Prosimy o potwierdzenie, że źródło ciepła (węzeł cieplny) jest istniejący i nie podlega ani modernizacji, ani wymianie a jego moc wystarczy na pokrycie zapotrzebowania dla nowego rozbudowywanego budynku.
10. Zgodnie z PFU nowa instalacja hydrantowa należy zasilić z istniejącej instalacji szpitala. Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca instalacja hydrantowa ma wystarczającą wydajność na pokrycie zapotrzebowania w wodę na cele ppoż. i nie ma potrzeby wyceny zestawu hydroforowego dla nowego rozbudowywanego budynku.
11. Prosimy o potwierdzenie że przyłącze wod.-kan. pozostaje istniejące i nie podlega wymianie na nowe.
12. Prosimy o potwierdzenie że przyłącze ciepłownicze pozostaje istniejące i nie podlega wymianie na nowe.
13. Prosimy o potwierdzenie, że hydranty zewnętrzne w pobliżu budynku są czynne a ich wydajność/ciśnienie wystarczy na pokrycie zabezpieczenia ppoż. dla nowego rozbudowywanego budynku
14. Prosimy o podanie standardu armatury i białego montażu (baterie, umywalki, czy WC na stelażach) do wyceny.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wycinki drzew.

Ad 2

Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew Zamawiający uzyska niezbędne pozwolenie oraz poniesie koszty tych prac.



Ad 3

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje w niniejszym postępowaniu montażu ławek, koszy oraz tablic informacyjnych.

Ad 4

Zamawiający potwierdza, iż istniejącą rampę należy wyburzyć i wykonać na nowo.

Ad 5

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w całości rozebranie istniejącego budynku diagnostycznego oraz wykonanie nowego budynku od podstaw.

Ad 6

Zamawiający w załączeniu udostępnia:

- mapę zasadniczą – Załącznik Nr 1 do pisma,
- dokumentację archiwalną budynku – Załącznik Nr 2 do pisma,
- dokumentację fotograficzną stanu istniejącego – Załącznik Nr 3 do pisma.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wypis z rejestru gruntów udostępni na etapie projektowania.

Ad 7

Zamawiający informuje, iż wszystkie pomieszczenia oprócz pomieszczeń technologicznych (Pracownia Rezonansu Magnetycznego oraz Pracownia Tomografii Komputerowej z zapleczem, itp.) należy wykończyć tynkami cementowo-wapiennymi w standardzie gładzi.

Ad 8

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje w niniejszym postępowaniu montażu instalacji gazów medycznych oraz paneli nadłóżkowych.

Ad 9 i Ad 12

Zamawiający informuje, iż przewiduje wykonanie nowego węzła cieplnego wraz z przyłączem w pomieszczeniach budynku diagnostycznego, jednakże nie jest on przedmiotem zamówienia ponieważ stanowi własność MPEC Tarnów. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż moc ww. węzła wystarczy na pokrycie zapotrzebowania dla nowego rozbudowywanego budynku.

Ad 10

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowy przyłącz wodny dla rozbudowywanego budynku, który nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, tym samym zostanie zapewniona wystarczająca wydajność na pokrycie zapotrzebowania w wodę dla instalacji hydrantowej.

Ad 11

Zamawiający informuje, iż przewiduje wykonanie nowego przyłącza wod-kan.

Ad 13

Zamawiający potwierdza, że hydranty zewnętrzne są czynne, a ich wydajność wystarczy na pokrycie zabezpieczenia ppoż.

Ad 14

Zamawiający informuje, iż przewiduje dopuszczoną do stosowania w służbie zdrowia armaturę oraz biały montaż.

W załączeniu mapa zasadnicza – Załącznik Nr 1 do pisma, dokumentacja archiwalna budynku – Załącznik Nr 2 do pisma, dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego – Załącznik Nr 3 do pisma.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

