

Urząd Miasta
59-220 Legnica
Plac Słowiański 8

IM.RZP.271.6.1.399.10.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Wybór Wykonawcy zadania pn. „**Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Legnicy**”- **POWTÓRKA**, postępowanie w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2) uPzp w formule „*zaprojektuj i wybuduj*” na podstawie Programów Funkcjonalno – Użytkowych.

W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu zgodnie z art. 284 ust. 2. i 6. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 – tekst jednolity) i pkt. XII. „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz, **Zamawiający poniżej publikuje kolejne zapytania, odpowiedzi zostaną niezwłocznie opublikowane po ich przygotowaniu:**

I.

Pytanie nr 42.

Zamawiający ogłasza przetarg ponownie i teoretycznie są do wyboru dwa warianty sztucznej trawy, podobnie jak w poprzednim przetargu. Warto rozważyć rozszerzenie konkurencyjności, aby uniknąć sytuacji, że zostaje złożona jedna oferta znacznie poza budżetem.

Mamy nadzieję, że Zamawiający zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy oraz wymaganych dokumentów.

Zamawiający wymaga, żeby producent nawierzchni przynależał do grupy FIFA Preferred Producer (FPP). Żądanie aktualnego certyfikatu FPP od producenta trawy jest nie tylko nieuzasadnione realnymi potrzebami Zamawiającego, ale również w istotny sposób ogranicza uczciwą konkurencję. Takie same wymagania stawia się bowiem producentom, którzy mają status FIFA STANDARD LICENSEES, ponieważ przynależność do tej organizacji wiąże się z koniecznością dostarczenia produktów spełniających wymagania FIFA oraz współpracy z firmami wykonawczymi, które muszą sprostać wysokim wymaganiom jakościowym podbudowy i instalacji. Wystarczy bowiem przynależność do organizacji FIFA STANDARD LICENSEES, aby móc uzyskać certyfikat FIFA Quality lub FIFA Quality Pro, co jest wystarczającym gwarantem jakości. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców.

W związku z powyższym Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu producentów sztucznej trawy ze statusem FIFA STANDARD LICENSEES, którzy są wymienieni na oficjalnej stronie FIFA: <https://www.fifa.com/technical/football-technology/resource-hub?Category=4N2JEHfJv2uDIPToGNGHBb>

Pytanie nr 43.

Na rynku odchodzi się od jednego kształtu włókna, bo producenci dążą do uzyskania nawierzchni jak najbardziej zbliżonej do trawy naturalnej. Doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie kombinacji włókien monofil (proste włókno) oraz włókien tzw. fibryl (szeroka taśma włókna). Dzięki temu ograniczamy tzw. migrację granulatu poza boisko, co jest typowym problemem przy trawach standardowych – 100% monofil. Kombinacja włókien umożliwia zatrzymanie i zamknięcie granulatu w danej strefie boisko dzięki czemu mamy zawsze równomiernie rozprowadzony granulat na całym boisku. W ten sposób uzyskujemy jednolite warunki gry i brak różnic między strefami na boisku.

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę z zastosowaniem kombinacji włókien monofil z fibrylęm o parametrach bardzo zbliżonych do wymaganych:

- Typ włókna: 100% PE, kombinacja włókien monofil z fibrylęm
- Wysokość włókna: min. 45 mm, nie więcej niż 50mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów
- Grubość włókna fibrylowanego: min. 120 mikronów
- Dtex: min. 17 400 dtex
- Waga włókna: min. 1 600 gr/m2
- Waga całkowita: min. 2 800 gr/m2
- Ilość pęczków: min. 10 100 /m2



- Ilość włókien: min. 141 000/m²
- Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110 N/100mm
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 70 N
- Przepuszczalność wody przez trawę: min. 2 000 mm/h
- Przepuszczalność wody przez system: min. 1 200 mm/h
- Spód trawy: poliuretan
- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulatu EPDM z recyklingu
- Nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowanej - shockpad min. 10mm, gęstość min 70kg/m³

Proponowana nawierzchnia ma następujący komplet dokumentów, potwierdzających wymagane przez Zamawiającego parametry:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej, maty shockpad i granulatu EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);
- b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej, maty shockpad i granulatu EPDM z recyklingu);
- c) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa, matę shockpad i granulatu EPDM z recyklingu;
- d) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- f) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
- g) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- h) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- i) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- j) raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej” wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- k) Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”. Badanie musi być wydane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025.

Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni, wręcz przeciwnie, bo proponujemy lepsze rozwiązanie technologiczne. Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe.

Pytania dotyczące budowy Orlika przy ul. Jaskółczej w Legnicy – obiekt nr 1:

Pytanie nr 44.

W związku z występowaniem wysokich wód gruntowych oraz warstw wysadzeniowych zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści posadowienie zaplecza sanitarno-szatniowego na płycie żelbetowej?

Pytanie nr 45.

Czy Zamawiający przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych, jeżeli tak, to proszę o informację jakim materiałem i jakiej grubości?

Pytanie nr 46.

W związku z tym, że przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej znajduje się na prywatnych gruntach proszę o informację czy Zamawiający posiada zgody właścicieli na wejście i wykonanie przyłączy?

Pytanie nr 47.



Mając na uwadze, że nowo projektowany obiekt znajduje się na terenach zalewowych, co wiąże się z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej oraz środowiskowej, co ma olbrzymi wpływ na termin wykonania dokumentacji projektowej (12- 15 miesięcy), proszę o informacje czy Zamawiający w razie potrzeby wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zadania do 24 miesięcy?

Pytanie nr 48.

Zamawiający założył, iż dokona płatności nie częściej niż co 3 miesiące, w związku z tym, że wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę będzie trwało około 12- 15miesięcy, zakładam, że jedna płatność będzie częściowa, a kolejna praktycznie już końcowa. W związku z tym, proszę o zmianę terminu płatności z co 3- miesięcznej na 1- miesięczną?

Pytania dotyczące budowy Orlika przy ul. Cynkowej w Legnicy – obiekt nr 2:

Pytanie nr 49.

W związku na występowanie wysokich wód gruntowych oraz warstw wysadzeniowych zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści posadowienie zaplecza sanitarno-szatniowego na płycie żelbetowej?

Pytanie nr 50.

Czy Zamawiający przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych, jeżeli tak to proszę o informację jakim materiałem i jakiej grubości?

Pytanie nr 51

W związku z tym, że przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej znajduje się na prywatnych gruntach proszę o informacje czy Zamawiający posiada zgody właścicieli na wejście i wykonanie przyłączy?

Pytanie nr 52.

Mając na uwadze, że nowo projektowany obiekt znajduje się na terenach zalewowych, co wiąże się z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej oraz środowiskowej, co ma olbrzymi wpływ na termin wykonania dokumentacji projektowej (12-15 miesięcy), proszę o informacje czy Zamawiający w razie potrzeby wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zadania do 24 miesięcy?

Pytanie nr 53.

Zamawiający założył, iż dokona płatności nie częściej niż co 3 miesiące, w związku z tym, że wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę będzie trwało około 12- 15miesięcy, zakładam, że jedna płatność będzie częściowa a kolejna praktycznie już końcowa. W związku z tym, proszę o zmianę terminu płatności z co 3 miesięcznej na 1 miesięczną?

II.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2, ust. 3 i ust. 6 ww. ustawy Pzp **zmienia termin składania ofert na 16.04.2025r. do godziny 11.00** i zmienia zapisy „Instrukcji dla Wykonawców” IDW – Rozdział 2 swz punktów jak niżej:

- w pkt XVI ppkt 1 i 3 :

Z: „,...

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie **do dnia 07.04.2025r. do godziny 11.00...”**

na: „,...

1. **Wykonawca składa ofertę** wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie **do dnia 16.04.2025r. do godziny 11.00...”**

Z: „,...

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z informacją zawartą w Ogłoszeniu w BZP za pośrednictwem: na platformazakupowa.pl w **dniu 07.04.2025r. o godzinie 11.05** przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez kliknięcie przycisku **“Odszyfruj oferty”**.

na: „,...

3. **Otwarcie ofert nastąpi** niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z informacją zawartą w Ogłoszeniu w BZP za pośrednictwem: na platformazakupowa.pl w **dniu 16.04.2025r. o godzinie 11.05** przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez kliknięcie przycisku **“Odszyfruj oferty”**.

- w pkt XVII ppkt 1.

Z: „,...

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.05.2025 r. (nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert



na: „...

1. **Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.05.2025 r.** (nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert

*Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia **prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia** i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.*

W załączeniu:

- „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” z dnia 04.04.2025 r.

ZATWIERDZAM
Z up. Prezydenta Miasta
Jacek Baszczyk
Zastępca Prezydenta