



ZESTAWIENIE STALI

NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK x POZ. RAZEM			DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]	
1	ī 320	6680	S235JR	10	1	10	66.80	3974.60	65.60	dźwigar
2	đ 150x100x4	27440	S235JR	6	1	6	164.64	2486.06	80.67	platew
3	đ 70x70x4	8950	S235JR	8	1	8	71.60	583.54	19.33	stężenie
OGÓŁEM								7044.2	165.6	
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%								126.8	2.98	
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%								140.88	3.31	
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%								105.66	2.48	
RAZEM:								7417.54	174.37	



Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR"

ul. Czerwotaków 19, 39-200 Dębica

fax +48 14 690 81 99, tel. +48 601 53 45 45

www.konstruktor.pl

www.budy.org

Temat opracowania:

BUDOWA PARKINGU MIEJSKIEGO DLA AUTOBUSÓW

Adres budowy:

OBREB: 0001, UL. SŁONECZNA
JEDNOSTKA EW. 180301_1 DĘBICA
DZ. NR EW. 742/73
POWIAT DĘBIKI, WOJEWÓDZTWO PODKARPAKIE

Nr rys:

K21

Investor

GMINA MIASTA DĘBICA
UL. RATUSZOWA 2
39-200 DĘBICA

Przedmiot rysunku:

KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Skala: 1:10

Faza: Projekt wykonawczy

Branża: KONSTRUKCYJNA

Format: 3,5A4

Data: 11.2022

Imię i Nazwisko:

Uprawnienia:

Podpis:

Drogowa projektant

mgr inż. Wojciech Walak

PDK/0082/P00K/04

Drogowa sprawdz.

mgr inż. Bogusław Czarnik

120/99