

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0119-01	trasa drogi tymczasowej 0,070	km	0,070	
				RAZEM	0.070
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wyznaczenie konturu stawu	ha		
d.1	0121-01	0.320	ha	0,320	
				RAZEM	0.320
3	KNR 2-01	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych	m ²		
d.1	0129-02	70*3	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
4	KNR 2-01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m ²	m ²		
d.1	0129-05	210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
5	KNR-W 201	Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych w ciągu 1 miesiąca	m ²		
d.1	0120-11	210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
6	KNR 2-01	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m ²	m ²		
d.1	0129-09	210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
7	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	192.50*6.62	m ²	1274.350	
				RAZEM	1274.350
8	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02	1274.350	m ²	1274.350	
				RAZEM	1274.350
2	ROBOTY ZIEMNE				
9	KNR-W 201	Pompowanie wody 12 godz. przez 20 dni	godz.		
d.2	0604-01		godz.	240.000	
	ANAL.	12*20		RAZEM	240.000
10	KNR-W 201	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.2	0118-02	230*3.0*50%	m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
11	KNR-W 201	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0119-01	230*3.0*50%	m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
12	KNR 2-01	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. IV	m ³		
d.2	0215-07	2350	m ³	2350.000	
				RAZEM	2350.000
13	KNR-W	Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębiorne o poj łyżki do 0.6 m ³	m ³		
d.2	01 0528-01	2350	m ³	2350.000	
				RAZEM	2350.000
14	KNR-W 201	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2	0221-01		m ³	2350.000	

		2350			
				RAZEM	2350.000
15 d.2	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 2350	m ³ m ³	2350.000	
				RAZEM	2350.000
16 d.2	KNR-W 201 0210-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 4 2350	m ³ m ³	2350.000	
				RAZEM	2350.000
Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR-W 201 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 0,60 m spycharkami w gruncie kat. I-II 02350/0.60	m ³ m ³	3916.667	
				RAZEM	3916.667
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
18 d.3	KNR-W 201 0506-04	Plantowanie dna stawu przy wykopach wykonywanych mechanicznie w gr. kat. I-III 1600	rn2	1600.000	
				RAZEM	1600.000
19 d.3	KNR-W 201 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gr. I-III 192.50*6.62 +192.50*3.0	m ³ m ³	1851.850	
				RAZEM	1851.850
20 d.3	KNR-W 01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm 192.50*6.62	m ³ m ³	1274.350	
				RAZEM	1274.350
21 d.3	KNR-W 201 0510-04	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 m szer. skarpy ponad 1 m przy grub. warstwy humusu 5 cm Krotność = 6 1274.350	m2 m2	1274.350	
				RAZEM	1274.350
22 d.3	KNR 2-11 0503-06	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 20 cm w gruncie kat. III 192.50	m m	192.500	
				RAZEM	192.500