

Przedmiar robót

Likwidacja pęknięć na ścianach i sufitach pomieszczeń i korytarza. Pomalowanie fragmentów pomieszczeń.

Obiekt	Budynek Dworek Janczewskiego al. 29 Listopada 52, 31-425 Kraków
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Aleja Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Sporządził Stanisław Łuczyński

Kraków, 3 kwietnia 2025 r.

Budynek Dworek Janczewskiego al. 29 Listopada 52, 31-425 Kraków

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Budynek Dworek Janczewskiego al. 29 Listopada 52, 31-425 Kraków

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			sala IX 2,50*3,20	m2	8
			WC (3,90+1,50)*3,20	m2	17,28
			razem	m2	222,38
8	KNR-W 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		
			I piętro		
			na suficie w cz. południowej 3,30*2,55	m2	8,415
			sala III 3,00*3,00	m2	9
			poddasze		
			pokój 11 pod oknami dachowymi 2,50*7,20	m2	18
			pokój 12 10,70*3,70	m2	39,59
			10,70*10,20	m2	109,14
			sala IX 2,00*2,00	m2	4
			korytarz poddasze 7,00*2,80	m2	19,6
			klatka schodowa 3,00*2,80	m2	8,4
			razem	m2	216,145
9	Kalkulacja indywidualna		Wymiana płyt sufitu kasetonowego o wymiarach 60x60 cm		
			I piętro		
			WC damski 4	szt	4
			WC męski 4	szt	4
			razem	szt	8