



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**



# URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

**P- 49/IV/25**

WPI.7013.3.2024.PS.37

Świdnica, dnia 15.04.2025 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 32



Kościół pw. Św. Stanisława  
i Św. Wacława  
Katedra Diecezji Świdnickiej

*Dotyczy: postępowania nr P-49/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 47-49”*



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy  
Wpisany na listę UNESCO

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

### Pytanie nr 1.:

„W Projekcie Wykonawczym w pkt. 5 „Remont pomieszczeń biurowych” powołano się na rysunek A-08. Prosimy o udostępnienie brakującej dokumentacji.”

### Odpowiedź nr 1.:

W projekcie Wykonawczym znajduje się rys. A-08. Zamawiający przesyła rzut parteru budynku USC z zaznaczonym rodzajem posadzki.



Rynek  
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Piotr Siry, 74/856-29-47

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Joanna Salus*



- ▧ Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC w masie barwione, samopoziomujący podkład podłogowy anihydrytowy wraz z gruntowaniem podłoża, 260 m<sup>2</sup>
- ▧ Posadzka z deszczulek na kleju (22x50x300 - diąb 1 kl. gr. 22 mm) z osadzeniem listew drewnianych, cyklinowanie i 3-krotne lakierowanie paraliu wraz z przygotowaniem podłoża, wyrównaniem, wypoziomowaniem i gruntowaniem; 80 m<sup>2</sup>
- ▧ PŁYTKI GRESOWE 30x30 cm NA POSADZKACH (34,4 m<sup>2</sup>) WRAZ Z OKŁADZINAMI ŚCIENNYMI DO WYSOKOŚCI 2,0 m, wyrównanie podłoża masami samopoziomującymi, gruntowanie podłoża oraz zabezpieczenie podłoża i ścian folią w płynie + pomieszczenia Nr 17 i 18 (5,68+4,58 m<sup>2</sup>) zgodnie z zapytaniem

**ISTNIEJĄCE OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE DO DEMONTAŻU**  
**ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ OKŁADZIN**  
**PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH W SANITARIATACH**

NR POM.	NAZWA	POWIERZCHNIA (m <sup>2</sup> )
01	WIATROŁAP	7,72
02	HALL	34,69
2.1	WC NFS	5,17
03	WIATROŁAP II	6,20
04	WINDA + SCHODY	10,82
05	KLATKA SCHODOWA	10,77
06	BIURO KIEROWNIKA USC	58,39
07	KOMUNIKACJA	34,20
8.1	POM. BIUROWE	17,34
8.2	POM. BIUROWE	19,37
8.3	POM. BIUROWE	13,31
8.4	POM. BIUROWE	17,05
09	KORYTARZ	7,72
10	POKOJ SOCJALNY	17,36
11	WC DAMSKI	13,21
12	POM. SOCJALNE	7,97
13	POM. BIUR. (open space)	74,63
14	POM. BIUROWE	17,05
14.1	POM. BIUROWE	15,99
14.2	POM. BIUROWE	99,00
15	SALA SLUBOWA	2,74
16	SZATNIA	8,86
17	SZATNIA	8,86
19	SANITARIATY DAMSKIE	5,92
20	SANITARIATY MĘSKIE	5,91
21		