

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ODBUDOWA STAWU W SŁAWOSZEWIE GM. KOTLIN
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 152/2 SŁAWOSZEW GM. KOTLIN
INWESTOR : GMINA KOTLIN
ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW WLKP 3
63-220 KOTLIN
BRANŻA : melioracje wodne

SPORZĄDZIŁ :

Poziom cen :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % $R+Kp(R), S+Kp(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

STAW SŁAWOSZEW

ZESTAWIENIE WARTOŚCI ROBÓT

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	ROBOTY ZIEMNE	
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	1
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.320		
2 d.1	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych	m ²	70*3 = 210.000		
3 d.1	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2	m ²	210		
4 d.1	Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych w ciągu 1 miesiąca	m ²	210		
5 d.1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp stawu	m ²	192.50*4.2 = 808.500		
6 d.1	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp stawu	m ²	808.500		
7 d.1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna stawu	m ²	1800		
8 d.1	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna stawu	m ²	1800		
9 d.1	pompowanie wody 20 dni *10 godzin	godz.	200		
2	ROBOTY ZIEMNE				
10 d.2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm i z przerzutem	m ²	230*3*50% = 345.000		
11 d.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	230*3*50% = 345.000		
12 d.2	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	2350*1.0 = 2350.000		
13 d.2	Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębiorne o poj.łyżki do 0.6 m3	m ³	2350		
14 d.2	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	2350		
15 d.2	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II odległość 2 km Krotność = 4	m ³	2350		
16 d.2	Wyrównanie terenu w czaszy stawu	ha	0.1600 = 0.160		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
17 d.2	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km/ urobek na uzupełnienie skarp i obrzeża średnio 3,60 m ³ /mb/	m ³	230*3.60 = 828.000		
18 d.2	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II odległość 2 km Krotność = 4	m ³	230*3.60 = 828.000		
19 d.2	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	828.000		
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20 d.3	Plantowanie skarp stawów mechanicznie w gr. kat. I-III	m ²	192.50* 6.62*30% = 382.305		
21 d.3	Plantowanie skarp stawu ręcznie w gr. kat. I-III	m ²	192.50* 6.62*70% = 892.045		
22 d.3	Plantowanie korony nasypów - kat. gr. I-III / obrzeże stawu szer. 3,0 m	m ²	230.50*3.0 = 691.500		
23 d.3	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²	1274.35		
24 d.3	obsiew obrzeża stawu mieszanką traw	m ²	691.500		
25 d.3	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 20 cm w gruncie kat. I-II	m	165.0		
26 d.3	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II /miejsce składowania wiatrwa 0,50 m/	m ²	2350/0.60 = 3916.667		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 d.10121-01 ANALOG	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.320	ha	0.320	
				RAZEM	0.320
2	KNR 2-01 d.10129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 70*3	m ²		
			m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
3	KNR 2-01 d.10129-05	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m ² 210	m ²		
			m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
4	KNR 2-01 d.10129-11	Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych w ciągu 1 miesiąca 210	m ²		
			m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
5	KNR 15-01 d.10114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp stawu 192.50*4.2	m ²		
			m ²	808.500	
				RAZEM	808.500
6	KNR 15-01 d.10115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp stawu 808.500	m ²		
			m ²	808.500	
				RAZEM	808.500
7	KNR 15-01 d.10114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna stawu 1800	m ²		
			m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
8	KNR 15-01 d.10115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna stawu 1800	m ²		
			m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
9	WYCENA d.1 WŁASNA	pompowanie wody 20 dni *10 godzin 200	godz.		
			godz.	200.000	
				RAZEM	200.000
2 ROBOTY ZIEMNE					
10	KNR 2-01 d.20125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z przerzutem 230*3*50%	m ²		
			m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
11	KNR 2-01 d.20126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 230*3*50%	m ²		
			m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
12	KNR 2-01 d.20217-05	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 2350*1.0	m ³		
			m ³	2350.000	
				RAZEM	2350.000
13	KNR 2-01 d.20531-01	Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębiorne o poj.łyżki do 0.6 m ³ 2350	m ³		
			m ³	2350.000	
				RAZEM	2350.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-01 d.20211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2350	m ³ m ³	 2350.000	 2350.000
				RAZEM	2350.000
15	KNR 2-01 d.20214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II odległość 2 km Krotność = 4 2350	m ³ m ³	 2350.000	 2350.000
				RAZEM	2350.000
16	KNR 2-01 d.20413-03	Wyrównanie terenu w czaszy stawu 0.1600	ha ha	 0.160	 0.160
				RAZEM	0.160
17	KNR 2-01 d.20206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiemymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km/ urobek na uzupełnienie skarp i obrzeża średnio 3,60 m3/mb/ 230*3.60	m ³ m ³	 828.000	 828.000
				RAZEM	828.000
18	KNR 2-01 d.20214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II odległość 2 km Krotność = 4 230*3.60	m ³ m ³	 828.000	 828.000
				RAZEM	828.000
19	KNR 2-01 d.20236-01	Zagęszczenie nasypów ubiagakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 828.000	m ³ m ³	 828.000	 828.000
				RAZEM	828.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
20	KNR 2-01 d.30506-04 ANAL	Plantowanie skarp stawów mechanicznie w gr.kat.I-III 192.50*6.62*30%	m ² m ²	 382.305	 382.305
				RAZEM	382.305
21	KNR 2-01 d.30506-01 ANAL	Plantowanie skarp stawu ręcznie w gr.kat.I-III 192.50*6.62*70%	m ² m ²	 892.045	 892.045
				RAZEM	892.045
22	KNR 2-01 d.30506-07	Plantowanie korony nasypów - kat.gr.I-III / obrzeże stawu szer. 3,0 m 230.50*3.0	m ² m ²	 691.500	 691.500
				RAZEM	691.500
23	KNR 2-01 d.30510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 1274.35	m ² m ²	 1274.350	 1274.350
				RAZEM	1274.350
24	KNR 2-01 d.30510-01	obsiew obrzeża stawu mieszaną traw 691.500	m ² m ²	 691.500	 691.500
				RAZEM	691.500

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
25	KNR 2-11 d.30503-05	Wykonanie opasek pojedynczych z kłosek faszyńowych o śr. 20 cm w gruncie kat. I-II 165.0	m		
			m	165.000	
				RAZEM	165.000
26	KNR 2-01 d.30233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II /miejsce składowania walsrwa 0,50 m/ 2350/0.60	m ²		
			m ²	3916.667	
				RAZEM	3916.667

