

PRZEDMIAR

Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną na dz. nr ewid. 909, obręb geodezyjny Tymce

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną na dz. nr ewid. 909, obręb geodezyjny Tymce					
1		Budowa stawu			
1.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja	ha		
d.1.	0121-01	terenu stawu			
1	analogia				
		0,28	ha	0,280	
				RAZEM	0,280
2	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych	m ²		
d.1.	0114-04				
1		1600,00	m ²	1600,000	
				RAZEM	1600,000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01				
1		3000,00	m ²	3000,000	
				RAZEM	3000,000
4	KNR 2-01	Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych	m ²		
d.1.	0129-01				
1		225,00	m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
5	KNR 2-01	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych	m ²		
d.1.	0129-02				
1		225,00	m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
6	KNR 2-01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2	m ²		
d.1.	0129-05				
1		225,00	m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
7	KNR 2-01	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2	m ²		
d.1.	0129-09				
1		225,00	m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
8	KNR 2-01	Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych w ciągu 1 miesiąca	m ²		
d.1.	0129-11				
1		225,00	m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
1.2	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne			
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.	m ³		
d.1.	0210-04	do 1 km			
2		5210,00	m ³	5210,000	
				RAZEM	5210,000
10	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1.	0214-04				
2		5210,00	m ³	5210,000	
				RAZEM	5210,000
11	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III Grunt oblepiający naczynie robocze.	m ³		
d.1.	0220-04 z.				
2	sz. 2.3.2.				
9903		1100,00	m ³	1100,000	
				RAZEM	1100,000
12	KNR 1	Rozplantowanie ziemi spycharkami	m ³		
d.1.	0526-01				
2	analogia	1100,00	m ³	1100,000	
				RAZEM	1100,000
1.3	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			

PRZEDMIAR

Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną na dz. nr ewid. 909, obręb geodezyjny Tymce

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNNR 1	Rozścielenie humusu spycharką na terenie płaskim	m ³		
d.1.	0526-01				
3		240,00	m ³	240,000	
				RAZEM	240,000
14	KNR 2-01	Ręczne plantowanie skarp - grunt kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1.	0507-02				
3		1600,00	m ²	1600,000	
				RAZEM	1600,000
15	KNR AT-04	Wzmocnienie powierzchni skarp w strefie falowania matami kokosowymi	m ²		
d.1.	0101-01	CreoMat KP			
3		900,00	m ²	900,000	
				RAZEM	900,000
16	KNR 2-01	Obsianie skarp i terenu w ziemi urodzajnej	m ²		
d.1.	0510-03				
3		2200,00	m ²	2200,000	
				RAZEM	2200,000