

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa:

**REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG BETONEM
ASFALTOWYM NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA**

Nazwy i kody CPV:

**45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG
45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG**

Zamawiający:

GMINA WIELICZKA – GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE

Jednostka opracowująca:

GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE UL. LEDNICKA 16a

Data opracowania:
18.02.2025 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

NR	KOD POZYCJI	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG BETONEM ASFALTOWYM NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA		
1	Element	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonem (SSTWiOR D-05.03.17)		
1.1	KNNR 6/1108/2(2) analogia	Remont nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem AC11S na gr. 5 cm dla KR-2 , obcinanie krawędzi, uzupełnienie kruszywem lub recykliną asfaltową do gł 5 cm z posmarowaniem krawędzi asfaltem oraz skropieniem złączy. Naprawa uszkodzeń o powierzchni do 5m2	m2	320,00
2	Element	Remont nawierzchni - nakładki bitumiczne o powierzchni 5-300 m2. (SSTWiOR D-04.01.01. , D-04.04.00 , D-04.04.02. , D-04.03.01. , D-04.08.01. , D-05.03.05.)		
2.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	200,00
2.2	KNR 231/117/3	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny średnio twardy, grubość warstwy po zagęszczeniu 7' cm	m2	200,00
2.3	KNNR 6/102/3	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30' cm, kategoria gruntu II-IV	m2	85,00
2.4	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25' cm	m2	85,00
2.5	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm	m2	85,00
2.6	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6' cm, masa AC11S dla KR-2 - lokalne nakładki bitumiczne o powierzchni 30-300m2	m2	280,00
2.7	KNNR 6/1005/3	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z bitumu	m2	250,00
2.8	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa AC11W, samochód 10-15't - Profilowanie istniejącej podbudowy.	t	37,00
2.9	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa AC11S - Lokalne nakładki bitumiczne o powierzchni 5-30 m2.	m2	300,00
3	Element	Regulacje pionowe elementów uzbrojenia podziemnego. (SSTWiOR D-03.02.01a.)		
3.1	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych wraz z robotami towarzyszącymi, kratki ściekowe uliczne	szt	8
3.2	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych wraz z robotami towarzyszącymi, włazy kanłowe	szt	10
4	Element	Remont poboczy drogi (SSTWiOR D-06.03.01.)		
4.1	KNNR 6/1301/4 analogia	Plantowanie , uzupełnianie , profilowanie i zagęszczanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem mieszanką kamienno-gliniastą. Średnia grubość 4-10cm cm.	m3	40