

Skarżysko-Kam., dnia 03.02.2025

Zn.spr.: SA.270.1.1.2025

**INFORMACJA**  
**dla Wykonawców nr 2**  
**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

**Budowa drogi leśnej nr DR/01/6 w Leśnictwie Rzepin - III etap w km 0+000 -  
km 1+758,63**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie nr 1:** Proszę o wyjaśnienie nieścisłości dotyczącej przepustu na rzece SZCZEBRZA. Zgodnie z SST (D - 03.01.02 PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ) przepust powinien być wykonany z arkuszy blach falistych oraz łączony na śruby, czyli konstrukcja podatna z blach falistych. Natomiast, zgodnie z Projektem Architektoniczno-Budowlanym przepust ten powinien być wykonany z rur stalowych łukowokołowych spiralnie karbowanych. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości celem poprawnej wyceny zadania.

**Odpowiedź:** Zgodnie ze specyfikacją techniczną D - 03.01.02 PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ przekrój może być łączony lub pełny wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. W dokumentacji projektowej zaprojektowano przekrój pełny w związku z powyższym taki ma być zastosowany.

Z poważaniem  
Zbigniew Dąbrowski  
Nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko  
/podpisano elektronicznie/