



Znak sprawy: DS.4240.039.2025
Znak pisma: 597/2025

Mikołów, dnia 20.02.2025 r.

6281.2.2025-P

Urząd Miasta Mikołów	
Zał.	Godz.
wpłynęło	2025-02-21
pocztą	osobście

Urząd Miasta Mikołów
Referat Inwestycji
Rynek 16
43-190 Mikołów

Dotyczy: określenia warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zaplecza sanitarnego dla boiska KS „Burza” Borowa Wieś na działkach nr 268/74, 270/75 i 895/74 przy ul. Piaskowej 57 w Mikołowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej, **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie** informuje, że zapewnia odbiór ścieków z zaplecza sanitarnego dla boiska KS „Burza” Borowa Wieś na działkach nr 268/74, 270/75 i 895/74 przy ul. Piaskowej 57 w Mikołowie.

W związku z powyższym podajemy warunki przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej:

- odprowadzenie ścieków sanitarnych zaprojektować do sieci kanalizacji sanitarnej Ø200mm zlokalizowanej wzdłuż ul. Piaskowej, jak zaznaczono na załączonym planie sytuacyjnym,
- włączenie wykonać zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków poprzez istniejącą studnię rewizyjną na wysokości min. 0,20m od dna studni, a w przypadku zaprojektowania podłączenia na wysokości powyżej 0,80m od dna kinety zastosować podłączenie kaskadowe, z kaskadą zlokalizowaną na zewnątrz studni,
- przyłączy zaprojektować najkrótszą trasą, bez zbędnych załamań,
- za wyjątkiem włączenia przyłączy zaprojektować poza działką drogową,
- zastosować rury kanalizacyjne zgodne z normą lub aprobatą techniczną,
- przy budowie przyłącza zachować spadek min. 1,0%,
- na załamaniach trasy lub zmiany spadku przyłącza kanalizacji sanitarnej zabudować studnię rewizyjną, pośrednią Ø315mm lub Ø425mm,
- w przypadku braku załamania zabudować studnię pośrednią na terenie posesji Inwestora maks. 3m od granicy,
- ścieki sanitarne wprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny spełniać warunki określone zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej nie mogą być podczyszczone w osadniku przydomowym,
- do kanalizacji sanitarnej nie mogą być podłączone odwodnienia terenu, drenaże budynku i rynny deszczowe,
- przy lokalizacji studni w drogach, wjazdach stosować pierścień odciążający i właz żeliwny typu ciężkiego, wykonany z żeliwa sferoidalnego z zatraskami, zawiasami oraz wkładką z PE tłumiącą drgania,
- na aktualnej, oryginalnej mapie zasadniczej z nakładką istniejącego uzbrojenia zgodnie z podanymi powyżej warunkami technicznymi opracować projekt budowlano-wykonawczy przyłącza oraz uzgodnić w tut. zakładzie w min. 2 egzemplarzach,

- trasę projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej uzgodnić na piśmie z właścicielami pozostałego uzbrojenia podziemnego,
- na zlokalizowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej poza granicami własności uzyskać pisemną zgodę właścicieli terenu (zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru gruntów, który należy załączyć do projektu),
- do projektu przyłącza dołączyć aktualne oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania jego nieruchomością,
- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej prowadzić w odległości min. 2,0m od istniejących i projektowanych budynków oraz min. 1,0m od istniejących i projektowanych ogrodzeń, innych obiektów małej architektury, pozostałego uzbrojenia,
- na trasie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej nie należy prowadzić zasadzeń (drzewa, krzewy),
- wykonać i dostarczyć do tut. zakładu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonanego zakresu (w wersji papierowej mapa powykonawcza i szkic oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - mapa w formacie .dwg lub .dxf, szkic w formacie .pdf oraz wykaz współrzędnych w formacie .txt).

Powyższe warunki przyłączenia są ważne na okres dwóch lat od daty ich wydania.

Równocześnie **ZIM Sp. z o. o. w Mikołowie** informuje, że w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków z przedmiotowego zaplecza sanitarnego wyrażamy zgodę na ich ciśnieniowe odprowadzanie, poprzez ich przepompowanie pod następującymi uwagami:

- przed włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zabudować studnię rozprężną,
- układ pompowy i tłoczny nie będzie podlegać eksploatacji tut. zakładu.

DYREKTOR
dział. Technicznych
Rafal
mgr inż. Michał Majnusz


Załącznik:

- 1 egz. planu sytuacyjnego

Kopia:

- aa

Mapa powiatu nikołowskiego



Sporządzono dnia: 20.02.2025 r.
Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem

3