



OZNACZENIA:

- muirowanie otworu ściany
- wykucie w ścianie
- zasilanie C.O.
- powrót C.O.

**+20°C** obliczeniowa temp. wewnętrzna  
**φ wym.: 1633 W** wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu  
**(P.4)** pion instalacji grzewczej C.O.

UWAGA:

Wszystkie bruzdy ściennie oraz przejścia przez śdiany instalacji c.o. wykonać o wymiarach szer. 10cm, głębokość 6cm.

1. W związku z możliwością zapowietrzenia się instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować odpowietrzniki.
2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
3. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszystkie niejasności konsultować z Inspektorem Nadzoru.
4. Wszystkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
5. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
6. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować między/branżowo i z Inspektorem Nadzoru.
7. Nastawy projektowe są nastawami wstępnyimi i należy je wyregulować na budowie.
8. Grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach tzw. mokrych jak szatnie, łazienki wykonac ze stali cynkowanej.
9. Wysokość grzejnika 60cm