

Mieszka I 18 - przebudowa części podwórka za budynkiem

Identyfikator kosztorysu: MIESZKA I 18 - PRZEBUDOWA CZĘŚCI PODWÓRKA
ZA BUDYNKIEM

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 16.12.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Przebudowa podwórka		
1	KNR 2-31 817-2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych na podsypce 2,90+1,20+4,0+7,0+2,80	m	17,90
2	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 7,13*2,75*0,15+4,03*1,40*0,15+7,01*2,75*0,15	m3	6,68
3	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 7,13*3,0+4,0*1,66+7,01*3,0	m2	49,06
4	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=3]	m2	-49,06
5	KNR 2-01 317-2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV (2,90+1,20+4,0+7,0+2,80)*0,20*0,20	m3	0,72
6	KNR 2-18 501-1 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 5 cm [RMS=0,5] (2,90+1,20+4,0+7,0+2,80)*0,20	m2	3,58
7	KNR 2-15 WACETOB 222-2 Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt	2,00
8	KNR 2-15 WACETOB 203-4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 160 mm, połączenia wciskowe (2,90+1,20+4,0+7,0+2,80)	m	17,90
9	KNR 2-18 WACETOB 511-3 Obsypka ułożonego rurociągu z materiałów sypkich o gr.16 cm (2,90+1,20+4,0+7,0+2,80)*0,20*0,16-17,90*0,16*0,16	m3	0,11
10	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (7,13*3,0+4,0*1,66+7,01*3,0)*0,10	m3	4,91
11	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15 (B-15) (7,13*3,0+4,0*1,66+7,01*3,0)*0,04	m3	1,96
12	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 7,13*2,90+4,0*1,56	m2	26,92
13	KNR 2-25 407-3 Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1 m2 7,01*2,90	m2	20,33
14	KNR 2-31 401-2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 17,90	m	17,90

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	17,90
	17,90	17,90	
16	KNR 2-02 1219-3 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt	1,00
17	KNR 2-31 1406-3 Włączenie rury PCV do studzienki wraz z jej regulacją - analogia	szt	1,00
18	KNR 4-01 108-2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu III	m3	0,72
19	KNR 4-01 108-4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	0,72
20	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	6,95
	17,90*0,15*0,10+6,68	6,95	
21	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	6,95
22	KNR 2-31 1-1 Opłata za utylizację gruzu	t	12,51
	6,95*1,8	12,51	
2 Posadzka w bramie			
23	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm (przyjęto gr. 12cm)	m3	3,57
	(10,84+1,40)*2,43*0,12	3,57	
24	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	29,74
	(10,84+1,40)*2,43	29,74	
25	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15 (B-15)	m3	3,57
	(10,84+1,40)*2,43*0,12	3,57	
26	KNR 2-02 1106-7 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową gr. 6mm o oczkach 15x15cm (na górze i dole wylewki)	m2	59,49
	(10,84+1,40)*2,43*2	59,49	
27	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	3,57
28	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	3,57
29	KNR 2-31 1-1 Opłata za utylizację gruzu	t	6,43
	3,57*1,8	6,43	

----- Koniec wydruku -----