

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont sanitariatów - toaleta dla chłopców na parterze

Adres: Rataja 29
42-400 Zawiercie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu
Rataja 29
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził: Adam Głąb
Sprawdził:
Data opracowania: 9.01.2025

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ŁAZIENKA PARTER			
1.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1.1.1	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3,63*3,62+2,3*2,05	m2 m2	 17,856	17,856
1.1.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2,05*4+3,63+3,63+3,62+3,63+3,63+1,6*6)*2	m2 m2	 71,880	71,880
1.1.3	KNR 4-04 0102-0800	Rozebranie murów z cegły - rozebranie ścianek działowych (4*2+3*1,5*2)*0,15	m3 m3	 2,550	2,550
1.1.4	kalkulacja własna	Wynoszenie gruzu z budynku (71,88*0,03+17,856*0,03+2)+2,55	m3 m3	 7,242	7,242
1.1.5	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 10 km ciągnikiem kołowym z przyczepą 7,242	m3 m3	 7,242	7,242
1.1.6	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej 22	m m	 22,000	22,000
1.1.7	KNR 4-02 0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm 18	m m	 18,000	18,000
1.1.8	KNR 4-02 0118-0200	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 25-32 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.1.9	KNR 4-02 0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.1.10	KNR 4-02 0204-0700	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm uszczelnione ołowiem 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.1.11	KNR 4-02 0213-0200	Wymiana syfonu żeliwnego o średnicy 100 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.1.12	KNR 4-02 0214-0200	Wymiana czyszczaka żeliwnego (rewizja) kanalizacyjnego o średnicy 80 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.1.13	KNR 4-02 0235-0100	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
1.1.14	KNR 4-02 0235-0100	Demontaż pisuaru 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.1.15	KNR 4-02 0235-0800	Demontaż ustępu z miską fajansową 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.2		ROBOTY INSTALACYJNE			
1.2.1	KNR 8 0108-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm na ścianie 24	m m	 24,000	24,000
1.2.2	KNR 8 0116-0100	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.2.3	KNR 2-15 0103-0200	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 20 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym 4*6	m m	 24,000	24,000
1.2.4	KNR 2-15 0107-0600	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych, elastyczne z tworzywa o średnicy nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.2.5	KNR 4-01 0335-0300	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej 24	m m	 24,000	24,000
1.2.6	KNR 2-15 0112-0200	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.2.7	KNR 2-15 0205-0400	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm 3+3+3+3	m m	 12,000	12,000
1.2.8	KNR 2-15 0205-0200	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm 16	m m	 16,000	16,000
1.2.9	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 4+4	szt. szt.	 8,000	8,000
1.2.10	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.2.11	KNR 2-15 0221-0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.2.12	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.2.13	KNR 2-15 0225-0200	Pisuar z zaworem spłukującym 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.2.14	kalkulacja własna	Wymiana grzejnika 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
1.2.15	kalkulacja własna	Dostawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.3.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	 5,000	5,000
1.3.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianki HPL dla 4 kamon WC 5	kpl. kpl.	 5,000	5,000
1.3.3	KNR 2-02 0822-0600	Licowanie ścian płytkami (2,3+2,05+2,05+2,3+3,62+3,62+3,63+3,63)*2,5	m2 m2	 58,000	58,000
1.3.4	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 2,3*2,05+3,63*3,62	m2 m2	 17,856	17,856
1.3.5	KNR 2-02 1104-0300	Posadzki j z płytek ceramicznych podłogowych 2,3*2,05+3,63*3,62	m2 m2	 17,856	17,856
1.3.6	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach, na rusztach metalowych - zabudowa rur 2,3*2,05+3,63*3,62	m2 m2	 17,856	17,856
1.3.7	kalkulacja własna	Wymiana lamp oświetleniowych 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.4		WYPOSAŻENIE			
1.4.1	kalkulacja własna	Ścianki Systemowe z HPL pomiędzy pisuarami 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.4.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra 1	szt. szt.	 1,000	1,000