

przedmiar

Przedmiot robót:

Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 38/7 w Lesznie

Zamawiający:

Miejski Zakład Budynków Komunalnych
64-100 Leszno ul. J. Dekana 10

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

Data opracowania

: 2024-09-19

Sporządził(a):
Zdzisław Loman

Sprawdził(a):

Dane wyjściowe

Podatek VAT : 8,0%

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Element robót: 1								
1	KNR 401 T0310/04 Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych przemurowanie przewodów - zamurowanie otworów z użyciem wapna suchogaszonego							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,48000	0,48000	0,00	0,00		
M	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	4,00000	4,00000	0,00		0,00	
M	Cement portlandzki 35	kg	0,99000	0,99000	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,00500	0,00500	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	0,56000	0,56000	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00300	0,00300	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,01000	0,01000	0,00			0,00
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,03000	0,03000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
2	KNR 401 T0706/01 Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejsc. po zamurowanych przebiciach o powierzchni do 0.10 m2 na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszonego							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,45000	0,45000	0,00	0,00		
M	Cement portlandzki 25	kg	0,50000	0,50000	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	0,70000	0,70000	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,00270	0,00270	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00070	0,00070	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,01000	0,01000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
3	KNR 401 T0819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek							
Obmiar : kuchnia 1,61*0,94+0,81*3,48+1,61*0,61= 5,314 łazienka 2,28*2*(1,43+3,45)-2,0*0,55 = 21,153 <div>26,467 [m2]</div>								
R	Robocizna	r-g	1,38000	36,52446	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
4	KNR 401 T0710/02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.II cegły,pustaki ceramiczne,gazo-,pianobeton-zaprawa cementowo-wapienna do 2 m2 z użyciem wapna suchogaszonego							
Obmiar : kuchnia 1,61*0,94+0,81*3,48+1,61*0,61= 5,314 <div>5,314 [m2]</div>								
R	Robocizna	r-g	1,06000	5,63284	0,00	0,00		
M	Cement portlandzki 25	kg	4,20000	22,31880	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	4,60000	24,44440	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,01880	0,09990	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00440	0,02338	0,00		0,00	
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04000	0,21256	0,00			0,00
	S Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,03000	0,15942	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
5	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2							
Obmiar :	sufity							
	7,74+14,27+4,90	=	26,910					
	ściany							
	3,26*(2,41+3,49+1,60+2,77+1,04)=		36,871					
	-1,61*0,94-0,81*3,48-1,61*0,61 =		-5,314					
	3,26*2*(3,48+4,15)	=	49,748					
			108,215 [m2]					
	R Robocizna	r-g	0,09200	9,95578	0,00	0,00		
	M Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,02200	2,38073	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
6	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie poziome - sufity							
Obmiar :	sufity							
	7,74+14,27+4,90=		26,910					
			26,910 [m2]					
	R Robocizna	r-g	0,06000	1,61460	0,00	0,00		
	M Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,21000	5,65110	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,00020	0,00538	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,00807	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
7	NNRKB 202 T1134/02 Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe-ściany							
Obmiar :	ściany							
	3,26*(2,41+3,49+1,60+2,77+1,04)=		36,871					
	-1,61*0,94-0,81*3,48-1,61*0,61 =		-5,314					
	3,26*2*(3,48+4,15)	=	49,748					
			81,305 [m2]					
	R Robocizna	r-g	0,08000	6,50440	0,00	0,00		
	M Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,22000	17,88710	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,00020	0,01626	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,02439	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
8	KNR 401 T0411/07 Rozbiórka listew przyściennych							
Obmiar :	2,41+3,49+1,60+2,77+1,04=		11,310					
	2*(3,48+4,15)	=	15,260					
	2*(1,43+3,45)-2*0,8-1,10=		7,060					
			33,630 [m]					
	R Robocizna	r-g	0,06000	2,01780	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
9	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Obmiar : 7,74+14,27+4,90= <div>26,910</div> <div>26,910 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,18000	4,84380	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
10	KNR 401 T0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych, krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Obmiar : pomiędzy kuchnią i pokojem 1 = <div>1,000</div> <div>1,000 [szt]</div>							
R	Robocizna	r-g	1,58000	1,58000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
11	KNR 401 T0346/03 analogia Wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek o głębokości 1 cegły Obmiar : <div>2,000 [szt]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,88000	1,76000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
12	KNR 202 T0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych Obmiar : 2*1,2= <div>2,400</div> <div>2,400 [m]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,20000	0,48000	0,00	0,00		
M	Nadproża prefabrykowane L19 120	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,02000	0,04800	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
13	KNR 401 T0323/04 analogia Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : <div>2,000 [szt]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,92000	1,84000	0,00	0,00		
M	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	4,00000	8,00000	0,00		0,00	
M	Cement portlandzki 35	kg	1,99000	3,98000	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	1,11000	2,22000	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00500	0,01000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,02000	0,04000	0,00			0,00
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04000	0,08000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
14	KNR 401 T0349/02 Rozebranie ścian,filarów,kolumn,nadproży i licowania z cegieł i kamieni ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej							
Obmiar :	poszerzenie otworu drzwiowego 2,05*0,25*0,20 = 0,102							
	0,102 [m3]							
R	Robocizna	r-g	7,27000	0,74154	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
15	KNR 401 T0708/02 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 25 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego							
Obmiar :	2,05+0,85+2,05= 4,950							
	4,950 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,75000	3,71250	0,00	0,00		
M	Cement portlandzki 25	kg	1,30000	6,43500	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	1,70000	8,41500	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,00670	0,03317	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00170	0,00842	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,01000	0,04950	0,00			0,00
S	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,02000	0,09900	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
16	KNR 202 T1015/02 Ościeżnice drewniane wewnętrzne							
Obmiar :	2,05+0,85+2,05= 4,950							
	4,950 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,91000	4,50450	0,00	0,00		
M	Ościeżnice drewniane	m	1,00000	4,95000	0,00		0,00	
M	Dyble stalowe	szt	10,00000	49,50000	0,00		0,00	
M	Pianka poliuretanowa	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,01000	0,04950	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
17	KNNR 2 T1103/01 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne							
Obmiar :	2,05*0,85= 1,743							
	1,743 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,51000	0,88893	0,00	0,00		
M	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,00000	1,74300	0,00		0,00	
M	Klamki z szyldami	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,04000	0,06972	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
18	KNR 202 T2003/05 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych ścianki z pokryciem jednostronnym 1-warstwowo 55-01 Obmiar : 2,28*2*(3,45+1,43)= 22,253 <div>22,253 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	1,74390	38,80701	0,00	0,00		
M	Płyta gipsowo-kartonowa 12.5mm /zielona/	m2	1,03000	22,92059	0,00		0,00	
M	Kształtowniki U-55x075	kg	0,72000	16,02216	0,00		0,00	
M	Kształtowniki C-55x075	kg	2,64000	58,74792	0,00		0,00	
M	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06000	90,34718	0,00		0,00	
M	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,03470	0,77218	0,00		0,00	
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	0,98000	21,80794	0,00		0,00	
M	Taśma perforowana 50x0.2 mm	m	1,81300	40,34469	0,00		0,00	
M	Filce z wełny mineralnej	m2	0,03410	0,75883	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00060	0,01335	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,02500	0,55633	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,01550	0,34492	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
19	KNR 23 T2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym Obmiar : 10,000 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,21890	2,18900	0,00	0,00		
M	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	0,90000	9,00000	0,00		0,00	
M	Kątownik aluminiowy	m	1,17600	11,76000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,00070	0,00700	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00050	0,00500	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
20	KNR 202 T0815/06 Gładzie gipsowe na sufitach , dwuwarstwowych Obmiar : sufity 7,74+14,27+4,90= 26,910 <div>26,910 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,54170	14,57715	0,00	0,00		
M	Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	67,27500	0,00		0,00	
M	Gips budowlany	kg	1,50000	40,36500	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00270	0,07266	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,07804	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,10495	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
21	KNR 202 T0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach , dwuwarstwowe Obmiar : ściany 3,26*(2,41+3,49+1,60+2,77+1,04)= 36,871 3,26*2*(3,48+4,15) = 49,748 <div>86,619 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,50930	44,11506	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	216,54750	0,00		0,00	
	M Gips budowlany	kg	1,50000	129,92850	0,00		0,00	
	M Narożnik stalowy	szt	0,04300	3,72462	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00270	0,23387	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,25120	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00430	0,37246	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
22	KNNR 2 T1208/02x3,00 Samopoziomujące masy szlachetne TERPAN-N wewn.budynków pod płytki ,parkiet , itp. dopłata za każdy 1.0mm grubości , lecz nie więcej jak do 10mm grubości							
Obmiar :	4,900 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,09300	0,45570	0,00	0,00		
	M Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	4,74000	23,22600	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00090	0,00441	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,01800	0,08820	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
23	KNR 202 T0602/01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziom.-na zimno							
Obmiar :	4,900 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,06350	0,31115	0,00	0,00		
	M Folia płynna	kg	0,30000	1,47000	0,00		0,00	
	M Taśma uszczelniająca 120/70	m	-	10,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00050	0,00245	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00040	0,00196	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
24	KNR 12 T1118/09 Posadzki z płytek układanych na klej o wymiarach 30x30cm - kombinowana metoda wykonania							
Obmiar :	4,900 [m2]							
	R Robocizna	r-g	1,06640	5,22536	0,00	0,00		
	M Płytki posadzkowe	m2	1,02000	4,99800	0,00		0,00	
	M Zaprawa klejąca	kg	5,20000	25,48000	0,00		0,00	
	M Zaprawa do spoinowania	kg	0,40000	1,96000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,03150	0,15435	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,02700	0,13230	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
25	KNR 12 T1120/02 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek o wymiarach 20x20cm - cokolik 10cm, zwykła metoda							
Obmiar :	2*(3,45+1,43)= 9,760							
	9,760 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,44490	4,34222	0,00	0,00		
	M Płytki z kamieni sztucznych	m2	0,10350	1,01016	0,00		0,00	
	M Zaprawa klejąca	kg	0,48000	4,68480	0,00		0,00	
	M Zaprawa do spoinowania	kg	0,12000	1,17120	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	S Wyciąg	m-g	0,00350	0,03416	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00200	0,01952	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
26	KNR 202 T0829/08 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm,zwykła metoda wykonania Obmiar : 2,28*(0,9+0,9)= 4,104 <div>4,104 [m2]</div>							
	R Robocizna	r-g	1,22350	5,02124	0,00	0,00		
	M Płytki ściennie glazurowane	m2	1,02000	4,18608	0,00		0,00	
	M Zaprawa klejąca	kg	4,75000	19,49400	0,00		0,00	
	M Zaprawa do spoinowania	kg	0,40000	1,64160	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,02950	0,12107	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,02750	0,11286	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
27	KNR 202 T1505/01 Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania Obmiar : sufity 7,74+14,27+4,90 = 26,910 ściany 3,26*(2,41+3,49+1,60+2,77+1,04)= 36,871 3,26*2*(3,48+4,15) = 49,748 <div>113,529 [m2]</div>							
	R Robocizna	r-g	0,13910	15,79188	0,00	0,00		
	M Farba emulsyjna	dm3	0,28910	32,82123	0,00		0,00	
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,03406	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 2 Elektryczne								
28	KNR 403 T0507/01 Wymiana gniazd wtyczkowych Obmiar : 5,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,82950	4,14750	0,00	0,00		
	M Gniazdo wtyczkowe	szt	1,02000	5,10000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
29	KNR 403 T0501/02 Wymiana łączników Obmiar : 3,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,49770	1,49310	0,00	0,00		
	M Łączniki elektryczne	szt	1,02000	3,06000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Element robót: 3 Inst. gazowa								
30	KNR 215 T0310/01 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15 mm							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,22000	0,22000	0,00	0,00		
M	Kurki gazowe przelotowe mos.fi 15mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Klucze do zaworów gaz.fi 15-20mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
31	KNR 215 T0311/03 Kuchnie gazowe z piekarnikiem							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,86000	1,86000	0,00	0,00		
M	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,17000	0,17000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
32	KNR 402 T0313/05 Wyregulowanie urządzeń gazowych Kuchnia 4-palnikowa							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,69000	0,69000	0,00	0,00		
M	Dysza na gaz sieciowy	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Element robót: 4 Instalacja wodno-kanalizacyjna								
33	KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,70000	0,70000	0,00	0,00		
M	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	2,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
34	KNR 402 T0235/06 Demontaż umywalki							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
M	Korki żeliwne ocynkowane fi 32mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
35	KNR 402 T0235/08 Demontaż ustępu z miską fajansową							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	3,44000	3,44000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
36	KNNR 8 T0123/06 Demontaż wodomierza wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
37	KNR 402 T0235/04 Demontaż zlewozmywaka kuchennego z szafką .							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	0,84000	0,84000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
38	KNR 402 T0417/01 analogia Demontaż bojlera							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,56000	1,56000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
39	KNR 402 T0230/07 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego lub z PCW z rur PCW na ścianach budynku, o średnicy do 50 mm							
Obmiar :	3,500 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,14000	0,49000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
40	KNR 402 T0233/06 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50 mm							
Obmiar :	3,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,32000	0,96000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
41	KNR 402 T0114/01 analogia Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm							
Obmiar :	17,000 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,16000	2,72000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M -Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
42	KNR 402 T0111/01 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm fi 15mm Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,82000	1,82000	0,00	0,00		
M	Trójniki żeliwne ocynkowane fi 15 mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Złączki nakrętne ocynkowane fi 15mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Przeciwnakrętki ocynk. fi 15mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
43	KNNR 4 T0113/03 Rurociągi miedziane o łącz. lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 15mm Obmiar : 35,000 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,48500	16,97500	0,00	0,00		
M	Rury miedziane	m	1,04000	36,40000	0,00		0,00	
M	Kształtki miedziane	szt	0,93000	32,55000	0,00		0,00	
M	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	0,89000	31,15000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	3,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
44	KNNR 4 T0117/01 Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów, o łącz. sztywnym, fi 15mm Obmiar : 6,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,48000	2,88000	0,00	0,00		
M	Kształtki miedziane	szt	3,00000	18,00000	0,00		0,00	
M	Kształtki mosiężne	szt	1,00000	6,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	1,00000	6,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
45	KNR 215 T0112/01 Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15 mm (zaworki przed urządzeniami) Zawór kulowy Obmiar : 6,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,20000	1,20000	0,00	0,00		
M	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	1,00000	6,00000	0,00		0,00	
M	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	2,06000	12,36000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,90000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
46	KNNR 4 T0207/01 Rurociągi kanalizacyjne z PCW, na ścianach, w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych fi 50mm Obmiar : 6,000 [m]							
M	Rury kanalizacyjne z PCW fi 50mm	m	0,96000	5,76000	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	1,16000	6,96000	0,00		0,00	
	M Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	1,00000	6,00000	0,00		0,00	
	M Odpowietrznik-wywiewka	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
47	KNNR 4 T0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 50mm							
Obmiar :	4,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,56000	2,24000	0,00	0,00		
	M Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	12,00000	0,00		0,00	
	M Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	1,00000	4,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
48	KNNR 4 T0211/03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 110mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	1,28000	1,28000	0,00	0,00		
	M Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	3,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
49	KNNR 4 T0117/08 Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czterpalnych, baterii, płuczek, o łącz.elastyczn.fi 15mm							
Obmiar :	2,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,45000	0,90000	0,00	0,00		
	M Kształtki miedziane	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	M Kształtki mosiężne	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	M Listwa 10cm	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
	M Uchwyt metalowy z wkładka gumową	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
50	KNR 215 T0220/05 Zlewozmywaki stalowe							
Obmiar :	1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	1,33000	1,33000	0,00	0,00		
	M Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,25000	0,25000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
51	KNNR 4 T0218/03 Wpusty ściekowe i syfony z tworzywa sztucznego syfon z tworzywa sztucznego podwójny, o średnicy 50mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
	M Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
52	KNNR 4 T0137/02 Baterie umywalkowe, zlewozmykawkowe, bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Obmiar : 1+1= 2,000 2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,96000	1,92000	0,00	0,00		
M	Baterie um.i zlew.stoj.mos.chrom.standard.	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
53	KNNR 4 T0137/09 Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,88000	0,88000	0,00	0,00		
M	Baterie natrysk.z mos.z natrysk.ręcznym	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
54	KNR 215 T0221/02 Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem z tworzywa Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,87000	1,87000	0,00	0,00		
M	Umywalki porcelanowe	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Zestaw do mocowania umywarek	kpl	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,06000	0,06000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
55	KNR 215 T0223/02 Brodziki natryskowe Obmiar : 1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	0,83000	0,83000	0,00	0,00		
M	Spusty do do brodzików natryskowych	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
M	Brodziki natryskowe	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
M	Podstawa brodzika -styropianowa	szt	-	0,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,05000	0,05000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
56	KNNR 4 T0233/03 Ustępy typu "kompakt" Obmiar : 1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	3,66000	3,66000	0,00	0,00		
M	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
M	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
Mm	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
57	KNNR 4 T0140/01 Wodomierze skrzydełkowe skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15 mm Obmiar : 1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	0,42000	0,42000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Lp		O P I S R O B Ó T				W A R T O Ś Ć [z ł]			
		Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M	Wodomierze	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M	Łączniki z żeliwa ciągł.do rur, ocynk.	szt	2,00000	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00							0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00									
58	KNNR 4 T0133/01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o średnicy nominalnej 15 mm zawory kulowe Obmiar : 2,000 [szt]								
	R	Robocizna	r-g	0,43000	0,86000	0,00	0,00		
	M	Zawory 1/2" kręcony	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	M	Złączki mosiężne	szt	2,00000	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00							0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00									
59	KNR 202 T0617/12 Izolacje szczelin z użyciem silikonu Obmiar : 12,000 [m]								
	R	Robocizna	r-g	0,28390	3,40680	0,00	0,00		
	M	Silikon	szt	-	4,00000	0,00		0,00	
	M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00380	0,04560	0,00			0,00
	S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00330	0,03960	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00							0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00									
Element robót: 5 Gruz									
60	KNR 401 T0108/13 Wywóz gruzu i ziem Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji ceglanych do 1 km Obmiar : 2,000 [m3]								
	R	Robocizna	r-g	1,81000	3,62000	0,00	0,00		
	M	Opłata na wysypisku	m3	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	S	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,93000	1,86000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00							0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00									
61	KNR 401 T0108/16 * 9 Wywóz gruzu i ziemi Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji - za każdy następny 1 km Obmiar : 2,000 [m3]								
	S	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,36000	0,72000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00							0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00									
Podsumowanie kosztów bezpośrednich kosztorysu: 2024_SŁOWIAŃSKA_38_M7_PRZEDMIAR							0,00	0,00	0,00

Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 38/7 w Lesznie
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 027		214,4	0,00	0,00	0,00
02	028 - 029	Elektryczne	5,6	0,00	0,00	0,00
03	030 - 032	Inst. gazowa	2,8	0,00	0,00	0,00
04	033 - 059	Instalacja wodno-kanalizacyjna	54,8	0,00	0,00	0,00
05	060 - 061	Gruz	3,6	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie			281,2	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem					0,00	

Podsumowanie RMS

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 38/7 w Lesznie
:

Nr	Nazwa elementu robót	R	M	S	Razem	%
01		0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Inst. gazowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Instalacja wodno-kanalizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Gruz	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	100.0

Tabela elementów skalonych

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 38/7 w Lesznie
:

[illegible]

Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 38/7 w Lesznie
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 027		0,00	0,00	0,00	
02	028 - 029	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	
03	030 - 032	Inst. gazowa	0,00	0,00	0,00	
04	033 - 059	Instalacja wodno-kanalizacyjna	0,00	0,00	0,00	
05	060 - 061	Gruz	0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	0,00	0,00	100,00

Zestawienie materiału

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. Słowiańska 38/7 w Lesznie

-1-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od M	%			0,00
0	Materiał Pomocniczy od R	%			0,00
1000000	Klamki z szyldami	kpl	1,000	0,00	0,00
1000000	Taśma uszczelniająca 120/70	m	10,000	0,00	0,00
1000000	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Dysza na gaz sieciowy	kpl	1,000	0,00	0,00
1000000	Odpowietrznik-wywiewka	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Listwa 10cm	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Uchwyt metalowy z wkładką gumową	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Podstawa brodzika -styropianowa	szt	0,000	0,00	0,00
*1000000	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Silikon	szt	4,000	0,00	0,00
1000000	Opłata na wysypisku	m3	2,000	0,00	0,00
1221900	Kątownik aluminiowy	m	11,760	0,00	0,00
1324901	Kształtowniki U-55x075	kg	16,022	0,00	0,00
1324902	Kształtowniki C-55x075	kg	58,748	0,00	0,00
1343799	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,772	0,00	0,00
1345400	Dyble stalowe	szt	49,500	0,00	0,00
1360490	Narożnik stalowy	szt	3,725	0,00	0,00
1478500	Pianka poliuretanowa	szt	2,000	0,00	0,00
1510899	Farba emulsyjna	dm3	32,821	0,00	0,00
1530101	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	2,381	0,00	0,00
1550595	Zaprawa do spoinowania	kg	4,773	0,00	0,00
1550599	Zaprawa klejąca	kg	49,659	0,00	0,00
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	9,000	0,00	0,00
1602005	Piasek do zapraw	m3	0,161	0,00	0,00
1700305	Cement portlandzki 35	kg	4,970	0,00	0,00
1701105	Cement portlandzki 25	kg	29,254	0,00	0,00
1720202	Wapno hydratyzowane	kg	36,339	0,00	0,00
1740103	Gips budowlany szpachlowy	kg	305,630	0,00	0,00
1740199	Gips budowlany	kg	170,293	0,00	0,00
1750803	Płyta gipsowo-kartonowa 12.5mm /zielona/	m2	22,921	0,00	0,00
1800199	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	12,000	0,00	0,00
1900299	Nadproża prefabrykowane L19 120	szt	2,000	0,00	0,00
2025051	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	23,538	0,00	0,00
2300199	Folia płynna	kg	1,470	0,00	0,00
2310799	Filce z wełny mineralnej	m2	0,759	0,00	0,00
2380550	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	23,226	0,00	0,00
2520195	Płytki z kamieni sztucznych	m2	1,010	0,00	0,00
2520499	Płytki posadzkowe	m2	4,998	0,00	0,00
2520499	Płytki ścienne glazurowane	m2	4,186	0,00	0,00
2710299	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,743	0,00	0,00
2713099	Ościeżnice drewniane	m	4,950	0,00	0,00
3901000	Taśma perforowana 50x0.2 mm	m	40,345	0,00	0,00
3930000	Woda	m3	0,365	0,00	0,00
3930099	Woda	m3	0,004	0,00	0,00
5101201	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	12,360	0,00	0,00
5101301	Przeciwnakrętki ocynk. fi 15mm	szt	1,000	0,00	0,00
5102701	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	2,000	0,00	0,00
5102704	Korki żeliwne ocynkowane fi 32mm	szt	1,000	0,00	0,00
5102801	Trójniki żeliwne ocynkowane fi 15 mm	szt	1,000	0,00	0,00
5102901	Złączki nakrętne ocynkowane fi 15mm	szt	1,000	0,00	0,00
5119999	Łączniki z żeliwa ciągł.do rur, ocynk.	szt	2,000	0,00	0,00
5300999	Rury miedziane	m	36,400	0,00	0,00
5309999	Kształtki miedziane	szt	52,550	0,00	0,00
5315999	Złączki mosiężne	szt	4,000	0,00	0,00
5319999	Kształtki mosiężne	szt	8,000	0,00	0,00
5613999	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	21,960	0,00	0,00
5630402	Rury kanalizacyjne z PCW fi 50mm	m	5,760	0,00	0,00
5701499	Zawory 1/2" kręcony	szt	2,000	0,00	0,00
5702801	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	6,000	0,00	0,00
5711200	Baterie um.i zlew.stoj.mos.chrom.standard.	szt	2,000	0,00	0,00
5712900	Spusty do do brodzików natryskowych	szt	1,000	0,00	0,00
5714000	Baterie natrysk.z mos.z natrysk.ręcznym	szt	1,000	0,00	0,00
5715900	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,000	0,00	0,00
5720001	Kurki gazowe przelotowe mos.fi 15mm	szt	1,000	0,00	0,00
6305999	Wodomierze	szt	1,000	0,00	0,00
6311700	Klucze do zaworów gaz.fi 15-20mm	szt	1,000	0,00	0,00
6312699	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,000	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
6328112	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	1,000	0,00	0,00
6328314	Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,000	0,00	0,00
6346399	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,000	0,00	0,00
6351699	Umywalki porcelanowe	szt	1,000	0,00	0,00
6354899	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	1,000	0,00	0,00
6356699	Brodziki natryskowe	szt	1,000	0,00	0,00
6361700	Zestaw do mocowania umywalek	kpl	1,000	0,00	0,00
6600500	Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	1,000	0,00	0,00
6600501	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	10,000	0,00	0,00
6601999	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	37,150	0,00	0,00
7067999	Łączniki elektryczne	szt	3,060	0,00	0,00
7530999	Gniazdo wtyczkowe	szt	5,100	0,00	0,00
8990599	Kołki do wstrzeliwania	szt	90,347	0,00	0,00

Razem: 0,00

* W tym transportu i materiałów masowych na kwotę : 0,00

