

Zakup pompy PIX wraz z wymianą instalacji dozowania i sterowania układem.

Zakres prac i dostaw obejmuje:

Prace hydrauliczne panelu dozowania:

1. Dostawa i montaż nowej pompy dozującej LP 400 oraz zaadoptowanie istniejącej pompy LP 400 wraz z akcesoriami
2. Demontaż istniejącego panelu dozowania
3. Dostawa i montaż nowego panelu dozowania
4. Podłączenie panelu dozowania do istniejącej linii ssącej zbiornika PIX
5. Podłączenie panelu dozowania do istniejącej linii tłocznej PIX
6. Rozruch i uruchomienie
7. Przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi dostarczonego układu dozowania
8. Wykonanie instrukcji obsługi

Prace automatyki panelu dozowania:

1. Dostawa i montaż rozdzielnicy zasilająco sterowniczej wraz z wyposażeniem
2. Podłączenie rozdzielnicy do istniejących przewodów zasilających oraz sterowniczych
3. Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterownika PLC
4. Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego panela operatorskiego
5. Wykonanie instrukcji obsługi
6. Przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi dostarczonego układu sterowania
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
8. Wprowadzenie niezbędnych zmian w oprogramowaniu aplikacyjnym istniejącego sterownika PLC oczyszczalni
9. Sprawdzenie poprawności wskazań w istniejącym systemie SCADA OŚ Stargard
10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
11. Rozruch i uruchomienie.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Piotr Tomczak
Piotr Tomczak

[Signature]
mgr inż. Andrzej Kozłowski