# SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI C.O.


1.1 Zabezpieczenie nawierzchni na wjeździe przy obszarze ciągu pieszego od strony budynku Kartuskiej nr 68.
1.2 Wykonanie otworów technicznych w celu wyniesienia gruzu i odpadów z piwnicy.
1.3. Zabezpieczenie instalacji znajdujących się na strodze.
1.4. Zabezpieczenie istniejących infrastruktury technicznej pod stropem wewnątrz likwidowanych piwnic.
1.5. Wykonanie ściany zabezpieczającej istniejący ciepłociąg na czas prowadzenia prac.
1.6. Demontaż istniejącej posadzki piwnicy.
1.7. Wykonanie zamurowania istniejących otworów pomiędzy piwnicami do rozbiórki, o piwnicami budynków mieszkalnych.
1.8. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian budynków mieszkalnych od strony usuwanych piwnic.
1.9. Wykonanie podestów tymczasowych do wejść budynków
1.10. Demontaż fragmentu stropu nad projektowanego ciepłociągu.
1.11. Zasypanie fragmentu piwnic do poziomu posadowienia projektowanego ciągu.
1.12. Wykonanie podłudowy z podsypką pod projektowany ciepłociąg.
1.13. Wykonanie projektowego ciepłociągu i odcięcie istniejącego ciepłociągu.
1.14. Próby wykonanej sieci ciepłowniczej.
1.15. Odbiór wykonanej sieci przez Gestora sieci.
1.16. Demontaż ciepłociągu i fragmentu ściany z bloczków betonowych we wskazanym zakresie (szkoł będzie to konieczne).
1.17. Demontaż stropu ze wszystkimi warstwami ciągu pieszego nad istniejącym ciepłociągiem.
1.18. Zasypanie przestrzeni z istniejącym ciepłociągiem do poziomu nowego ciepłociągu
1.19. Zagęszczenie gruntu w wykopie.
1.20. Ułożenie obrazy i wykonanie podłudowy i nowego stropu ciągu pieszego.
1.21. Wykonanie ścian do stóżek schodowych i lokali usługowych.
1.22. Prace porządkowe.
Trójnik wznośny DN100(114.3)/200 na DN50(60.3)/125 L=1,5m B=1m
Rura prelizolowana CASAFLEX-UNO DN100 CFL 127/202 L=3,1m
Rura prelizolowana CASAFLEX-UNO DN100 CFL 127/202 L=2,3m
Rura prelizolowana CASAFLEX-UNO DN100 CFL 127/202 L=13,8m
Rura prelizolowana CASAFLEX-UNO DN100 CFL 127/202 L=13,2m
Rura prelizolowana CASAFLEX-UNO DN100 CFL 127/202 L=12,2m
Rura prelizolowana CASAFLEX-UNO DN100 CFL 127/202 L=13,6m
Rura prelizolowana CASAFLEX-UNO DN80 CFL 98/162 L=1,3m
Rura prelizolowana CASAFLEX-UNO DN80 CFL 98/162 L=1,1m
Zwężka 100/80 DN100(114.3)/200 DN80(88.9)/160 L=1,0m
Rura prosta DN100(114.3)/200 L=3m
Rura prosta DN100(114.3)/200 L=3m
Kolano 90° DN100(114.3)/200 L=1m x1m
Rura prosta DN100(114.3)/200 L=0,6m
Rura prosta DN100(114.3)/200 L=1m
Rura prosta DN80(88.9)/160 L=0,6m
Rura prosta DN80(88.9)/160 L=1m x1m
Rura prosta DN80(88.9)/160 L=1,2m
Rura prosta DN50(60.3)/125 L=1,4m
Rura prosta DN50(60.3)/125 L=1,0m
Rura prosta DN50(60.3)/125 L=0,8m
Rura prosta DN50(60.3)/125 L=1,3m
Rura prosta DN50(60.3)/125 L=0,3m
Rura prosta DN50(60.3)/125 L=1,4m
Rura prosta DN50(60.3)/125 L=1,0