

ZDP.IV-333-6/2025

Dotyczy postępowania:

„Przebudowa DP Nr 2108R Orły - Niziny w km 0+009-2+670”

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje przebudowy kolizji z sieciami podziemnymi oraz naziemnymi.

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający nie przewiduje przebudowy kolizji z sieciami podziemnymi oraz naziemnymi.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew i rozbiórki ogrodzeń do posesji.

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew i rozbiórki ogrodzeń do posesji.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych oraz konstrukcyjnych dla zjazdów publicznych oraz indywidualnych.

Wyjaśnienie nr 3

Ujęto w przedmiarze robót.

Pytanie nr 4

Jaką konstrukcję jezdni Zamawiający przewiduje na zjazdach indywidualnych oraz publicznych?

Wyjaśnienie nr 4

Ujęto w przedmiarze robót.

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie przekrojów porzeczných drogi powiatowej.

Wyjaśnienie nr 5

Przekroje są dostępne w dokumentacji.

Pytanie nr 6

W pozycji nr 30 Zamawiający zakłada wykonanie 77 szt. studzienek ściekowych ulicznych, natomiast na PZT uwzględniono wykonanie 101 szt. studzienek. Prosimy o wskazanie właściwej ilości w przedmiarach w celu właściwej kalkulacji.

Wyjaśnienie nr 6

Zamawiający uwzględnił zmianę w nowym przedmiarze robót.

Pytanie nr 7

Przedmiar robót poz. 45 przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 667 ton. Ze względu na brak warstwy wyrównawczej na przekrojach normalnych prosimy o wskazanie w jakiej lokalizacji należy tę warstwę wykonać

Wyjaśnienie nr 7

Zamawiający informuje, aby przyjąć wg opisu z przedmiaru robót- głównie na poszerzeniach jezdni.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości wpustów kanalizacyjnych.

Wyjaśnienie nr 8

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości wpustów kanalizacyjnych.

Pytanie nr 9

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej.

Wyjaśnienie nr 9

Zamawiający nie posiada, należy wykonać wg zamieszczonego profilu.

Pytanie nr 10

Prosimy o wskazanie lokalizacji montażu poręczy ochronnych U-11a. Czy montaż ma zostać wykonany w ścieżce rowerowej od strony jezdni czy w pasie zieleni od strony skarpy?

Wyjaśnienie nr 10

Montaż ma zostać wykonany w pasie zieleni od strony skarpy.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga montaż barierek ochronnych U11-a bariery szczeblinkowe.

Wyjaśnienie nr 11

Zamawiający będzie wymagał zamontowania barierek U12-a.

Pytanie nr 12

Prosimy o wyjaśnienie w jakiej pozycji należy uwzględnić wycenę warstwy wiążącej AC11W KR1 na ścieżce pieszo-rowerowej. Załączony przedmiar nie uwzględnia tych robót.

Wyjaśnienie nr 12

Zamawiający rezygnuje z warstwy wiążącej na ścieżce.

Pytanie nr 13

Prosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu.

Wyjaśnienie nr 13

Na ten moment Zamawiający nie posiada, wycenić wg przedmiaru robót.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie umocnień wylotów przykanalików rurowych fi 160mm w miejscach wyrzutu do rowu? Jeżeli tak prosimy o wskazanie rozwiązań projektowych.

Wyjaśnienie nr 14

Zamawiający nie przewiduje wykonanie umocnień wylotów przykanalików rurowych fi 160mm w miejscach wyrzutu do rowu.

Pytanie nr 15

Ze względu na brak informacji w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, prosimy o wskazanie w jakiej lokalizacji przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Wyjaśnienie nr 15

Do uzgodnienia podczas wykonania robót- szczególnie na zjazdach.

Pytanie nr 16

Celem prawidłowej kalkulacji prosimy o potwierdzenie, że ilości udostępnione przez Zamawiającego w przedmiarze poz. 75; 76; 77, dotyczące wykonania podbudów ciągu pieszo-rowerowego są prawidłowe. Według wykonawcy, po uwzględnieniu projektu ilości te są dwukrotnie większe.

Wyjaśnienie nr 16

Zamawiający właściwe ilości ujął w przedmiarze robót.

Pytanie nr 17

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje poprzeczne.

Wyjaśnienie nr 17

Przekroje zostały udostępnione.

Pytanie nr 18

Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych.

Wyjaśnienie nr 18

Zamawiający udostępnia tabelę robót ziemnych.

Pytanie nr 19

Prosimy o załączenie rysunku szczegółowego przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych.

Wyjaśnienie nr 19

Zamawiający nie posiada szczegółowych rysunków.

Pytanie nr 20

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o warstwę wiążącą na ścieżce pieszo-rowerowej.

Wyjaśnienie nr 20

Zamawiający zrezygnował z warstwy wiążącej na ścieżce pieszo – rowerowej. Ujęto w nowym przedmiarze.

Pytanie nr 21

Prosimy o podanie wymiarów ściany oporowej oraz dołączenie szczegółu.

Wyjaśnienie nr 21

Wymiar ścianki oporowej: 50 x 100.

Pytanie nr 22

Prosimy o dołączeniu SST na wykonanie warstwy przeciwspekaniowej z geosiatki.

Wyjaśnienie nr 22

Zamawiający załącza SST na wykonanie warstwy przeciwspekaniowej z geosiatki.

Pytanie nr 23

Według SST warstwę ścieralną należy wykonać dla kategorii ruchu KR1-2, natomiast w przedmiarach występuje kategoria ruchu KR1-2 i KR3. Prosimy o wskazanie jaką kategorię ruchu dla warstwy ścieralnej należy przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienie nr 23

Zamawiający uwagę uwzględnił w nowym przedmiarze robót.

Pytanie nr 24

Prosimy o zwiększenie pozycji przedmiarowych nr 75, 76 i 77.

Wyjaśnienie nr 24

Zamawiający uwzględnił uwagę w nowym przedmiarze robót.

Pytanie nr 25

Zgodnie z przekrojem normalnym rów należy umocnić płytami ażurowymi, natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić umocnienie skarp płytami ażurowymi. Jeśli tak, prosimy o aktualizację przedmiaru robót.

Wyjaśnienie nr 25

Zamawiający uwzględnił uwagę w nowym przedmiarze robót.

Pytanie nr 26

Prosimy o zwiększenie pozycji przedmiarowej dotyczącej wykonania studzienek ściekowych. Zgodnie z PZT należy wykonać 100 szt.

Wyjaśnienie nr 26

Zamawiający uwzględnił uwagę w nowym przedmiarze robót.

Pytanie nr 27

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o studnie wpadowe oraz o wylot przykanalika.

Wyjaśnienie nr 27

Zamawiający uwzględnił uwagę w nowym przedmiarze robót.

Pytanie nr 28

Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić umocnienie wylotów przykanalika do rowu?
Jeśli tak prosimy o wskazanie sposobu umocnienia oraz dodanie pozycji przedmiarowej.

Wyjaśnienie nr 28

Zamawiający zrezygnował z umocnień wylotów.