

Kosztorys ofertowy
Budowa przepompowni wód deszczowych w m. Dobroszów
Droga powiatowa nr 3225P

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
Budowa kanalizacji deszczowej						
I	D - 03.02.01	Kanalizacja deszczowa:				
1	D - 01.06	- demontaż i ponowny montaż kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej wraz z obrzeżami	m	10,00		
2	P-01.05	- demontaż płyty pokrywowej przepompowni wraz z włazem Fi 600 mm	szt.	1,00		
3	P-01.05	- montaż płyty pokrywowej przepompowni fi 1800 mm wraz z włazem Fi 800 mm	szt.	1,00		
4	E - 01.07	- wykonanie zasilania elektrycznego pompowni od złącza kablowego do szafki sterowniczej	kpl.	1,00		
5	P-01.05	- montaż przepompowni zgodnie ze specyfikacją projektową, wykonanie i podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej	kpl.	1,00		
6	P-01.05	- likwidacja istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej poprzez zabetonowanie studni na odpływie	m ³	0,80		
Remont odwodnienia						
	D-08.05.01	Przykrawężnikowy ściek z kostki betonowej				
7	SEK 6-01 0106-06-040	- mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych krotność = 1	m	45,00		
8	KNNR 6 0802-040-05 0	- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm krotność = 1,00	m ²	9,90		
9	KNNR 6 0502-030-050	- ścieki przykrawężnikowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4,spoiny wypełniane piaskiem zprawa cementowo-piaskową krotność = 1,00	m	45,00		
					Razem netto:	
					Podatek VAT	
					Razem brutto:	