

- 1 - Pomieszczenie gospodarcze
2 - Pomieszczenie gospodarcze
3 - Izolatka
4 - Gabinet lekarski
5 - Łazienka
6 - Gabinet zabiegowy
7 - Recepcja
8, 9 - Jadalnia
10, 11 - Rozdzielnia posiłków
12 - Pomieszczenie kuchenne
13, 14, 15 - Pomieszczenia administracyjne
16 - Korytarz - klatka schodowa
17 - Korytarz - ciąg komunikacyjny
18. Szyb windy towarowej
19. Szyb windy osobowej
20. Wejście do budynku - przedsionek
21 - WC ogólnodostępne

Prace do wykonania na parterze budynku - parter budynku został całkowicie zalany, zniszczone zostały pomieszczenia, instalacje i sprzęty.

Zakres robót - cała kondygnacja

- Windy:
- Odbudowa szybu windy osobowej z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami według obowiązujących norm.
 - Odbudowa windy towarowej z przystosowaniem do transportu posiłków.

- Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne:
- Demontaż i budowa nowych instalacji na wszystkich kondygnacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania (CO), ciepłej wody użytkowej (CWU), teletechnicznej, przyzywowej (w pokojach i łazienkach).
 - Odbudowa przyłączy sieci zewnętrznych (gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, odprowadzania wód opadowych i teletechnicznej).

- Roboty wykończeniowe:
- Skucie pozostałych tynków, wykonanie nowych tynków.
 - Kompleksowa sanitacja budynku - dezynfekcja i odgrzybianie budynku po zalaniu (ściany, stropy, podłogi), wraz z osuszaniem konstrukcji.
 - Wymiana posadzek.
 - Wymiana stolarki okiennej na nową stolarkę drewnianą.
 - Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej (wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych wewnątrz budynku zgodnych z normami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami).

- Adaptacja sanitariatów:
- Odbudowa WC dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

