

Przedmiar robót

Obiekt	Budynek nr 2
Rodzaj robót	Roboty remontowe
Branża	budowlana
Kod CPV	45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45262520-2 - Roboty murowe 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45410000-4 - Tynkowanie 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Lokalizacja	J. W. przy ulicy Zagórskiej 21 72-320 Trzebiatów
Inwestor	21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin
Biuro kosztorysowe	P.P.U.H. Horn Mariusz Januszewski

Sporządził mgr inż. Kinga Materka-Wal
Sprawdził dr inż. Mariusz Januszewski

Koszalin, grudzień 2024

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. PIWNICE		
			1.1. Elewacja ścian kondygnacji podziemnych		
1	KNR 2-01 0208/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km 144,96*0,8*1,5	m3	173,952
			razem	m3	173,952
2	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 10x)		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych 144,96*0,8*1,5	m3	173,952
			razem	m3	173,952
3	KNNR 3 0601/01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość- przyjęto 30% 144,96*1,5*30%	m2	65,232
			razem	m2	65,232
4	KNR 0-17 2608/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie- przyjęto 70% 144,96*1,5*70%	m2	152,208
			razem	m2	152,208
5	ZKNR C-2.1 0404/05		Odrzybianie jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5m ² metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa- przyjęto 50% 144,96*1,5*50%	m2	108,72
			razem	m2	108,72
6	ZKNR C-2.1 0404/06		Odrzybianie każde następne ponad jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5m ² metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa- przyjęto 50% 144,96*1,5*50%	m2	108,72
			razem	m2	108,72
7	KNR 2-02 0603/09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego- pierwsza warstwa 144,96*1,5	m2	217,44
			razem	m2	217,44
8	KNR 2-02 0603/10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego- każda następna warstwa ponad pierwszą 144,96*1,5	m2	217,44
			razem	m2	217,44
9	KNR 2-02 0609/11		Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową 144,96*1,2	m2	173,952
			razem	m2	173,952
10	KNNR-W 3 0207/01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 144,96*1,2	m2	173,952
			razem	m2	173,952
			1.2. Ściany		
11	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej -1.1 Klatka schodowa 17,27*2,36 -1.2 Komunikacja 13,72*2,36 -1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63 -1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63 -1.5 Magazyn 15,16*2,29 -1.6 Magazyn 18,54*2,3 -1.7 Magazyn 32,60*2,3 -1.8 Komunikacja 24,64*2,36 -1.9 Magazyn 20,10*2,3 -1.10 Komunikacja 60,01*2,36 -1.11 Magazyn 28,24*2,3 -1.12 Magazyn 27,96*2,3 -1.13 Magazyn 28,20*2,3 -1.14 Magazyn 20,10*2,3 -1.15 Magazyn 42,62*2,3 -1.16 Komunikacja 10,10*2,3 -1.17 Komunikacja 18,61*2,3 -1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3 -1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63 -1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36	m2	40,757
				m2	32,379
				m2	49,865
				m2	41,028
				m2	34,716
				m2	42,642
				m2	74,98
				m2	58,15
				m2	46,23
				m2	141,624
				m2	64,952
				m2	64,308
				m2	64,86
				m2	46,23
				m2	98,026
				m2	23,23
				m2	42,803
				m2	63,48
				m2	76,086
				m2	40,757
			razem	m2	1 147,103

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
12	ZKNR C-2.1 0402/03		Oczyszczeniemurów w miejscachłatwo dostępnycho powierzchniponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*2,36	m2	40,757
			-1.2 Komunikacja 13,72*2,36	m2	32,379
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63	m2	49,865
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63	m2	41,028
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29	m2	34,716
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3	m2	42,642
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3	m2	74,98
			-1.8 Komunikacja 24,64*2,36	m2	58,15
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.10 Komunikacja 60,01*2,36	m2	141,624
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3	m2	64,952
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3	m2	64,308
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3	m2	64,86
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3	m2	98,026
			-1.16 Komunikacja 10,10*2,3	m2	23,23
			-1.17 Komunikacja 18,61*2,3	m2	42,803
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3	m2	63,48
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63	m2	76,086
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36	m2	40,757
			razem	m2	1 147,103
13	ZKNR C-2.1 0403/01		Oczyszczeniespoin na głębokość do 2cm w miejscachłatwo dostępnychna ścianach o powierzchni do 2m2 przy renowacji starego budownictwa-przyjęto 20%		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*2,36*20%	m2	8,151
			-1.2 Komunikacja 13,72*2,36*20%	m2	6,476
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63*20%	m2	9,973
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63*20%	m2	8,206
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29*20%	m2	6,943
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3*20%	m2	8,528
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3*20%	m2	14,996
			-1.8 Komunikacja 24,64*2,36*20%	m2	11,63
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3*20%	m2	9,246
			-1.10 Komunikacja 60,01*2,36*20%	m2	28,325
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3*20%	m2	12,99
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3*20%	m2	12,862
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3*20%	m2	12,972
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3*20%	m2	9,246
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3*20%	m2	19,605
			-1.16 Komunikacja 10,10*2,3*20%	m2	4,646
			-1.17 Komunikacja 18,61*2,3*20%	m2	8,561
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3*20%	m2	12,696
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63*20%	m2	15,217
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36*20%	m2	8,151
			razem	m2	229,42
14	ZKNR C-2.1 0404/05		Odrzybianie jednokrotne ścian o powierzchniponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa-przyjęto 50%		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*2,36*50%	m2	20,379
			-1.2 Komunikacja 13,72*2,36*50%	m2	16,19
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63*50%	m2	24,932
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63*50%	m2	20,514
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29*50%	m2	17,358
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3*50%	m2	21,321
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3*50%	m2	37,49
			-1.8 Komunikacja 24,64*2,36*50%	m2	29,075
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3*50%	m2	23,115
			-1.10 Komunikacja 60,01*2,36*50%	m2	70,812
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3*50%	m2	32,476
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3*50%	m2	32,154
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3*50%	m2	32,43
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3*50%	m2	23,115
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3*50%	m2	49,013
			-1.16 Komunikacja 10,10*2,3*50%	m2	11,615
			-1.17 Komunikacja 18,61*2,3*50%	m2	21,402
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3*50%	m2	31,74
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63*50%	m2	38,043
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36*50%	m2	20,379
			razem	m2	573,553
15	ZKNR C-2.1 0404/06		Odrzybianie każde następne ponad jednokrotne ścian o powierzchniponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa-przyjęto50%		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*2,36*50%	m2	20,379

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1.2 Komunikacja 13,72*2,36*50%	m2	16,19
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63*50%	m2	24,932
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63*50%	m2	20,514
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29*50%	m2	17,358
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3*50%	m2	21,321
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3*50%	m2	37,49
			-1.8 Komunikacja 24,64*2,36*50%	m2	29,075
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3*50%	m2	23,115
			-1.10 Komunikacja 60,01*2,36*50%	m2	70,812
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3*50%	m2	32,476
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3*50%	m2	32,154
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3*50%	m2	32,43
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3*50%	m2	23,115
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3*50%	m2	49,013
			-1.16 Komunikacja 10,10*2,3*50%	m2	11,615
			-1.17 Komunikacja 18,61*2,3*50%	m2	21,402
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3*50%	m2	31,74
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63*50%	m2	38,043
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36*50%	m2	20,379
			razem	m2	573,553
16	ZKNR C-2.1 0405/02		Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowejw murze z cegły o grubości 37cm metodą iniekcji grawitacyjnej przy renowacji starego budownictwa	m	140
17	ZKNR C-2.1 0416/01		Impregnacja i wzmocnieniepowierzchni pionowych zewnętrznychtynków i okładzin zewnętrznychgładkich przy renowacji starego budownictwa		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*2,36	m2	40,757
			-1.2 Komunikacja 13,72*2,36	m2	32,379
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63	m2	49,865
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63	m2	41,028
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29	m2	34,716
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3	m2	42,642
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3	m2	74,98
			-1.8 Komunikacja 24,64*2,36	m2	58,15
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.10 Komunikacja 60,01*2,36	m2	141,624
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3	m2	64,952
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3	m2	64,308
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3	m2	64,86
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3	m2	98,026
			-1.16 Komunikacja 10,10*2,3	m2	23,23
			-1.17 Komunikacja 18,61*2,3	m2	42,803
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3	m2	63,48
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63	m2	76,086
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36	m2	40,757
			razem	m2	1 147,103
18	KNR 0-40 0208/01		Uszczelnienieścian piwnicy od wewnątrz poprzez wykonanie jednego cyklu krzemiankowania- przyjęto 80%		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*2,36*80%	m2	32,606
			-1.2 Komunikacja 13,72*2,36*80%	m2	25,903
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63*80%	m2	39,892
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63*80%	m2	32,822
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29*80%	m2	27,773
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3*80%	m2	34,114
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3*80%	m2	59,984
			-1.8 Komunikacja 24,64*2,36*80%	m2	46,52
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3*80%	m2	36,984
			-1.10 Komunikacja 60,01*2,36*80%	m2	113,299
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3*80%	m2	51,962
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3*80%	m2	51,446
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3*80%	m2	51,888
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3*80%	m2	36,984
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3*80%	m2	78,421
			-1.16 Komunikacja 10,10*2,3*80%	m2	18,584
			-1.17 Komunikacja 18,61*2,3*80%	m2	34,242
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3*80%	m2	50,784
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63*80%	m2	60,869
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36*80%	m2	32,606
			razem	m2	917,683
19	ZKNR C-2.1 0408/03		Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnychpodkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*2,36	m2	40,757
			-1.2 Komunikacja 13,72*2,36	m2	32,379
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63	m2	49,865

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63	m2	41,028
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29	m2	34,716
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3	m2	42,642
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3	m2	74,98
			-1.8 Komunikacja 24,64*2,36	m2	58,15
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.10 Komunikacja 60,01*2,36	m2	141,624
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3	m2	64,952
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3	m2	64,308
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3	m2	64,86
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3	m2	98,026
			-1.16 Komunikacja 10,10*2,3	m2	23,23
			-1.17 Komunikacja 18,61*2,3	m2	42,803
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3	m2	63,48
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63	m2	76,086
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36	m2	40,757
			razem	m2	1 147,103
20	ZKNR C-2.1 0410/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*2,36	m2	40,757
			-1.2 Komunikacja 13,72*2,36	m2	32,379
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63	m2	49,865
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63	m2	41,028
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29	m2	34,716
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3	m2	42,642
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3	m2	74,98
			-1.8 Komunikacja 24,64*2,36	m2	58,15
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.10 Komunikacja 60,01*2,36	m2	141,624
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3	m2	64,952
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3	m2	64,308
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3	m2	64,86
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3	m2	98,026
			-1.16 Komunikacja 10,10*2,3	m2	23,23
			-1.17 Komunikacja 18,61*2,3	m2	42,803
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3	m2	63,48
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63	m2	76,086
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36	m2	40,757
			razem	m2	1 147,103
21	KNR 0-17 2609/08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
			-1.2 Komunikacja 2*4+3*2,36	m	15,08
			-1.3 Pom. gospodarcze 2*4+0,5*4	m	10
			-1.4 Pom. gospodarcze 2*2+0,5*2	m	5
			-1.5 Magazyn 2*2+2,29*4+0,3*4	m	14,36
			-1.6 Magazyn 2*2+2,3*4+0,3*4	m	14,4
			-1.7 Magazyn 2*2+2,3*8+0,3*6	m	24,2
			-1.8 Komunikacja 2*6+2,36*8	m	30,88
			-1.9 Magazyn 2*2+0,3*2	m	4,6
			-1.10 Komunikacja 2,36*17+2*8+0,3*8	m	58,52
			-1.11 Magazyn 2*2+0,3*4	m	5,2
			-1.12 Magazyn 2*2+2,3*4	m	13,2
			-1.13 Magazyn 2*2+0,3*4	m	5,2
			-1.14 Magazyn 2*2+0,3*2	m	4,6
			-1.15 Magazyn 2*2+2,3*9	m	24,7
			-1.16 Komunikacja 2*2+2,36*2	m	8,72
			-1.17 Komunikacja 2*2+2,3*5	m	15,5
			-1.18 Pom. gospodarcze 2*2+2,3*5+0,3*8	m	17,9
			-1.19 Pom. gospodarcze 2*2+2,63*4+0,5*6	m	17,52
			razem	m	289,58
22	ZKNR C-2.1 0411/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*2,36	m2	40,757
			-1.2 Komunikacja 13,72*2,36	m2	32,379
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63	m2	49,865
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63	m2	41,028
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29	m2	34,716
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3	m2	42,642
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3	m2	74,98
			-1.8 Komunikacja 24,64*2,36	m2	58,15
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.10 Komunikacja 60,01*2,36	m2	141,624

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3	m2	64,952
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3	m2	64,308
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3	m2	64,86
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3	m2	98,026
			-1.16 Komunikacja 10,10*2,3	m2	23,23
			-1.17 Komunikacja 18,61*2,3	m2	42,803
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3	m2	63,48
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63	m2	76,086
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36	m2	40,757
			razem	m2	1 147,103
23	ZKNR C-2.1 0412/03		Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*0,86	m2	14,852
			-1.2 Komunikacja 13,72*0,86	m2	11,799
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63	m2	49,865
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63	m2	41,028
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29	m2	34,716
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3	m2	42,642
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3	m2	74,98
			-1.8 Komunikacja 24,64*0,86	m2	21,19
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.10 Komunikacja 60,01*0,86	m2	51,609
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3	m2	64,952
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3	m2	64,308
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3	m2	64,86
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3	m2	98,026
			-1.16 Komunikacja 10,10*0,8	m2	8,08
			-1.17 Komunikacja 18,61*0,8	m2	14,888
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3	m2	63,48
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63	m2	76,086
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*0,86	m2	14,852
			razem	m2	904,673
24	KNR BC-02 0124/03		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*0,86	m2	14,852
			-1.2 Komunikacja 13,72*0,86	m2	11,799
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63	m2	49,865
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63	m2	41,028
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29	m2	34,716
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3	m2	42,642
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3	m2	74,98
			-1.8 Komunikacja 24,64*0,86	m2	21,19
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.10 Komunikacja 60,01*0,86	m2	51,609
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3	m2	64,952
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3	m2	64,308
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3	m2	64,86
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3	m2	98,026
			-1.16 Komunikacja 10,10*0,8	m2	8,08
			-1.17 Komunikacja 18,61*0,8	m2	14,888
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3	m2	63,48
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63	m2	76,086
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*0,86	m2	14,852
			razem	m2	904,673
25	KNR BC-02 0124/05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*0,86	m2	14,852
			-1.2 Komunikacja 13,72*0,86	m2	11,799
			-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63	m2	49,865
			-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63	m2	41,028
			-1.5 Magazyn 15,16*2,29	m2	34,716
			-1.6 Magazyn 18,54*2,3	m2	42,642
			-1.7 Magazyn 32,60*2,3	m2	74,98
			-1.8 Komunikacja 24,64*0,86	m2	21,19
			-1.9 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.10 Komunikacja 60,01*0,86	m2	51,609
			-1.11 Magazyn 28,24*2,3	m2	64,952
			-1.12 Magazyn 27,96*2,3	m2	64,308
			-1.13 Magazyn 28,20*2,3	m2	64,86
			-1.14 Magazyn 20,10*2,3	m2	46,23
			-1.15 Magazyn 42,62*2,3	m2	98,026
			-1.16 Komunikacja 10,10*0,8	m2	8,08

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1.17 Komunikacja 18,61*0,8	m2	14,888
			-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3	m2	63,48
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63	m2	76,086
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*0,86	m2	14,852
			razem	m2	904,673
26	KNR K-56 0118/04		Gruntowanie podłoża przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej mozaikowej wyprawy tynkarskiej do wysokości 1,5m		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*1,5	m2	25,905
			-1.2 Komunikacja 13,72*1,5	m2	20,58
			-1.8 Komunikacja 24,64*1,5	m2	36,96
			-1.10 Komunikacja 60,01*1,5	m2	90,015
			-1.16 Komunikacja 10,10*1,5	m2	15,15
			-1.17 Komunikacja 18,61*1,5	m2	27,915
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*1,5	m2	25,905
			razem	m2	242,43
27	KNR K-56 0118/01		Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podłożu ścian		
			-1.1 Klatka schodowa 17,27*1,5	m2	25,905
			-1.2 Komunikacja 13,72*1,5	m2	20,58
			-1.8 Komunikacja 24,64*1,5	m2	36,96
			-1.10 Komunikacja 60,01*1,5	m2	90,015
			-1.16 Komunikacja 10,10*1,5	m2	15,15
			-1.17 Komunikacja 18,61*1,5	m2	27,915
			-1.20 Klatka schodowa 17,27*1,5	m2	25,905
			razem	m2	242,43
			1.3. Sufity		
28	KNR 7-12 0102/03		Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, R=5		
			18*0,11*4*2+11,3*0,11*17	m2	36,971
			razem	m2	36,971
29	KNR 7-12 0105/03		Odtłuszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych, R=5		
			18*0,11*4*2+11,3*0,11*17	m2	36,971
			razem	m2	36,971
30	KNR 7-12 0204/03		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji stalowych, R=5		
			18*0,11*4*2+11,3*0,11*17	m2	36,971
			razem	m2	36,971
31	KNR 7-12 0209/03		Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych, R=5		
			18*0,11*4*2+11,3*0,11*17	m2	36,971
			razem	m2	36,971
32	KNR 4-01 0701/11		Odbicie tynków wewnętrznych powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
33	ZKNR C-2.1 0402/09		Oczyszczenie stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
34	ZKNR C-2.1 0403/07		Oczyszczeniespoin stropów od spodu o powierzchni do 2m2 przy renowacji starego budownictwa-przyjęto 20%		
			-1.2 Komunikacja 8,03*20%	m2	1,606
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44*20%	m2	4,488
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79*20%	m2	2,958
			-1.5 Magazyn 9,99*20%	m2	1,998
			-1.6 Magazyn 16,07*20%	m2	3,214
			-1.7 Magazyn 37,89*20%	m2	7,578
			-1.8 Komunikacja 24,38*20%	m2	4,876
			-1.9 Magazyn 21,10*20%	m2	4,22
			-1.10 Komunikacja 63,98*20%	m2	12,796
			-1.11 Magazyn 48,40*20%	m2	9,68
			-1.12 Magazyn 47,25*20%	m2	9,45
			-1.13 Magazyn 48,24*20%	m2	9,648
			-1.14 Magazyn 21,07*20%	m2	4,214
			-1.15 Magazyn 36,43*20%	m2	7,286
			-1.16 Komunikacja 6,21*20%	m2	1,242
			-1.17 Komunikacja 12,09*20%	m2	2,418
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29*20%	m2	4,658
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19*20%	m2	7,238
			razem	m2	99,568
35	ZKNR C-2.1 0404/11		Odrzbybianie jednokrotne stropów o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa-przyjęto 40%		
			-1.2 Komunikacja 8,03*40%	m2	3,212
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44*40%	m2	8,976
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79*40%	m2	5,916
			-1.5 Magazyn 9,99*40%	m2	3,996
			-1.6 Magazyn 16,07*40%	m2	6,428
			-1.7 Magazyn 37,89*40%	m2	15,156
			-1.8 Komunikacja 24,38*40%	m2	9,752
			-1.9 Magazyn 21,10*40%	m2	8,44
			-1.10 Komunikacja 63,98*40%	m2	25,592
			-1.11 Magazyn 48,40*40%	m2	19,36
			-1.12 Magazyn 47,25*40%	m2	18,9
			-1.13 Magazyn 48,24*40%	m2	19,296
			-1.14 Magazyn 21,07*40%	m2	8,428
			-1.15 Magazyn 36,43*40%	m2	14,572
			-1.16 Komunikacja 6,21*40%	m2	2,484
			-1.17 Komunikacja 12,09*40%	m2	4,836
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29*40%	m2	9,316
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19*40%	m2	14,476
			razem	m2	199,136
36	ZKNR C-2.1 0408/06		Wykonanie ręczne obrzutki na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
37	ZKNR C-2.1 0410/06		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
38	ZKNR C-2.1 0411/06		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
39	ZKNR C-2.1 0412/06		Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
40	KNR BC-02 0124/03		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
41	KNR BC-02 0124/05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
			1.4. Posadzki		
42	KNR 4-01 0211/01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach - przyjęto 20%		
			-1.2 Komunikacja 8,03*20%	m2	1,606
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44*20%	m2	4,488
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79*20%	m2	2,958
			-1.5 Magazyn 9,99*20%	m2	1,998
			-1.6 Magazyn 16,07*20%	m2	3,214
			-1.7 Magazyn 37,89*20%	m2	7,578
			-1.8 Komunikacja 24,38*20%	m2	4,876
			-1.9 Magazyn 21,10*20%	m2	4,22
			-1.10 Komunikacja 63,98*20%	m2	12,796
			-1.11 Magazyn 48,40*20%	m2	9,68
			-1.12 Magazyn 47,25*20%	m2	9,45
			-1.13 Magazyn 48,24*20%	m2	9,648
			-1.14 Magazyn 21,07*20%	m2	4,214
			-1.15 Magazyn 36,43*20%	m2	7,286
			-1.16 Komunikacja 6,21*20%	m2	1,242
			-1.17 Komunikacja 12,09*20%	m2	2,418
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29*20%	m2	4,658
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19*20%	m2	7,238
			razem	m2	99,568
43	KNNR-W 3 0809/03		Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie - przyjęto 20%		
			-1.2 Komunikacja 8,03*20%	m2	1,606
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44*20%	m2	4,488
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79*20%	m2	2,958
			-1.5 Magazyn 9,99*20%	m2	1,998
			-1.6 Magazyn 16,07*20%	m2	3,214
			-1.7 Magazyn 37,89*20%	m2	7,578
			-1.8 Komunikacja 24,38*20%	m2	4,876
			-1.9 Magazyn 21,10*20%	m2	4,22
			-1.10 Komunikacja 63,98*20%	m2	12,796
			-1.11 Magazyn 48,40*20%	m2	9,68
			-1.12 Magazyn 47,25*20%	m2	9,45
			-1.13 Magazyn 48,24*20%	m2	9,648
			-1.14 Magazyn 21,07*20%	m2	4,214
			-1.15 Magazyn 36,43*20%	m2	7,286
			-1.16 Komunikacja 6,21*20%	m2	1,242
			-1.17 Komunikacja 12,09*20%	m2	2,418
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29*20%	m2	4,658

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19*20%	m2	7,238
			razem	m2	99,568
44	ZKNR C-2.1 0502/01		Oczyszczeniepodłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
45	KNR-W 2-02 1105/03		Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
46	KNR-W 2-02 1104/01		Warstwy wyrównawczepod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
47	ZKNR C-2.1 0603/06		Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod systemy posadzkowe		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
48	KNR 0-12 1118/08		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
			-1.2 Komunikacja 8,03	m2	8,03
			-1.3 Pom. gospodarcze 22,44	m2	22,44
			-1.4 Pom. gospodarcze 14,79	m2	14,79
			-1.5 Magazyn 9,99	m2	9,99
			-1.6 Magazyn 16,07	m2	16,07
			-1.7 Magazyn 37,89	m2	37,89
			-1.8 Komunikacja 24,38	m2	24,38
			-1.9 Magazyn 21,10	m2	21,1
			-1.10 Komunikacja 63,98	m2	63,98
			-1.11 Magazyn 48,40	m2	48,4
			-1.12 Magazyn 47,25	m2	47,25
			-1.13 Magazyn 48,24	m2	48,24
			-1.14 Magazyn 21,07	m2	21,07
			-1.15 Magazyn 36,43	m2	36,43
			-1.16 Komunikacja 6,21	m2	6,21
			-1.17 Komunikacja 12,09	m2	12,09
			-1.18 Pom. gospodarcze 23,29	m2	23,29
			-1.19 Pom. gospodarcze 36,19	m2	36,19
			razem	m2	497,84
49	KNR 0-12 1119/05		Cokoliki wysokości 8 cm z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przycinania płytek o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
			-1.2 Komunikacja 13,72-0,9*2-0,84	m	11,08
			-1.3 Pom. gospodarcze 5,18*2+4,55*2-0,9*2	m	17,66
			-1.4 Pom. gospodarcze 4,55*2+3,25*2-0,9	m	14,7
			-1.5 Magazyn 2,26*2+4,52*2+0,4*4+0,28*2-0,9	m	14,82
			-1.6 Magazyn 4,24*2+3,93*2+0,59*2+0,47*2+0,54*2-0,9	m	18,64
			-1.7 Magazyn 5,36*2+7,34*2+0,9*8+0,4*4-0,9	m	33,3
			-1.8 Komunikacja 22,64-0,9*5	m	18,14
			-1.9 Magazyn 7,08*2+2,98*2-0,9	m	19,22
			-1.10 Komunikacja 55,49-0,9*5	m	50,99
			-1.11 Magazyn 5,86*2+8,26*2-0,9	m	27,34
			-1.12 Magazyn 5,72*2+8,26*2-0,9	m	27,06
			-1.13 Magazyn 5,84*2+8,26*2-0,9	m	27,3
			-1.14 Magazyn 7,07*2+2,98*2-0,9	m	19,2
			-1.15 Magazyn 42,62-0,9	m	41,72
			-1.16 Komunikacja 10,10-2,09-0,9	m	7,11
			-1.17 Komunikacja 18,61-1,27-0,9*2	m	15,54
			-1.18 Pom. gospodarcze 14,34+13,26-0,9	m	26,7
			-1.19 Pom. gospodarcze 28,93-0,9	m	28,03
			razem	m	418,55
			3. PRZEGRODY WEWNĘTRZNE-ŚCIANY		
			3.1. Parter		
50	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
			0.1 Komunikacja 23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3	m2	78,287
			0.2 Pom. biurowe 25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2	m2	82,097
			0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2	m2	49,071
			0.4 Komunikacja 12,46*3,75-0,9*2*3	m2	41,325
			0.5 Komunikacja 9,04*3,8-0,9*2*3	m2	28,952
			0.6 Magazyn broni 16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52	m2	57,352
			0.7 Pom. biurowe 25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2	m2	84,09
			0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2	m2	70,151
			0.9 Komunikacja 44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2	m2	134,825
			0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,758
			0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,238
			0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	98,118
			0.13 Komunikacja 23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2	m2	80,539
			0.14 Komunikacja 9,02*3,8-0,9*2*4	m2	27,076
			0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65	m2	69,564

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.16 Pom. biurowe 27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3	m2	90,915
			razem	m2	1 185,358
51	ZKNR C-2.1 0402/03		Oczyszczeniemurów w miejscachłatwo dostępnycho powierzchniponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			0.1 Komunikacja 23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3	m2	78,287
			0.2 Pom. biurowe 25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2	m2	82,097
			0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2	m2	49,071
			0.4 Komunikacja 12,46*3,75-0,9*2*3	m2	41,325
			0.5 Komunikacja 9,04*3,8-0,9*2*3	m2	28,952
			0.6 Magazyn broni 16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52	m2	57,352
			0.7 Pom. biurowe 25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2	m2	84,09
			0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2	m2	70,151
			0.9 Komunikacja 44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2	m2	134,825
			0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,758
			0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,238
			0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	98,118
			0.13 Komunikacja 23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2	m2	80,539
			0.14 Komunikacja 9,02*3,8-0,9*2*4	m2	27,076
			0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65	m2	69,564
			0.16 Pom. biurowe 27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3	m2	90,915
			razem	m2	1 185,358
52	ZKNR C-2.1 0403/01		Oczyszczeniespoín na głębokość do 2cm w miejscachłatwo dostępnychna ścianach o powierzchni do 2m2 przy renowacji starego budownictwa- przyjęto 20%		
			0.1 Komunikacja (23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3)*20%	m2	15,657
			0.2 Pom. biurowe (25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2)*20%	m2	16,419
			0.3 Pom. biurowe (14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2)*20%	m2	9,814
			0.4 Komunikacja (12,46*3,75-0,9*2*3)*20%	m2	8,265
			0.5 Komunikacja (9,04*3,8-0,9*2*3)*20%	m2	5,79
			0.6 Magazyn broni (16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52)*20%	m2	11,47
			0.7 Pom. biurowe (25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2)*20%	m2	16,818
			0.8 Pom. biurowe (20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2)*20%	m2	14,03
			0.9 Komunikacja (44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2)*20%	m2	26,965
			0.10 Pom. szkoleniowe (28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2)*20%	m2	19,352
			0.11 Pom. szkoleniowe (28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2)*20%	m2	19,248
			0.12 Pom. szkoleniowe (28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2)*20%	m2	19,624
			0.13 Komunikacja (23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2)*20%	m2	16,108
			0.14 Komunikacja (9,02*3,8-0,9*2*4)*20%	m2	5,415
			0.15 Pom. biurowe (20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65)*20%	m2	13,913
			0.16 Pom. biurowe (27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3)*20%	m2	18,183
			razem	m2	237,071
53	ZKNR C-2.1 0408/03		Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnychpodkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa		
			0.1 Komunikacja 23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3	m2	78,287
			0.2 Pom. biurowe 25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2	m2	82,097
			0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2	m2	49,071
			0.4 Komunikacja 12,46*3,75-0,9*2*3	m2	41,325
			0.5 Komunikacja 9,04*3,8-0,9*2*3	m2	28,952
			0.6 Magazyn broni 16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52	m2	57,352
			0.7 Pom. biurowe 25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2	m2	84,09
			0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2	m2	70,151
			0.9 Komunikacja 44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2	m2	134,825
			0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,758
			0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,238
			0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	98,118
			0.13 Komunikacja 23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2	m2	80,539
			0.14 Komunikacja 9,02*3,8-0,9*2*4	m2	27,076
			0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65	m2	69,564
			0.16 Pom. biurowe 27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3	m2	90,915
			razem	m2	1 185,358
54	ZKNR C-2.1 0410/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			0.1 Komunikacja 23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3	m2	78,287
			0.2 Pom. biurowe 25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2	m2	82,097
			0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2	m2	49,071
			0.4 Komunikacja 12,46*3,75-0,9*2*3	m2	41,325
			0.5 Komunikacja 9,04*3,8-0,9*2*3	m2	28,952
			0.6 Magazyn broni 16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52	m2	57,352
			0.7 Pom. biurowe 25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2	m2	84,09
			0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2	m2	70,151
			0.9 Komunikacja 44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2	m2	134,825
			0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,758
			0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,238

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	98,118
			0.13 Komunikacja 23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2	m2	80,539
			0.14 Komunikacja 9,02*3,8-0,9*2*4	m2	27,076
			0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65	m2	69,564
			0.16 Pom. biurowe 27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3	m2	90,915
			razem	m2	1 185,358
55	KNR 0-17 2609/08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
			0.1 Komunikacja 10*2	m	20
			0.2 Pom. biurowe 2*2+2,6*6	m	19,6
			0.3 Pom. biurowe 2*2+2,6*2	m	9,2
			0.4 Komunikacja 2*6	m	12
			0.5 Komunikacja 2*6	m	12
			0.6 Magazyn broni 2*2+2,6*2	m	9,2
			0.7 Pom. biurowe 2*2+2,6*6	m	19,6
			0.8 Pom. biurowe 2*2+2,36*2	m	8,72
			0.9 Komunikacja 12*3,77+2*10+2,4*12	m	94,04
			0.10 Pom. szkoleniowe 2*2+2,6*4	m	14,4
			0.11 Pom. szkoleniowe 2*2+2,6*4	m	14,4
			0.12 Pom. szkoleniowe 2*2+2,6*4	m	14,4
			0.13 Komunikacja 2*10	m	20
			0.14 Komunikacja 2*6	m	12
			0.15 Pom. biurowe 2*2+2,6*2	m	9,2
			0.16 Pom. biurowe 2*2+2,6*6	m	19,6
			razem	m	308,36
56	ZKNR C-2.1 0411/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			0.1 Komunikacja 23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3	m2	78,287
			0.2 Pom. biurowe 25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2	m2	82,097
			0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2	m2	49,071
			0.4 Komunikacja 12,46*3,75-0,9*2*3	m2	41,325
			0.5 Komunikacja 9,04*3,8-0,9*2*3	m2	28,952
			0.6 Magazyn broni 16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52	m2	57,352
			0.7 Pom. biurowe 25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2	m2	84,09
			0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2	m2	70,151
			0.9 Komunikacja 44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2	m2	134,825
			0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,758
			0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,238
			0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	98,118
			0.13 Komunikacja 23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2	m2	80,539
			0.14 Komunikacja 9,02*3,8-0,9*2*4	m2	27,076
			0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65	m2	69,564
			0.16 Pom. biurowe 27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3	m2	90,915
			razem	m2	1 185,358
57	ZKNR C-2.1 0412/03		Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			0.1 Komunikacja 23,10*2,27-1,7*2-0,9*2*3	m2	43,637
			0.2 Pom. biurowe 25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2	m2	82,097
			0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2	m2	49,071
			0.4 Komunikacja 12,46*2,25-0,9*2*3	m2	22,635
			0.5 Komunikacja 9,04*2,3-0,9*2*3	m2	15,392
			0.6 Magazyn broni 16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52	m2	57,352
			0.7 Pom. biurowe 25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2	m2	84,09
			0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2	m2	70,151
			0.9 Komunikacja 44,37*2,27-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2	m2	68,27
			0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,758
			0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,238
			0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	98,118
			0.13 Komunikacja 23,22*2,27-1,7*2-0,9*2*2	m2	45,709
			0.14 Komunikacja 9,02*2,3-0,9*2*4	m2	13,546
			0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65	m2	69,564
			0.16 Pom. biurowe 27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3	m2	90,915
			razem	m2	1 003,543
58	KNR BC-02 0124/03		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków		
			0.1 Komunikacja 23,10*2,27-1,7*2-0,9*2*3	m2	43,637
			0.2 Pom. biurowe 25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2	m2	82,097
			0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2	m2	49,071
			0.4 Komunikacja 12,46*2,25-0,9*2*3	m2	22,635
			0.5 Komunikacja 9,04*2,3-0,9*2*3	m2	15,392
			0.6 Magazyn broni 16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52	m2	57,352
			0.7 Pom. biurowe 25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2	m2	84,09
			0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2	m2	70,151
			0.9 Komunikacja 44,37*2,27-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2	m2	68,27

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,758
			0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,238
			0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	98,118
			0.13 Komunikacja 23,22*2,27-1,7*2-0,9*2*2	m2	45,709
			0.14 Komunikacja 9,02*2,3-0,9*2*4	m2	13,546
			0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65	m2	69,564
			0.16 Pom. biurowe 27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3	m2	90,915
			razem	m2	1 003,543
59	KNR BC-02 0124/05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne		
			0.1 Komunikacja 23,10*2,27-1,7*2-0,9*2*3	m2	43,637
			0.2 Pom. biurowe 25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2	m2	82,097
			0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2	m2	49,071
			0.4 Komunikacja 12,46*2,25-0,9*2*3	m2	22,635
			0.5 Komunikacja 9,04*2,3-0,9*2*3	m2	15,392
			0.6 Magazyn broni 16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52	m2	57,352
			0.7 Pom. biurowe 25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2	m2	84,09
			0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2	m2	70,151
			0.9 Komunikacja 44,37*2,27-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2	m2	68,27
			0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,758
			0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	96,238
			0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2	m2	98,118
			0.13 Komunikacja 23,22*2,27-1,7*2-0,9*2*2	m2	45,709
			0.14 Komunikacja 9,02*2,3-0,9*2*4	m2	13,546
			0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65	m2	69,564
			0.16 Pom. biurowe 27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3	m2	90,915
			razem	m2	1 003,543
60	KNR K-56 0118/04		Gruntowanie podłoża przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej mozaikowej wyprawy tynkarskiej do wysokości 1,5m		
			0.1 Komunikacja 23,10*1,5	m2	34,65
			0.4 Komunikacja 12,46*1,5	m2	18,69
			0.5 Komunikacja 9,04*1,5	m2	13,56
			0.9 Komunikacja 44,37*1,5	m2	66,555
			0.13 Komunikacja 23,22*1,5	m2	34,83
			0.14 Komunikacja 9,02*1,5	m2	13,53
			razem	m2	181,815
61	KNR K-56 0118/01		Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podłożu ścian		
			0.1 Komunikacja 23,10*1,5	m2	34,65
			0.4 Komunikacja 12,46*1,5	m2	18,69
			0.5 Komunikacja 9,04*1,5	m2	13,56
			0.9 Komunikacja 44,37*1,5	m2	66,555
			0.13 Komunikacja 23,22*1,5	m2	34,83
			0.14 Komunikacja 9,02*1,5	m2	13,53
			razem	m2	181,815
			3.2. I piętro		
62	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
			1.1 Komunikacja 23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3	m2	73,974
			1.2 Pom. biurowe 19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2	m2	63,25
			1.3 Pom. biurowe 14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2	m2	49,918
			1.4 Komunikacja 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			1.5 Komunikacja 8,97*3,8-0,9*2*3	m2	28,686
			1.6 Magazyn broni 16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2	m2	58,489
			1.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	89,443
			1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2	m2	72,056
			1.9 Komunikacja 44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6	m2	139,13
			1.10 Pom. szkoleniowe 29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2	m2	101,422
			1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,37
			1.12 Pom. szkoleniowe 28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,407
			1.13 Komunikacja 23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3	m2	75,595
			1.14 Komunikacja 9,52*3,8-0,9*2*4	m2	28,976
			1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2	m2	72,602
			1.16 Pom. biurowe 20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2	m2	68,615
			1.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2	m2	56,68
			1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2	m2	56,511
			razem	m2	1 282,415
63	ZKNR C-2.1 0402/03		Oczyszczenie murów w miejscach łatwo dostępnego powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			1.1 Komunikacja 23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3	m2	73,974
			1.2 Pom. biurowe 19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2	m2	63,25
			1.3 Pom. biurowe 14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2	m2	49,918
			1.4 Komunikacja 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.5 Komunikacja 8,97*3,8-0,9*2*3	m2	28,686
			1.6 Magazyn broni 16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2	m2	58,489
			1.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	89,443
			1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2	m2	72,056
			1.9 Komunikacja 44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6	m2	139,13
			1.10 Pom. szkoleniowe 29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2	m2	101,422
			1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,37
			1.12 Pom. szkoleniowe 28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,407
			1.13 Komunikacja 23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3	m2	75,595
			1.14 Komunikacja 9,52*3,8-0,9*2*4	m2	28,976
			1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2	m2	72,602
			1.16 Pom. biurowe 20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2	m2	68,615
			1.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2	m2	56,68
			1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2	m2	56,511
			razem	m2	1 282,415
64	ZKNR C-2.1 0403/01		Oczyszczeniespoin na głębokość do 2cm w miejscach łatwo dostępnych na ścianach o powierzchni do 2m2 przy renowacji starego budownictwa- przyjęto 20%		
			1.1 Komunikacja (23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3)*20%	m2	14,795
			1.2 Pom. biurowe (19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2)*20%	m2	12,65
			1.3 Pom. biurowe (14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2)*20%	m2	9,984
			1.4 Komunikacja (13,27*3,82-0,9*2*3)*20%	m2	9,058
			1.5 Komunikacja (8,97*3,8-0,9*2*3)*20%	m2	5,737
			1.6 Magazyn broni (16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2)*20%	m2	11,698
			1.7 Pom. szkoleniowe (26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2)*20%	m2	17,889
			1.8 Klatka schodowa (20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2)*20%	m2	14,411
			1.9 Komunikacja (44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6)*20%	m2	27,826
			1.10 Pom. szkoleniowe (29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2)*20%	m2	20,284
			1.11 Pom. szkoleniowe (28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2)*20%	m2	20,074
			1.12 Pom. szkoleniowe (28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2)*20%	m2	20,281
			1.13 Komunikacja (23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3)*20%	m2	15,119
			1.14 Komunikacja (9,52*3,8-0,9*2*4)*20%	m2	5,795
			1.15 Klatka schodowa (20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2)*20%	m2	14,52
			1.16 Pom. biurowe (20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2)*20%	m2	13,723
			1.23 Pom. biurowe (16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2)*20%	m2	11,336
			1.24 Pom. biurowe (16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2)*20%	m2	11,302
			razem	m2	256,482
65	ZKNR C-2.1 0408/03		Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa		
			1.1 Komunikacja 23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3	m2	73,974
			1.2 Pom. biurowe 19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2	m2	63,25
			1.3 Pom. biurowe 14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2	m2	49,918
			1.4 Komunikacja 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			1.5 Komunikacja 8,97*3,8-0,9*2*3	m2	28,686
			1.6 Magazyn broni 16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2	m2	58,489
			1.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	89,443
			1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2	m2	72,056
			1.9 Komunikacja 44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6	m2	139,13
			1.10 Pom. szkoleniowe 29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2	m2	101,422
			1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,37
			1.12 Pom. szkoleniowe 28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,407
			1.13 Komunikacja 23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3	m2	75,595
			1.14 Komunikacja 9,52*3,8-0,9*2*4	m2	28,976
			1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2	m2	72,602
			1.16 Pom. biurowe 20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2	m2	68,615
			1.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2	m2	56,68
			1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2	m2	56,511
			razem	m2	1 282,415
66	ZKNR C-2.1 0410/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			1.1 Komunikacja 23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3	m2	73,974
			1.2 Pom. biurowe 19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2	m2	63,25
			1.3 Pom. biurowe 14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2	m2	49,918
			1.4 Komunikacja 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			1.5 Komunikacja 8,97*3,8-0,9*2*3	m2	28,686
			1.6 Magazyn broni 16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2	m2	58,489
			1.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	89,443
			1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2	m2	72,056
			1.9 Komunikacja 44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6	m2	139,13
			1.10 Pom. szkoleniowe 29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2	m2	101,422
			1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,37
			1.12 Pom. szkoleniowe 28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,407
			1.13 Komunikacja 23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3	m2	75,595
			1.14 Komunikacja 9,52*3,8-0,9*2*4	m2	28,976

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2	m2	72,602
			1.16 Pom. biurowe 20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2	m2	68,615
			1.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2	m2	56,68
			1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2	m2	56,511
			razem	m2	1 282,415
67	KNR 0-17 2609/08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
			1.1 Komunikacja 8*2	m	16
			1.2 Pom. biurowe 2*2*2+2,5*4	m	18
			1.3 Pom. biurowe 2*2+2,5*2	m	9
			1.4 Komunikacja 2*3*2	m	12
			1.5 Komunikacja 2*2*3	m	12
			1.6 Magazyn broni 2*2+2,5*2	m	9
			1.7 Pom. szkoleniowe 2*2+2,5*2*3	m	19
			1.8 Klatka schodowa 2*2+2,5*2	m	9
			1.9 Komunikacja 2*2*5+2,5*2*6	m	50
			1.10 Pom. szkoleniowe 2*2+2,5*2*2	m	14
			1.11 Pom. szkoleniowe 2*2+2,5*2*2	m	14
			1.12 Pom. szkoleniowe 2*2+2,5*2*2	m	14
			1.13 Komunikacja 2*2*3	m	12
			1.14 Komunikacja 2*2*4	m	16
			1.15 Klatka schodowa 2*2+2,5*2	m	9
			1.16 Pom. biurowe 2*2*2+2,5*2*2	m	18
			1.23 Pom. biurowe 2*2+2,5*2	m	9
			1.24 Pom. biurowe 2*2+2,5*2	m	9
			razem	m	269
68	ZKNR C-2.1 0411/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			1.1 Komunikacja 23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3	m2	73,974
			1.2 Pom. biurowe 19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2	m2	63,25
			1.3 Pom. biurowe 14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2	m2	49,918
			1.4 Komunikacja 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			1.5 Komunikacja 8,97*3,8-0,9*2*3	m2	28,686
			1.6 Magazyn broni 16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2	m2	58,489
			1.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	89,443
			1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2	m2	72,056
			1.9 Komunikacja 44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6	m2	139,13
			1.10 Pom. szkoleniowe 29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2	m2	101,422
			1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,37
			1.12 Pom. szkoleniowe 28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,407
			1.13 Komunikacja 23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3	m2	75,595
			1.14 Komunikacja 9,52*3,8-0,9*2*4	m2	28,976
			1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2	m2	72,602
			1.16 Pom. biurowe 20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2	m2	68,615
			1.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2	m2	56,68
			1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2	m2	56,511
			razem	m2	1 282,415
69	ZKNR C-2.1 0412/03		Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			1.1 Komunikacja 23,22*2,32-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3	m2	39,144
			1.2 Pom. biurowe 19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2	m2	63,25
			1.3 Pom. biurowe 14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2	m2	49,918
			1.4 Komunikacja 13,27*2,32-0,9*2*3	m2	25,386
			1.5 Komunikacja 8,97*2,3-0,9*2*3	m2	15,231
			1.6 Magazyn broni 16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2	m2	58,489
			1.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	89,443
			1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2	m2	72,056
			1.9 Komunikacja 44,72*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6	m2	72,05
			1.10 Pom. szkoleniowe 29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2	m2	101,422
			1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,37
			1.12 Pom. szkoleniowe 28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,407
			1.13 Komunikacja 23,36*2,32-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3	m2	40,555
			1.14 Komunikacja 9,52*2,3-0,9*2*4	m2	14,696
			1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2	m2	72,602
			1.16 Pom. biurowe 20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2	m2	68,615
			1.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2	m2	56,68
			1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2	m2	56,511
			razem	m2	1 097,825
70	KNR BC-02 0124/03		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków		
			1.1 Komunikacja 23,22*2,32-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3	m2	39,144
			1.2 Pom. biurowe 19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2	m2	63,25
			1.3 Pom. biurowe 14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2	m2	49,918
			1.4 Komunikacja 13,27*2,32-0,9*2*3	m2	25,386

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.5 Komunikacja 8,97*2,3-0,9*2*3	m2	15,231
			1.6 Magazyn broni 16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2	m2	58,489
			1.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	89,443
			1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2	m2	72,056
			1.9 Komunikacja 44,72*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6	m2	72,05
			1.10 Pom. szkoleniowe 29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2	m2	101,422
			1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,37
			1.12 Pom. szkoleniowe 28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,407
			1.13 Komunikacja 23,36*2,32-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3	m2	40,555
			1.14 Komunikacja 9,52*2,3-0,9*2*4	m2	14,696
			1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2	m2	72,602
			1.16 Pom. biurowe 20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2	m2	68,615
			1.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2	m2	56,68
			1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2	m2	56,511
			razem	m2	1 097,825
71	KNR BC-02 0124/05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne		
			1.1 Komunikacja 23,22*2,32-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3	m2	39,144
			1.2 Pom. biurowe 19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2	m2	63,25
			1.3 Pom. biurowe 14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2	m2	49,918
			1.4 Komunikacja 13,27*2,32-0,9*2*3	m2	25,386
			1.5 Komunikacja 8,97*2,3-0,9*2*3	m2	15,231
			1.6 Magazyn broni 16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2	m2	58,489
			1.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	89,443
			1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2	m2	72,056
			1.9 Komunikacja 44,72*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6	m2	72,05
			1.10 Pom. szkoleniowe 29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2	m2	101,422
			1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,37
			1.12 Pom. szkoleniowe 28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,407
			1.13 Komunikacja 23,36*2,32-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3	m2	40,555
			1.14 Komunikacja 9,52*2,3-0,9*2*4	m2	14,696
			1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2	m2	72,602
			1.16 Pom. biurowe 20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2	m2	68,615
			1.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2	m2	56,68
			1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2	m2	56,511
			razem	m2	1 097,825
72	KNR K-56 0118/04		Gruntowanie podłoża przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej mozaikowej wyprawy tynkarskiej		
			1.1 Komunikacja 23,22*1,5	m2	34,83
			1.4 Komunikacja 13,27*1,5	m2	19,905
			1.5 Komunikacja 8,97*1,5	m2	13,455
			1.9 Komunikacja 44,72*1,5	m2	67,08
			1.13 Komunikacja 23,36*1,5	m2	35,04
			1.14 Komunikacja 9,52*1,5	m2	14,28
			razem	m2	184,59
73	KNR K-56 0118/01		Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podłożu ścian		
			1.1 Komunikacja 23,22*1,5	m2	34,83
			1.4 Komunikacja 13,27*1,5	m2	19,905
			1.5 Komunikacja 8,97*1,5	m2	13,455
			1.9 Komunikacja 44,72*1,5	m2	67,08
			1.13 Komunikacja 23,36*1,5	m2	35,04
			1.14 Komunikacja 9,52*1,5	m2	14,28
			razem	m2	184,59
			3.3. II piętro		
74	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
			2.1 Komunikacja 23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	72,139
			2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3	m2	88,92
			2.3 Pom. biurowe 14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2	m2	50,554
			2.4 Komunikacja 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			2.5 Komunikacja 12,96*3,78-0,9*2*3	m2	43,589
			2.6 Magazyn broni 16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2	m2	58,419
			2.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	88,125
			2.8 Klatka schodowa 18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2	m2	61,561
			2.9 Komunikacja 45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6	m2	141,49
			2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2	m2	101,629
			2.11 Pom. szkoleniowe 29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2	m2	100,875
			2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,559
			2.13 Komunikacja 23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	72,546
			2.14 Komunikacja 15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2	m2	49,075
			2.15 Klatka schodowa 18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2	m2	60,284
			2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2	m2	68,717
			2.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2	m2	56,705
			razem	m2	1 261,478

Tabela przedmiaru robót

Budynec nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
75	ZKNR C-2.1 0402/03		Oczyszczeniemurów w miejscachłatwo dostępnycho powierzchniponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			2.1 Komunikacja 23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	72,139
			2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3	m2	88,92
			2.3 Pom. biurowe 14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2	m2	50,554
			2.4 Komunikacja 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			2.5 Komunikacja 12,96*3,78-0,9*2*3	m2	43,589
			2.6 Magazyn broni 16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2	m2	58,419
			2.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	88,125
			2.8 Klatka schodowa 18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2	m2	61,561
			2.9 Komunikacja 45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6	m2	141,49
			2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2	m2	101,629
			2.11 Pom. szkoleniowe 29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2	m2	100,875
			2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,559
			2.13 Komunikacja 23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	72,546
			2.14 Komunikacja 15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2	m2	49,075
			2.15 Klatka schodowa 18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2	m2	60,284
			2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2	m2	68,717
			2.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2	m2	56,705
			razem	m2	1 261,478
76	ZKNR C-2.1 0403/01		Oczyszczeniespoín na głębokość do 2cm w miejscachłatwo dostępnychna ścianach o powierzchni do 2m2 przy renowacji starego budownictwa-przyjęto 20%		
			2.1 Komunikacja (23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3)*20%	m2	14,428
			2.2 Pom. biurowe (26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3)*20%	m2	17,784
			2.3 Pom. biurowe (14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2)*20%	m2	10,111
			2.4 Komunikacja (13,27*3,82-0,9*2*3)*20%	m2	9,058
			2.5 Komunikacja (12,96*3,78-0,9*2*3)*20%	m2	8,718
			2.6 Magazyn broni (16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2)*20%	m2	11,684
			2.7 Pom. szkoleniowe (26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2)*20%	m2	17,625
			2.8 Klatka schodowa (18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2)*20%	m2	12,312
			2.9 Komunikacja (45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6)*20%	m2	28,298
			2.10 Pom. szkoleniowe (29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2)*20%	m2	20,326
			2.11 Pom. szkoleniowe (29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2)*20%	m2	20,175
			2.12 Pom. szkoleniowe (29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2)*20%	m2	20,312
			2.13 Komunikacja (23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3)*20%	m2	14,509
			2.14 Komunikacja (15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2)*20%	m2	9,815
			2.15 Klatka schodowa (18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2)*20%	m2	12,057
			2.16 Pom. biurowe (20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2)*20%	m2	13,743
			2.23 Pom. biurowe (16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2)*20%	m2	11,341
			razem	m2	252,296
77	ZKNR C-2.1 0408/03		Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnychpodkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa		
			2.1 Komunikacja 23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	72,139
			2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3	m2	88,92
			2.3 Pom. biurowe 14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2	m2	50,554
			2.4 Komunikacja 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			2.5 Komunikacja 12,96*3,78-0,9*2*3	m2	43,589
			2.6 Magazyn broni 16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2	m2	58,419
			2.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	88,125
			2.8 Klatka schodowa 18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2	m2	61,561
			2.9 Komunikacja 45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6	m2	141,49
			2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2	m2	101,629
			2.11 Pom. szkoleniowe 29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2	m2	100,875
			2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,559
			2.13 Komunikacja 23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	72,546
			2.14 Komunikacja 15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2	m2	49,075
			2.15 Klatka schodowa 18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2	m2	60,284
			2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2	m2	68,717
			2.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2	m2	56,705
			razem	m2	1 261,478
78	ZKNR C-2.1 0410/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnegopodkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			2.1 Komunikacja 23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	72,139
			2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3	m2	88,92
			2.3 Pom. biurowe 14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2	m2	50,554
			2.4 Komunikacja 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			2.5 Komunikacja 12,96*3,78-0,9*2*3	m2	43,589
			2.6 Magazyn broni 16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2	m2	58,419
			2.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	88,125
			2.8 Klatka schodowa 18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2	m2	61,561
			2.9 Komunikacja 45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6	m2	141,49
			2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2	m2	101,629

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.11 Pom. szkoleniowe 29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2	m2	100,875
			2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,559
			2.13 Komunikacja 23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	72,546
			2.14 Komunikacja 15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2	m2	49,075
			2.15 Klatka schodowa 18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2	m2	60,284
			2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2	m2	68,717
			2.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2	m2	56,705
			razem	m2	1 261,478
79	KNR 0-17 2609/08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
			2.1 Komunikacja 6*2	m	12
			2.2 Pom. biurowe 2*2+2,5*6	m	19
			2.3 Pom. biurowe 2*2+2,4*2	m	8,8
			2.4 Komunikacja 2*3*2	m	12
			2.5 Komunikacja 2*2*4	m	16
			2.6 Magazyn broni 2*2+2,4*2	m	8,8
			2.7 Pom. szkoleniowe 2*2+2,6*2*3	m	19,6
			2.8 Klatka schodowa 2*2+2,3*2	m	8,6
			2.9 Komunikacja 2*2*5+2,5*2*6	m	50
			2.10 Pom. szkoleniowe 2*2+2,5*2*2	m	14
			2.11 Pom. szkoleniowe 2*2+2,5*2*2	m	14
			2.12 Pom. szkoleniowe 2*2+2,5*2*2	m	14
			2.13 Komunikacja 2*2*3	m	12
			2.14 Komunikacja 2*2*4	m	16
			2.15 Klatka schodowa 2*2+2,3*2	m	8,6
			2.16 Pom. biurowe 2*2*2+2,5*2*2	m	18
			2.23 Pom. biurowe 2*2+2,5*2	m	9
			razem	m	260,4
80	ZKNR C-2.1 0411/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			2.1 Komunikacja 23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	72,139
			2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3	m2	88,92
			2.3 Pom. biurowe 14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2	m2	50,554
			2.4 Komunikacja 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			2.5 Komunikacja 12,96*3,78-0,9*2*3	m2	43,589
			2.6 Magazyn broni 16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2	m2	58,419
			2.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	88,125
			2.8 Klatka schodowa 18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2	m2	61,561
			2.9 Komunikacja 45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6	m2	141,49
			2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2	m2	101,629
			2.11 Pom. szkoleniowe 29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2	m2	100,875
			2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,559
			2.13 Komunikacja 23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	72,546
			2.14 Komunikacja 15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2	m2	49,075
			2.15 Klatka schodowa 18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2	m2	60,284
			2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2	m2	68,717
			2.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2	m2	56,705
			razem	m2	1 261,478
81	ZKNR C-2.1 0412/03		Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			2.1 Komunikacja 23,22*2,2-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	37,309
			2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3	m2	88,92
			2.3 Pom. biurowe 14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2	m2	50,554
			2.4 Komunikacja 13,27*2,32-0,9*2*3	m2	25,386
			2.5 Komunikacja 12,96*2,28-0,9*2*3	m2	24,149
			2.6 Magazyn broni 16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2	m2	58,419
			2.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	88,125
			2.8 Klatka schodowa 18,08*2,28-1,47*2,3-1,7*2	m2	34,441
			2.9 Komunikacja 45,22*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6	m2	73,66
			2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2	m2	101,629
			2.11 Pom. szkoleniowe 29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2	m2	100,875
			2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,559
			2.13 Komunikacja 23,33*2,20-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	37,551
			2.14 Komunikacja 15,86*2,25-0,9*2*2-1,7*2*2	m2	25,285
			2.15 Klatka schodowa 18,08*2,2-1,46*2,2-1,7*2	m2	33,164
			2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2	m2	68,717
			2.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2	m2	56,705
			razem	m2	1 006,448
82	KNR BC-02 0124/03		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków		
			2.1 Komunikacja 23,22*2,2-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	37,309
			2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3	m2	88,92
			2.3 Pom. biurowe 14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2	m2	50,554
			2.4 Komunikacja 13,27*2,32-0,9*2*3	m2	25,386

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.5 Komunikacja 12,96*2,28-0,9*2*3	m2	24,149
			2.6 Magazyn broni 16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2	m2	58,419
			2.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	88,125
			2.8 Klatka schodowa 18,08*2,28-1,47*2,3-1,7*2	m2	34,441
			2.9 Komunikacja 45,22*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6	m2	73,66
			2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2	m2	101,629
			2.11 Pom. szkoleniowe 29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2	m2	100,875
			2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,559
			2.13 Komunikacja 23,33*2,20-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	37,551
			2.14 Komunikacja 15,86*2,25-0,9*2*2-1,7*2*2	m2	25,285
			2.15 Klatka schodowa 18,08*2,2-1,46*2,2-1,7*2	m2	33,164
			2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2	m2	68,717
			2.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2	m2	56,705
			razem	m2	1 006,448
83	KNR BC-02 0124/05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotnie		
			2.1 Komunikacja 23,22*2,2-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	37,309
			2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3	m2	88,92
			2.3 Pom. biurowe 14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2	m2	50,554
			2.4 Komunikacja 13,27*2,32-0,9*2*3	m2	25,386
			2.5 Komunikacja 12,96*2,28-0,9*2*3	m2	24,149
			2.6 Magazyn broni 16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2	m2	58,419
			2.7 Pom. szkoleniowe 26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	88,125
			2.8 Klatka schodowa 18,08*2,28-1,47*2,3-1,7*2	m2	34,441
			2.9 Komunikacja 45,22*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6	m2	73,66
			2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2	m2	101,629
			2.11 Pom. szkoleniowe 29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2	m2	100,875
			2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2	m2	101,559
			2.13 Komunikacja 23,33*2,20-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3	m2	37,551
			2.14 Komunikacja 15,86*2,25-0,9*2*2-1,7*2*2	m2	25,285
			2.15 Klatka schodowa 18,08*2,2-1,46*2,2-1,7*2	m2	33,164
			2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2	m2	68,717
			2.23 Pom. biurowe 16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2	m2	56,705
			razem	m2	1 006,448
84	KNR K-56 0118/04		Gruntowanie podłoża przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej j mozaikowej wyprawy tynkarskiej		
			2.1 Komunikacja 23,22*1,5	m2	34,83
			2.4 Komunikacja 13,27*1,5	m2	19,905
			2.5 Komunikacja 12,96*1,5	m2	19,44
			2.8 Klatka schodowa 18,08*1,5	m2	27,12
			2.9 Komunikacja 45,22*1,5	m2	67,83
			2.13 Komunikacja 23,33*1,5	m2	34,995
			2.14 Komunikacja 15,86*1,5	m2	23,79
			2.15 Klatka schodowa 18,08*1,5	m2	27,12
			razem	m2	255,03
85	KNR K-56 0118/01		Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podłożu ścian		
			2.1 Komunikacja 23,22*1,5	m2	34,83
			2.4 Komunikacja 13,27*1,5	m2	19,905
			2.5 Komunikacja 12,96*1,5	m2	19,44
			2.8 Klatka schodowa 18,08*1,5	m2	27,12
			2.9 Komunikacja 45,22*1,5	m2	67,83
			2.13 Komunikacja 23,33*1,5	m2	34,995
			2.14 Komunikacja 15,86*1,5	m2	23,79
			2.15 Klatka schodowa 18,08*1,5	m2	27,12
			razem	m2	255,03
			3.4. III piętro		
86	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
			3.1 Komunikacja 86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3	m2	219,651
			3.2 Pom. biurowe 27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3	m2	76,716
			3.3 Pom. biurowe 15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2	m2	46,468
			3.4 Pom. gospodarcze 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2	m2	50,642
			3.6 Pom. biurowe 26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	75,77
			3.7 Klatka schodowa 20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2	m2	59,66
			3.8 Pom. szkoleniowe 29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2	m2	85,364
			3.9 Pom. szkoleniowe 29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,826
			3.10 Pom. szkoleniowe 29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2	m2	85,51
			3.11 Klatka schodowa 20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2	m2	61,198
			3.12 Pom. biurowe 26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3	m2	75,806
			3.18 Pom. biurowe 15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2	m2	41,174
			razem	m2	1 024,076

Tabela przedmiaru robót

Budynec nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
87	ZKNR C-2.1 0402/03		Oczyszczeniemurów w miejscachłatwo dostępnycho powierzchniponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			3.1 Komunikacja 86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3	m2	219,651
			3.2 Pom. biurowe 27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3	m2	76,716
			3.3 Pom. biurowe 15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2	m2	46,468
			3.4 Pom. gospodarcze 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2	m2	50,642
			3.6 Pom. biurowe 26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	75,77
			3.7 Klatka schodowa 20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2	m2	59,66
			3.8 Pom. szkoleniowe 29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2	m2	85,364
			3.9 Pom. szkoleniowe 29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,826
			3.10 Pom. szkoleniowe 29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2	m2	85,51
			3.11 Klatka schodowa 20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2	m2	61,198
			3.12 Pom. biurowe 26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3	m2	75,806
			3.18 Pom. biurowe 15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2	m2	41,174
			razem	m2	1 024,076
88	ZKNR C-2.1 0403/01		Oczyszczeniespoín na głębokość do 2cm w miejscachłatwo dostępnychna ścianach o powierzchni do 2m2 przy renowacji starego budownictwa- przyjęto 20%		
			3.1 Komunikacja (86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3)*20%	m2	43,93
			3.2 Pom. biurowe (27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3)*20%	m2	15,343
			3.3 Pom. biurowe (15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2)*20%	m2	9,294
			3.4 Pom. gospodarcze (13,27*3,82-0,9*2*3)*20%	m2	9,058
			3.5 Pom. biurowe (17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2)*20%	m2	10,128
			3.6 Pom. biurowe (26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2)*20%	m2	15,154
			3.7 Klatka schodowa (20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2)*20%	m2	11,932
			3.8 Pom. szkoleniowe (29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2)*20%	m2	17,073
			3.9 Pom. szkoleniowe (29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2)*20%	m2	20,165
			3.10 Pom. szkoleniowe (29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2)*20%	m2	17,102
			3.11 Klatka schodowa (20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2)*20%	m2	12,24
			3.12 Pom. biurowe (26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3)*20%	m2	15,161
			3.18 Pom. biurowe (15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2)*20%	m2	8,235
			razem	m2	204,815
89	ZKNR C-2.1 0408/03		Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnychpodkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa		
			3.1 Komunikacja 86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3	m2	219,651
			3.2 Pom. biurowe 27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3	m2	76,716
			3.3 Pom. biurowe 15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2	m2	46,468
			3.4 Pom. gospodarcze 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2	m2	50,642
			3.6 Pom. biurowe 26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	75,77
			3.7 Klatka schodowa 20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2	m2	59,66
			3.8 Pom. szkoleniowe 29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2	m2	85,364
			3.9 Pom. szkoleniowe 29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,826
			3.10 Pom. szkoleniowe 29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2	m2	85,51
			3.11 Klatka schodowa 20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2	m2	61,198
			3.12 Pom. biurowe 26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3	m2	75,806
			3.18 Pom. biurowe 15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2	m2	41,174
			razem	m2	1 024,076
90	ZKNR C-2.1 0410/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			3.1 Komunikacja 86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3	m2	219,651
			3.2 Pom. biurowe 27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3	m2	76,716
			3.3 Pom. biurowe 15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2	m2	46,468
			3.4 Pom. gospodarcze 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2	m2	50,642
			3.6 Pom. biurowe 26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	75,77
			3.7 Klatka schodowa 20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2	m2	59,66
			3.8 Pom. szkoleniowe 29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2	m2	85,364
			3.9 Pom. szkoleniowe 29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,826
			3.10 Pom. szkoleniowe 29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2	m2	85,51
			3.11 Klatka schodowa 20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2	m2	61,198
			3.12 Pom. biurowe 26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3	m2	75,806
			3.18 Pom. biurowe 15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2	m2	41,174
			razem	m2	1 024,076
91	KNR 0-17 2609/08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
			3.1 Komunikacja 2*2*15+2,4*2*9	m	103,2
			3.2 Pom. biurowe 2*2+2,4*2*3	m	18,4
			3.3 Pom. biurowe 2*2+2,4*2	m	8,8
			3.4 Pom. gospodarcze 2*2	m	4
			3.5 Pom. biurowe 2*2+2,4*2	m	8,8

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.6 Pom. biurowe 2*2+2,6*2*3	m	19,6
			3.7 Klatka schodowa 2*2+2,6*2	m	9,2
			3.8 Pom. szkoleniowe 2*2+2,4*2*2	m	13,6
			3.9 Pom. szkoleniowe 2*2+2,55*2*2	m	14,2
			3.10 Pom. szkoleniowe 2*2+2,4*2*2	m	13,6
			3.11 Klatka schodowa 2*2+2,5*2	m	9
			3.12 Pom. biurowe 2*2+2,4*2*3	m	18,4
			3.18 Pom. biurowe 2*2+2,4*2*3	m	18,4
			razem	m	259,2
92	ZKNR C-2.1 0411/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			3.1 Komunikacja 86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3	m2	219,651
			3.2 Pom. biurowe 27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3	m2	76,716
			3.3 Pom. biurowe 15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2	m2	46,468
			3.4 Pom. gospodarcze 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2	m2	50,642
			3.6 Pom. biurowe 26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	75,77
			3.7 Klatka schodowa 20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2	m2	59,66
			3.8 Pom. szkoleniowe 29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2	m2	85,364
			3.9 Pom. szkoleniowe 29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,826
			3.10 Pom. szkoleniowe 29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2	m2	85,51
			3.11 Klatka schodowa 20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2	m2	61,198
			3.12 Pom. biurowe 26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3	m2	75,806
			3.18 Pom. biurowe 15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2	m2	41,174
			razem	m2	1 024,076
93	ZKNR C-2.1 0412/03		Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			3.1 Komunikacja 86,31*1,73-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3	m2	90,186
			3.2 Pom. biurowe 27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3	m2	76,716
			3.3 Pom. biurowe 15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2	m2	46,468
			3.4 Pom. gospodarcze 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2	m2	50,642
			3.6 Pom. biurowe 26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	75,77
			3.7 Klatka schodowa 20,62*1,74-1,47*2,55-1,7*2	m2	28,73
			3.8 Pom. szkoleniowe 29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2	m2	85,364
			3.9 Pom. szkoleniowe 29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,826
			3.10 Pom. szkoleniowe 29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2	m2	85,51
			3.11 Klatka schodowa 20,88*1,77-1,46*2,52-1,7*2	m2	29,878
			3.12 Pom. biurowe 26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3	m2	75,806
			3.18 Pom. biurowe 15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2	m2	41,174
			razem	m2	832,361
94	KNR BC-02 0124/03		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków		
			3.1 Komunikacja 86,31*1,73-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3	m2	90,186
			3.2 Pom. biurowe 27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3	m2	76,716
			3.3 Pom. biurowe 15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2	m2	46,468
			3.4 Pom. gospodarcze 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2	m2	50,642
			3.6 Pom. biurowe 26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	75,77
			3.7 Klatka schodowa 20,62*1,74-1,47*2,55-1,7*2	m2	28,73
			3.8 Pom. szkoleniowe 29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2	m2	85,364
			3.9 Pom. szkoleniowe 29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,826
			3.10 Pom. szkoleniowe 29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2	m2	85,51
			3.11 Klatka schodowa 20,88*1,77-1,46*2,52-1,7*2	m2	29,878
			3.12 Pom. biurowe 26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3	m2	75,806
			3.18 Pom. biurowe 15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2	m2	41,174
			razem	m2	832,361
95	KNR BC-02 0124/05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne		
			3.1 Komunikacja 86,31*1,73-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3	m2	90,186
			3.2 Pom. biurowe 27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3	m2	76,716
			3.3 Pom. biurowe 15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2	m2	46,468
			3.4 Pom. gospodarcze 13,27*3,82-0,9*2*3	m2	45,291
			3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2	m2	50,642
			3.6 Pom. biurowe 26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2	m2	75,77
			3.7 Klatka schodowa 20,62*1,74-1,47*2,55-1,7*2	m2	28,73
			3.8 Pom. szkoleniowe 29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2	m2	85,364
			3.9 Pom. szkoleniowe 29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2	m2	100,826
			3.10 Pom. szkoleniowe 29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2	m2	85,51
			3.11 Klatka schodowa 20,88*1,77-1,46*2,52-1,7*2	m2	29,878
			3.12 Pom. biurowe 26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3	m2	75,806
			3.18 Pom. biurowe 15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2	m2	41,174
			razem	m2	832,361

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
96	KNR K-56 0118/04		Gruntowanie podłoża przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej j mozaikowej wyprawy tynkarskiej		
			3.1 Komunikacja 86,31*1,5	m2	129,465
			3.7 Klatka schodowa 20,62*1,5	m2	30,93
			3.11 Klatka schodowa 20,88*1,5	m2	31,32
			razem	m2	191,715
97	KNR K-56 0118/01		Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podłożu ścian		
			3.1 Komunikacja 86,31*1,5	m2	129,465
			3.7 Klatka schodowa 20,62*1,5	m2	30,93
			3.11 Klatka schodowa 20,88*1,5	m2	31,32
			razem	m2	191,715
			4. STROPY (SUFITY)		
			4.1. Parter		
98	KNR 4-01 0701/11		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,60
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
			razem	m2	445,87
99	ZKNR C-2.1 0403/09		Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa - przyjęto 20%		
			0.1 Komunikacja 18,65*20%	m2	3,73
			0.2 Pom. biurowe 37,60*20%	m2	7,52
			0.3 Pom. biurowe 11,72*20%	m2	2,344
			0.4 Komunikacja 7,35*20%	m2	1,47
			0.5 Komunikacja 5,00*20%	m2	1
			0.6 Magazyn broni 17,05*20%	m2	3,41
			0.7 Pom. biurowe 41,01*20%	m2	8,202
			0.8 Pom. biurowe 20,94*20%	m2	4,188
			0.9 Komunikacja 46,86*20%	m2	9,372
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03*20%	m2	10,006
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44*20%	m2	9,888
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94*20%	m2	9,988
			0.13 Komunikacja 18,98*20%	m2	3,796
			0.14 Komunikacja 4,96*20%	m2	0,992
			0.15 Pom. biurowe 20,98*20%	m2	4,196
			0.16 Pom. biurowe 45,36*20%	m2	9,072
			razem	m2	89,174
100	ZKNR C-2.1 0402/09		Oczyszczenie stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,60
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
			razem	m2	445,87

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
101	ZKNR C-2.1 0408/06		Wykonanie ręczne obrzutki na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,6
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
razem			m2	445,87	
102	ZKNR C-2.1 0410/06		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,6
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
razem			m2	445,87	
103	ZKNR C-2.1 0411/06		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,6
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
razem			m2	445,87	
104	ZKNR C-2.1 0412/06		Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,6
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
			razem	m2	445,87
105	KNR BC-02 0124/03		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,60
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
			razem	m2	445,87
106	KNR BC-02 0124/05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,60
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
			razem	m2	445,87
			4.2. I piętro		
107	KNR 4-01 0701/11		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79
			1.4 Komunikacja 7,98	m2	7,98
			1.5 Komunikacja 4,91	m2	4,91
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,50
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84	m2	50,84
			1.13 Komunikacja 21,46	m2	21,46
			1.14 Komunikacja 5,45	m2	5,45
			1.15 Klatka schodowa 21,74	m2	21,74
			1.16 Pom. biurowe 26,36	m2	26,36
			1.23 Pom. biurowe 13,86	m2	13,86
			1.24 Pom. biurowe 16,39	m2	16,39
			razem	m2	457,75
108	ZKNR C-2.1 0403/09		Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa - przyjęto 20%		
			1.1 Komunikacja 21,24*20%	m2	4,248
			1.2 Pom. biurowe 23,13*20%	m2	4,626
			1.3 Pom. biurowe 11,79*20%	m2	2,358
			1.4 Komunikacja 7,98*20%	m2	1,596
			1.5 Komunikacja 4,91*20%	m2	0,982
			1.6 Magazyn broni 17,82*20%	m2	3,564
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41*20%	m2	8,482
			1.8 Klatka schodowa 21,71*20%	m2	4,342

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.9 Komunikacja 48,98*20%	m2	9,796
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18*20%	m2	10,236
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50*20%	m2	10,1
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84*20%	m2	10,168
			1.13 Komunikacja 21,46*20%	m2	4,292
			1.14 Komunikacja 5,45*20%	m2	1,09
			1.15 Klatka schodowa 21,74*20%	m2	4,348
			1.16 Pom. biurowe 26,36*20%	m2	5,272
			1.23 Pom. biurowe 13,86*20%	m2	2,772
			1.24 Pom. biurowe 16,39*20%	m2	3,278
			razem	m2	91,55
109	ZKNR C-2.1 0403/09		Oczyszczeniespoin stropów od spodu o powierzchniponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79
			1.4 Komunikacja 7,98	m2	7,98
			1.5 Komunikacja 4,91	m2	4,91
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,5
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84	m2	50,84
			1.13 Komunikacja 21,46	m2	21,46
			1.14 Komunikacja 5,45	m2	5,45
			1.15 Klatka schodowa 21,74	m2	21,74
			1.16 Pom. biurowe 26,36	m2	26,36
			1.23 Pom. biurowe 13,86	m2	13,86
			1.24 Pom. biurowe 16,39	m2	16,39
			razem	m2	457,75
110	ZKNR C-2.1 0408/06		Wykonanie ręczne obrzutki na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnychpodkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79
			1.4 Komunikacja 7,98	m2	7,98
			1.5 Komunikacja 4,91	m2	4,91
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,5
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84	m2	50,84
			1.13 Komunikacja 21,46	m2	21,46
			1.14 Komunikacja 5,45	m2	5,45
			1.15 Klatka schodowa 21,74	m2	21,74
			1.16 Pom. biurowe 26,36	m2	26,36
			1.23 Pom. biurowe 13,86	m2	13,86
			1.24 Pom. biurowe 16,39	m2	16,39
			razem	m2	457,75
111	ZKNR C-2.1 0410/06		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79
			1.4 Komunikacja 7,98	m2	7,98
			1.5 Komunikacja 4,91	m2	4,91
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,5
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84	m2	50,84
			1.13 Komunikacja 21,46	m2	21,46
			1.14 Komunikacja 5,45	m2	5,45
			1.15 Klatka schodowa 21,74	m2	21,74
			1.16 Pom. biurowe 26,36	m2	26,36
			1.23 Pom. biurowe 13,86	m2	13,86
			1.24 Pom. biurowe 16,39	m2	16,39

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	457,75
112	ZKNR C-2.1 0411/06		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego grubości 2cm na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79
			1.4 Komunikacja 7,98	m2	7,98
			1.5 Komunikacja 4,91	m2	4,91
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,5
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84	m2	50,84
			1.13 Komunikacja 21,46	m2	21,46
			1.14 Komunikacja 5,45	m2	5,45
			1.15 Klatka schodowa 21,74	m2	21,74
			1.16 Pom. biurowe 26,36	m2	26,36
			1.23 Pom. biurowe 13,86	m2	13,86
			1.24 Pom. biurowe 16,39	m2	16,39
			razem	m2	457,75
113	ZKNR C-2.1 0412/06		Wykonanie szpachlówek o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79
			1.4 Komunikacja 7,98	m2	7,98
			1.5 Komunikacja 4,91	m2	4,91
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,5
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84	m2	50,84
			1.13 Komunikacja 21,46	m2	21,46
			1.14 Komunikacja 5,45	m2	5,45
			1.15 Klatka schodowa 21,74	m2	21,74
			1.16 Pom. biurowe 26,36	m2	26,36
			1.23 Pom. biurowe 13,86	m2	13,86
			1.24 Pom. biurowe 16,39	m2	16,39
			razem	m2	457,75
114	KNR BC-02 0124/03		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79
			1.4 Komunikacja 7,98	m2	7,98
			1.5 Komunikacja 4,91	m2	4,91
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,5
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84	m2	50,84
			1.13 Komunikacja 21,46	m2	21,46
			1.14 Komunikacja 5,45	m2	5,45
			1.15 Klatka schodowa 21,74	m2	21,74
			1.16 Pom. biurowe 26,36	m2	26,36
			1.23 Pom. biurowe 13,86	m2	13,86
			1.24 Pom. biurowe 16,39	m2	16,39
			razem	m2	457,75
115	KNR BC-02 0124/05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotnie		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79
			1.4 Komunikacja 7,98	m2	7,98
			1.5 Komunikacja 4,91	m2	4,91
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,5
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84	m2	50,84
			1.13 Komunikacja 21,46	m2	21,46
			1.14 Komunikacja 5,45	m2	5,45
			1.15 Klatka schodowa 21,74	m2	21,74
			1.16 Pom. biurowe 26,36	m2	26,36
			1.23 Pom. biurowe 13,86	m2	13,86
			1.24 Pom. biurowe 16,39	m2	16,39
			razem	m2	457,75
			4.3. II piętro		
116	KNR 4-01 0701/11		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	441,13
117	ZKNR C-2.1 0403/09		Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa - przyjęto 20%		
			2.1 Komunikacja 20,63*20%	m2	4,126
			2.2 Pom. biurowe 39,94*20%	m2	7,988
			2.3 Pom. biurowe 11,93*20%	m2	2,386
			2.4 Komunikacja 7,59*20%	m2	1,518
			2.5 Komunikacja 11,12*20%	m2	2,224
			2.6 Magazyn broni 17,22*20%	m2	3,444
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45*20%	m2	8,49
			2.9 Komunikacja 50,63*20%	m2	10,126
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41*20%	m2	10,282
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33*20%	m2	10,266
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98*20%	m2	10,196
			2.13 Komunikacja 35,67*20%	m2	7,134
			2.14 Komunikacja 9,99*20%	m2	1,998
			2.16 Pom. biurowe 26,41*20%	m2	5,282
			2.23 Pom. biurowe 13,83*20%	m2	2,766
			razem	m2	88,226
118	ZKNR C-2.1 0403/09		Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	441,13
119	ZKNR C-2.1 0408/06		Wykonanie ręczne obrzutki na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	441,13
120	ZKNR C-2.1 0410/06		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	441,13
121	ZKNR C-2.1 0411/06		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	441,13
122	ZKNR C-2.1 0412/06		Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	441,13
123	KNR BC-02 0124/03		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	441,13
124	KNR BC-02 0124/05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	441,13
			4.4. III piętro		
125	KNR 4-01 0701/11		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58
			razem	m2	467,66
126	ZKNR C-2.1 0403/09		Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa - przyjęto 20%		
			3.1 Komunikacja 128,39*20%	m2	25,678
			3.2 Pom. biurowe 42,62*20%	m2	8,524
			3.3 Pom. biurowe 15,27*20%	m2	3,054
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00*20%	m2	1,2
			3.5 Pom. biurowe 18,27*20%	m2	3,654
			3.6 Pom. biurowe 44,03*20%	m2	8,806
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06*20%	m2	10,412
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51*20%	m2	10,102
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58*20%	m2	10,516
			3.12 Pom. biurowe 44,35*20%	m2	8,87
			3.18 Pom. biurowe 13,58*20%	m2	2,716
			razem	m2	93,532
127	ZKNR C-2.1 0403/09		Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58
			razem	m2	467,66

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
128	ZKNR C-2.1 0408/06		Wykonanie ręczne obrzutki na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58
			razem	m2	467,66
129	ZKNR C-2.1 0410/06		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58
			razem	m2	467,66
130	ZKNR C-2.1 0411/06		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58
			razem	m2	467,66
131	ZKNR C-2.1 0412/06		Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58
			razem	m2	467,66
132	KNR BC-02 0124/03		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58
			razem	m2	467,66

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
133	KNR BC-02 0124/05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58
			razem	m2	467,66
			5. POSADZKI		
			5.1. Parter		
134	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,6
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
			0.17 Pom. biurowe 9,40	m2	9,4
			0.18 Komunikacja 4,42	m2	4,42
			0.19 Pom. biurowe 4,53	m2	4,53
			razem	m2	362,42
135	KNR 4-04 0504/03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych		
			0.20 Szatnia 16,13	m2	16,13
			0.21 Toaleta 12,84	m2	12,84
			0.22 Umywalnia 22,33	m2	22,33
			razem	m2	51,3
136	KNR 4-04 0504/01		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			razem	m2	101,8
137	KNR 19-01 0921/07		Skucie nierówności posadzki cementowej - przyjęto 20%		
			0.1 Komunikacja 18,65*20%	m2	3,73
			0.4 Komunikacja 7,35*20%	m2	1,47
			0.5 Komunikacja 5,00*20%	m2	1
			0.9 Komunikacja 46,86*20%	m2	9,372
			0.13 Komunikacja 18,98*20%	m2	3,796
			0.14 Komunikacja 4,96*20%	m2	0,992
			0.20 Szatnia 16,13*20%	m2	3,226
			0.21 Toaleta 12,84*20%	m2	2,568
			0.22 Umywalnia 22,33*20%	m2	4,466
			razem	m2	30,62
138	KNNR-W 3 0809/03		Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie - przyjęto 20%		
			0.1 Komunikacja 18,65*20%	m2	3,73
			0.2 Pom. biurowe 37,60*20%	m2	7,52
			0.3 Pom. biurowe 11,72*20%	m2	2,344
			0.4 Komunikacja 7,35*20%	m2	1,47
			0.5 Komunikacja 5,00*20%	m2	1
			0.6 Magazyn broni 17,05*20%	m2	3,41
			0.7 Pom. biurowe 41,01*20%	m2	8,202
			0.8 Pom. biurowe 20,94*20%	m2	4,188
			0.9 Komunikacja 46,86*20%	m2	9,372
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03*20%	m2	10,006
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44*20%	m2	9,888
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94*20%	m2	9,988
			0.13 Komunikacja 18,98*20%	m2	3,796

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.14 Komunikacja 4,96*20%	m2	0,992
			0.15 Pom. biurowe 20,98*20%	m2	4,196
			0.16 Pom. biurowe 45,36*20%	m2	9,072
			0.17 Umywalnia 7,26*20%	m2	1,452
			0.17a Toaleta 1,10*20%	m2	0,22
			0.18 Toaleta 1,10*20%	m2	0,22
			0.19 Umywalnia 6,26*20%	m2	1,252
			0.20 Przedsionek 16,92*20%	m2	3,384
			0.21 Przedsionek 5,12*20%	m2	1,024
			0.21a Pom. porządkowe 0,95*20%	m2	0,19
			0.21b Toaleta 5,26*20%	m2	1,052
			0.22 Przedsionek 6,05*20%	m2	1,21
			0.22a Toaleta 13,28*20%	m2	2,656
			razem	m2	101,834
139	ZKNR C-2.1 0502/01		Oczyszczeniepodłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,6
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
			0.17 Umywalnia 7,26	m2	7,26
			0.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			0.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			0.19 Umywalnia 6,26	m2	6,26
			0.20 Przedsionek 16,92	m2	16,92
			0.21 Przedsionek 5,12	m2	5,12
			0.21a Pom. porządkowe 0,95	m2	0,95
			0.21b Toaleta 5,26	m2	5,26
			0.22 Przedsionek 6,05	m2	6,05
			0.22a Toaleta 13,28	m2	13,28
			razem	m2	509,17
140	KNR-W 2-02 1105/03		Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.17 Umywalnia 7,26	m2	7,26
			0.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			0.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			0.19 Umywalnia 6,26	m2	6,26
			0.20 Przedsionek 16,92	m2	16,92
			0.21 Przedsionek 5,12	m2	5,12
			0.21a Pom. porządkowe 0,95	m2	0,95
			0.21b Toaleta 5,26	m2	5,26
			0.22 Przedsionek 6,05	m2	6,05
			0.22a Toaleta 13,28	m2	13,28
			razem	m2	165,1
141	KNR-W 2-02 1104/01		Warstwy wyrównawczepod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro- przyjęto 50%		
			0.1 Komunikacja 18,65*50%	m2	9,325
			0.4 Komunikacja 7,35*50%	m2	3,675
			0.5 Komunikacja 5,00*50%	m2	2,5
			0.9 Komunikacja 46,86*50%	m2	23,43
			0.13 Komunikacja 18,98*50%	m2	9,49
			0.14 Komunikacja 4,96*50%	m2	2,48
			0.17 Umywalnia 7,26*50%	m2	3,63
			0.17a Toaleta 1,10*50%	m2	0,55
			0.18 Toaleta 1,10*50%	m2	0,55

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.19 Umywalnia 6,26*50%	m2	3,13
			0.20 Przedsionek 16,92*50%	m2	8,46
			0.21 Przedsionek 5,12*50%	m2	2,56
			0.21a Pom. porządkowe 0,95*50%	m2	0,475
			0.21b Toaleta 5,26*50%	m2	2,63
			0.22 Przedsionek 6,05*50%	m2	3,025
			0.22a Toaleta 13,28*50%	m2	6,64
			razem	m2	82,55
142	ZKNR C-2.1 0603/06		Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod systemy posadzkowe		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.17 Umywalnia 7,26	m2	7,26
			0.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			0.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			0.19 Umywalnia 6,26	m2	6,26
			0.20 Przedsionek 16,92	m2	16,92
			0.21 Przedsionek 5,12	m2	5,12
			0.21a Pom. porządkowe 0,95	m2	0,95
			0.21b Toaleta 5,26	m2	5,26
			0.22 Przedsionek 6,05	m2	6,05
			0.22a Toaleta 13,28	m2	13,28
			razem	m2	165,1
143	ZKNR C-2.1 0311/04		Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej		
			0.17 Umywalnia 7,26	m2	7,26
			0.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			0.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			0.19 Umywalnia 6,26	m2	6,26
			0.20 Przedsionek 16,92	m2	16,92
			0.21 Przedsionek 5,12	m2	5,12
			0.21a Pom. porządkowe 0,95	m2	0,95
			0.21b Toaleta 5,26	m2	5,26
			0.22 Przedsionek 6,05	m2	6,05
			0.22a Toaleta 13,28	m2	13,28
			razem	m2	63,3
144	KNR 0-12 1118/08		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
			0.1 Komunikacja 18,65	m2	18,65
			0.4 Komunikacja 7,35	m2	7,35
			0.5 Komunikacja 5,00	m2	5
			0.9 Komunikacja 46,86	m2	46,86
			0.13 Komunikacja 18,98	m2	18,98
			0.14 Komunikacja 4,96	m2	4,96
			0.17 Umywalnia 7,26	m2	7,26
			0.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			0.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			0.19 Umywalnia 6,26	m2	6,26
			0.20 Przedsionek 16,92	m2	16,92
			0.21 Przedsionek 5,12	m2	5,12
			0.21a Pom. porządkowe 0,95	m2	0,95
			0.21b Toaleta 5,26	m2	5,26
			0.22 Przedsionek 6,05	m2	6,05
			0.22a Toaleta 13,28	m2	13,28
			razem	m2	165,1
145	KNR 0-12 1119/05		Cokoliki wysokości 8 cm z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przycinania płytek o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
			0.1 Komunikacja 14,32-1,7-0,9*3	m	9,92
			0.4 Komunikacja 12,46-0,9*2	m	10,66
			0.5 Komunikacja 9,04-0,9*3	m	6,34
			0.9 Komunikacja 44,38-1,7*2-0,9*3	m	38,28
			0.13 Komunikacja 14,52-0,9*2-1,7	m	11,02
			0.14 Komunikacja 9,02-0,9*3	m	6,32
			0.17 Umywalnia 12,62-0,9*3-0,8	m	9,12
			0.17a Toaleta 4,2-0,8	m	3,4
			0.18 Toaleta 4,2-0,8	m	3,4
			0.19 Umywalnia 11,78-0,9*3-0,8	m	8,28
			0.20 Przedsionek 21,12-0,9*4	m	17,52
			0.21 Przedsionek 10,11-0,9*2-0,8	m	7,51
			0.21a Pom. porządkowe 3,92-0,8	m	3,12

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.21b Toaleta 12,01-0,9	m	11,11
			0.22 Przedsionek 10,02-0,9*2	m	8,22
			0.22a Toaleta 25,57-0,9	m	24,67
			razem	m	178,89
146	KNR-W 2-02 1105/03		Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej		
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,6
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
			razem	m2	344,07
147	KNR-W 2-02 1105/01		Warstwa niwelująco-wyrównawczacementowa, grubości 2mm zatarta na gładko		
			0.2 Pom. biurowe 37,60	m2	37,6
			0.3 Pom. biurowe 11,72	m2	11,72
			0.6 Magazyn broni 17,05	m2	17,05
			0.7 Pom. biurowe 41,01	m2	41,01
			0.8 Pom. biurowe 20,94	m2	20,94
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03	m2	50,03
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44	m2	49,44
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94	m2	49,94
			0.15 Pom. biurowe 20,98	m2	20,98
			0.16 Pom. biurowe 45,36	m2	45,36
			razem	m2	344,07
148	KNR 2-02 1112/05		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem wykładziny na cokoły		
			0.2 Pom. biurowe 37,60*1,1	m2	41,36
			0.3 Pom. biurowe 11,72*1,1	m2	12,892
			0.6 Magazyn broni 17,05*1,1	m2	18,755
			0.7 Pom. biurowe 41,01*1,1	m2	45,111
			0.8 Pom. biurowe 20,94*1,1	m2	23,034
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03*1,1	m2	55,033
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44*1,1	m2	54,384
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94*1,1	m2	54,934
			0.15 Pom. biurowe 20,98*1,1	m2	23,078
			0.16 Pom. biurowe 45,36*1,1	m2	49,896
			razem	m2	378,477
149	KNR 2-02 1112/09		Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
			0.2 Pom. biurowe 37,60*1,1	m2	41,36
			0.3 Pom. biurowe 11,72*1,1	m2	12,892
			0.6 Magazyn broni 17,05*1,1	m2	18,755
			0.7 Pom. biurowe 41,01*1,1	m2	45,111
			0.8 Pom. biurowe 20,94*1,1	m2	23,034
			0.10 Pom. szkoleniowe 50,03*1,1	m2	55,033
			0.11 Pom. szkoleniowe 49,44*1,1	m2	54,384
			0.12 Pom. szkoleniowe 49,94*1,1	m2	54,934
			0.15 Pom. biurowe 20,98*1,1	m2	23,078
			0.16 Pom. biurowe 45,36*1,1	m2	49,896
			razem	m2	378,477
			5.2. I piętro		
150	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,5
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84	m2	50,84
			1.16 Pom. biurowe 26,36	m2	26,36
			1.17 Pom. biurowe 11,35	m2	11,35
			1.19 Pom. biurowe 5,20	m2	5,2
			1.23 Pom. biurowe 13,86	m2	13,86
			1.24 Pom. biurowe 16,39	m2	16,39
			razem	m2	320,83

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
151	KNR 4-04 0504/03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych		
			1.20 Szatnia 16,68	m2	16,68
			1.21 Toaleta 13,95	m2	13,95
			1.22 Umywalnia 23,59	m2	23,59
			razem	m2	54,22
152	KNR 4-04 0504/01		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych		
			1.4 Komunikacja 7,98	m2	7,98
			1.5 Komunikacja 4,91	m2	4,91
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71
			1.14 Komunikacja 5,45	m2	5,45
			1.15 Klatka schodowa 21,74	m2	21,74
			1.18 Komunikacja 5,19	m2	5,19
			razem	m2	66,98
153	KNR 19-01 0921/07		Skucie nierówności posadzki cementowej-przyjęto 20%		
			1.1 Komunikacja 21,24*20%	m2	4,248
			1.4 Komunikacja 7,98*20%	m2	1,596
			1.5 Komunikacja 4,91*20%	m2	0,982
			1.8 Klatka schodowa 21,71*20%	m2	4,342
			1.9 Komunikacja 48,98*20%	m2	9,796
			1.13 Komunikacja 21,46*20%	m2	4,292
			1.14 Komunikacja 5,45*20%	m2	1,09
			1.15 Klatka schodowa 21,74*20%	m2	4,348
			1.18 Komunikacja 5,19*20%	m2	1,038
			1.20 Szatnia 16,68*20%	m2	3,336
			1.21 Toaleta 13,95*20%	m2	2,79
			1.22 Umywalnia 23,59*20%	m2	4,718
			razem	m2	42,576
154	KNNR-W 3 0809/03		Wyrównanie podłóży betonowych przez szlifowanie-przyjęto 20%		
			1.1 Komunikacja 21,24*20%	m2	4,248
			1.2 Pom. biurowe 23,13*20%	m2	4,626
			1.3 Pom. biurowe 11,79*20%	m2	2,358
			1.4 Komunikacja 7,98*20%	m2	1,596
			1.5 Komunikacja 4,91*20%	m2	0,982
			1.6 Magazyn broni 17,82*20%	m2	3,564
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41*20%	m2	8,482
			1.8 Klatka schodowa 21,71*20%	m2	4,342
			1.9 Komunikacja 48,98*20%	m2	9,796
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18*20%	m2	10,236
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50*20%	m2	10,1
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84*20%	m2	10,168
			1.13 Komunikacja 21,46*20%	m2	4,292
			1.14 Komunikacja 5,45*20%	m2	1,09
			1.15 Klatka schodowa 21,74*20%	m2	4,348
			1.16 Pom. biurowe 26,36*20%	m2	5,272
			1.17 Umywalnia 9,14*20%	m2	1,828
			1.17a Toaleta 1,10*20%	m2	0,22
			1.18 Toaleta 1,10*20%	m2	0,22
			1.19 Umywalnia 6,71*20%	m2	1,342
			1.20 Przedsiónek 17,90*20%	m2	3,58
			1.21 Przedsiónek 5,72*20%	m2	1,144
			1.21a Pom. porządkowe 1,08*20%	m2	0,216
			1.21b Toaleta 5,57*20%	m2	1,114
			1.22 Przedsiónek 6,78*20%	m2	1,356
			1.22a Toaleta 13,84*20%	m2	2,768
			1.23 Pom. biurowe 13,86*20%	m2	2,772
			1.24 Pom. biurowe 16,39*20%	m2	3,278
			razem	m2	105,338
155	ZKNR C-2.1 0502/01		Oczyszczenie podłóży pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79
			1.4 Komunikacja 7,98	m2	7,98
			1.5 Komunikacja 4,91	m2	4,91
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,5

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 1.13 Komunikacja 21,46 1.14 Komunikacja 5,45 1.15 Klatka schodowa 21,74 1.16 Pom. biurowe 26,36 1.17 Umywalnia 9,14 1.17a Toaleta 1,10 1.18 Toaleta 1,10 1.19 Umywalnia 6,71 1.20 Przedsionek 17,90 1.21 Przedsionek 5,72 1.21a Pom. porządkowe 1,08 1.21b Toaleta 5,57 1.22 Przedsionek 6,78 1.22a Toaleta 13,84 1.23 Pom. biurowe 13,86 1.24 Pom. biurowe 16,39	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	50,84 21,46 5,45 21,74 26,36 9,14 1,1 1,1 6,71 17,9 5,72 1,08 5,57 6,78 13,84 13,86 16,39
			razem	m2	526,69
156	KNR-W 2-02 1105/03		Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej		
			1.1 Komunikacja 21,24 1.4 Komunikacja 7,98 1.5 Komunikacja 4,91 1.9 Komunikacja 48,98 1.13 Komunikacja 21,46 1.14 Komunikacja 5,45 1.17 Umywalnia 9,14 1.17a Toaleta 1,10 1.18 Toaleta 1,10 1.19 Umywalnia 6,71 1.20 Przedsionek 17,90 1.21 Przedsionek 5,72 1.21a Pom. porządkowe 1,08 1.21b Toaleta 5,57 1.22 Przedsionek 6,78 1.22a Toaleta 13,84	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,24 7,98 4,91 48,98 21,46 5,45 9,14 1,1 1,1 6,71 17,9 5,72 1,08 5,57 6,78 13,84
			razem	m2	178,96
157	KNR-W 2-02 1104/01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro- przyjęto 50%		
			1.1 Komunikacja 21,24*50% 1.4 Komunikacja 7,98*50% 1.5 Komunikacja 4,91*50% 1.9 Komunikacja 48,98*50% 1.13 Komunikacja 21,46*50% 1.14 Komunikacja 5,45*50% 1.17 Umywalnia 9,14*50% 1.17a Toaleta 1,10*50% 1.18 Toaleta 1,10*50% 1.19 Umywalnia 6,71*50% 1.20 Przedsionek 17,90*50% 1.21 Przedsionek 5,72*50% 1.21a Pom. porządkowe 1,08*50% 1.21b Toaleta 5,57*50% 1.22 Przedsionek 6,78*50% 1.22a Toaleta 13,84*50%	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	10,62 3,99 2,455 24,49 10,73 2,725 4,57 0,55 0,55 3,355 8,95 2,86 0,54 2,785 3,39 6,92
			razem	m2	89,48
158	ZKNR C-2.1 0603/06		Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod systemy posadzkowe		
			1.1 Komunikacja 21,24 1.4 Komunikacja 7,98 1.5 Komunikacja 4,91 1.9 Komunikacja 48,98 1.13 Komunikacja 21,46 1.14 Komunikacja 5,45 1.17 Umywalnia 9,14 1.17a Toaleta 1,10 1.18 Toaleta 1,10 1.19 Umywalnia 6,71 1.20 Przedsionek 17,90 1.21 Przedsionek 5,72 1.21a Pom. porządkowe 1,08 1.21b Toaleta 5,57 1.22 Przedsionek 6,78	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,24 7,98 4,91 48,98 21,46 5,45 9,14 1,1 1,1 6,71 17,9 5,72 1,08 5,57 6,78

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.22a Toaleta 13,84	m2	13,84
			razem	m2	178,96
159	ZKNR C-2.1 0311/04		Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej		
			1.17 Umywalnia 9,14	m2	9,14
			1.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			1.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			1.19 Umywalnia 6,71	m2	6,71
			1.20 Przedsionek 17,90	m2	17,9
			1.21 Przedsionek 5,72	m2	5,72
			1.21a Pom. porządkowe 1,08	m2	1,08
			1.21b Toaleta 5,57	m2	5,57
			1.22 Przedsionek 6,78	m2	6,78
			1.22a Toaleta 13,84	m2	13,84
			razem	m2	68,94
160	KNR 0-12 1118/08		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.4 Komunikacja 7,98	m2	7,98
			1.5 Komunikacja 4,91	m2	4,91
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.13 Komunikacja 21,46	m2	21,46
			1.14 Komunikacja 5,45	m2	5,45
			1.17 Umywalnia 9,14	m2	9,14
			1.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			1.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			1.19 Umywalnia 6,71	m2	6,71
			1.20 Przedsionek 17,90	m2	17,9
			1.21 Przedsionek 5,72	m2	5,72
			1.21a Pom. porządkowe 1,08	m2	1,08
			1.21b Toaleta 5,57	m2	5,57
			1.22 Przedsionek 6,78	m2	6,78
			1.22a Toaleta 13,84	m2	13,84
			razem	m2	178,96
161	KNR 0-12 1119/05		Cokoliki wysokości 8 cm z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
			1.1 Komunikacja 14,34-1,7-0,9*3	m	9,94
			1.4 Komunikacja 13,27-0,9*3	m	10,57
			1.5 Komunikacja 8,97-0,9*3	m	6,27
			1.9 Komunikacja 44,72-1,7*2-0,9*3	m	38,62
			1.13 Komunikacja 14,41-1,7-0,9*2	m	10,91
			1.14 Komunikacja 9,52-0,9*3	m	6,82
			1.17 Umywalnia 12,62-0,9*3-0,8	m	9,12
			1.17a Toaleta 4,2-0,8	m	3,4
			1.18 Toaleta 4,2-0,8	m	3,4
			1.19 Umywalnia 11,78-0,9*3-0,8	m	8,28
			1.20 Przedsionek 21,12-0,9*4	m	17,52
			1.21 Przedsionek 10,11-0,9*2-0,8	m	7,51
			1.21a Pom. porządkowe 3,92-0,8	m	3,12
			1.21b Toaleta 12,01-0,9	m	11,11
			1.22 Przedsionek 10,02-0,9*2	m	8,22
			1.22a Toaleta 25,57-0,9	m	24,67
			razem	m	179,48
162	KNR-W 2-02 1105/03		Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej		
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,5
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84	m2	50,84
			1.15 Klatka schodowa 21,74	m2	21,74
			1.16 Pom. biurowe 26,36	m2	26,36
			1.23 Pom. biurowe 13,86	m2	13,86
			1.24 Pom. biurowe 16,39	m2	16,39
			razem	m2	347,73
163	KNR-W 2-02 1105/01		Warstwa niwelująco-wyrównawczacementowa, grubości 2mm zatarta na gładko		
			1.2 Pom. biurowe 23,13	m2	23,13
			1.3 Pom. biurowe 11,79	m2	11,79

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.6 Magazyn broni 17,82	m2	17,82
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41	m2	42,41
			1.8 Klatka schodowa 21,71	m2	21,71
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18	m2	51,18
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50	m2	50,5
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84	m2	50,84
			1.15 Klatka schodowa 21,74	m2	21,74
			1.16 Pom. biurowe 26,36	m2	26,36
			1.23 Pom. biurowe 13,86	m2	13,86
			1.24 Pom. biurowe 16,39	m2	16,39
			razem	m2	347,73
164	KNR 2-02 1112/05		Posadзки z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywnięciem wykładziny na cokoły		
			1.2 Pom. biurowe 23,13*1,1	m2	25,443
			1.3 Pom. biurowe 11,79*1,1	m2	12,969
			1.6 Magazyn broni 17,82*1,1	m2	19,602
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41*1,1	m2	46,651
			1.8 Klatka schodowa 21,71*1,1	m2	23,881
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18*1,1	m2	56,298
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50*1,1	m2	55,55
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84*1,1	m2	55,924
			1.15 Klatka schodowa 21,74*1,1	m2	23,914
			1.16 Pom. biurowe 26,36*1,1	m2	28,996
			1.23 Pom. biurowe 13,86*1,1	m2	15,246
			1.24 Pom. biurowe 16,39*1,1	m2	18,029
			razem	m2	382,503
165	KNR 2-02 1112/09		Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
			1.2 Pom. biurowe 23,13*1,1	m2	25,443
			1.3 Pom. biurowe 11,79*1,1	m2	12,969
			1.6 Magazyn broni 17,82*1,1	m2	19,602
			1.7 Pom. szkoleniowe 42,41*1,1	m2	46,651
			1.8 Klatka schodowa 21,71*1,1	m2	23,881
			1.10 Pom. szkoleniowe 51,18*1,1	m2	56,298
			1.11 Pom. szkoleniowe 50,50*1,1	m2	55,55
			1.12 Pom. szkoleniowe 50,84*1,1	m2	55,924
			1.15 Klatka schodowa 21,74*1,1	m2	23,914
			1.16 Pom. biurowe 26,36*1,1	m2	28,996
			1.23 Pom. biurowe 13,86*1,1	m2	15,246
			1.24 Pom. biurowe 16,39*1,1	m2	18,029
			razem	m2	382,503
166	KNR 7-12 0102/01		Czyszczeniemechaniczneprzez szczotkowanie - oczyszczenieposadzek z lastryko - R=3		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.13 Komunikacja 21,46	m2	21,46
			razem	m2	91,68
167	KNR-W 2-02 1130/01		Zabezpieczenieposadzek z lastryko		
			1.1 Komunikacja 21,24	m2	21,24
			1.9 Komunikacja 48,98	m2	48,98
			1.13 Komunikacja 21,46	m2	21,46
			razem	m2	91,68
			5.3. II piętro		
168	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.17 Pom. biurowe 9,42	m2	9,42
			2.19 Pom. biurowe 5,57	m2	5,57
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	320,49
169	KNR 4-04 0504/03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych		
			2.20 Szatnia 16,76	m2	16,76
			2.21 Toaleta 13,90	m2	13,9

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.22 Umywalnia 23,47	m2	23,47
			razem	m2	54,13
170	KNR 4-04 0504/01		Rozebranie posadzek jednolitych cementowychlastrykowych		
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.18 Komunikacja 4,59	m2	4,59
			razem	m2	12,18
171	KNR 19-01 0921/07		Skucie nierówności posadzki cementowej-przyjęto 20%		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.18 Komunikacja 4,59	m2	4,59
			2.20 Szatnia 16,76	m2	16,76
			2.21 Toaleta 13,90	m2	13,9
			2.22 Umywalnia 23,47	m2	23,47
			razem	m2	194,35
172	KNNR-W 3 0809/03		Wyrównanie podłóży betonowychprzez szlifowanie-przyjęto 20%		
			2.1 Komunikacja 20,63*20%	m2	4,126
			2.2 Pom. biurowe 39,94*20%	m2	7,988
			2.3 Pom. biurowe 11,93*20%	m2	2,386
			2.4 Komunikacja 7,59*20%	m2	1,518
			2.5 Komunikacja 11,12*20%	m2	2,224
			2.6 Magazyn broni 17,22*20%	m2	3,444
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45*20%	m2	8,49
			2.9 Komunikacja 50,63*20%	m2	10,126
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41*20%	m2	10,282
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33*20%	m2	10,266
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98*20%	m2	10,196
			2.13 Komunikacja 35,67*20%	m2	7,134
			2.14 Komunikacja 9,99*20%	m2	1,998
			2.16 Pom. biurowe 26,41*20%	m2	5,282
			2.17 Umywalnia 7,26*20%	m2	1,452
			2.17a Toaleta 1,10*20%	m2	0,22
			2.18 Toaleta 1,10*20%	m2	0,22
			2.19 Umywalnia 7,62*20%	m2	1,524
			2.20 Komunikacja 16,90*20%	m2	3,38
			2.21 Przedsionek 5,79*20%	m2	1,158
			2.21a Pom. porządkowe 0,99*20%	m2	0,198
			2.21b Toaleta 5,55*20%	m2	1,11
			2.22 Przedsionek 6,66*20%	m2	1,332
			2.22a Toaleta 13,83*20%	m2	2,766
			2.23 Pom. biurowe 13,83*20%	m2	2,766
			razem	m2	101,586
173	ZKNR C-2.1 0502/01		Oczyszczeniepodłóży pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.17 Umywalnia 7,26	m2	7,26
			2.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			2.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			2.19 Umywalnia 7,62	m2	7,62
			2.20 Komunikacja 16,90	m2	16,9
			2.21 Przedsionek 5,79	m2	5,79
			2.21a Pom. porządkowe 0,99	m2	0,99
			2.21b Toaleta 5,55	m2	5,55
			2.22 Przedsionek 6,66	m2	6,66
			2.22a Toaleta 13,83	m2	13,83

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	507,93
174	KNR-W 2-02 1105/03		Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej wygładzającej		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.17 Umywalnia 7,26	m2	7,26
			2.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			2.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			2.19 Umywalnia 7,62	m2	7,62
			2.20 Komunikacja 16,90	m2	16,9
			2.21 Przedsionek 5,79	m2	5,79
			2.21a Pom. porządkowe 0,99	m2	0,99
			2.21b Toaleta 5,55	m2	5,55
			2.22 Przedsionek 6,66	m2	6,66
			2.22a Toaleta 13,83	m2	13,83
			razem	m2	202,43
175	KNR-W 2-02 1104/01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro- przyjęto 50%		
			2.1 Komunikacja 20,63*50%	m2	10,315
			2.4 Komunikacja 7,59*50%	m2	3,795
			2.5 Komunikacja 11,12*50%	m2	5,56
			2.9 Komunikacja 50,63*50%	m2	25,315
			2.13 Komunikacja 35,67*50%	m2	17,835
			2.14 Komunikacja 9,99*50%	m2	4,995
			2.17 Umywalnia 7,26*50%	m2	3,63
			2.17a Toaleta 1,10*50%	m2	0,55
			2.18 Toaleta 1,10*50%	m2	0,55
			2.19 Umywalnia 7,62*50%	m2	3,81
			2.20 Komunikacja 16,90*50%	m2	8,45
			2.21 Przedsionek 5,79*50%	m2	2,895
			2.21a Pom. porządkowe 0,99*50%	m2	0,495
			2.21b Toaleta 5,55*50%	m2	2,775
			2.22 Przedsionek 6,66*50%	m2	3,33
			2.22a Toaleta 13,83*50%	m2	6,915
			razem	m2	101,215
176	ZKNR C-2.1 0603/06		Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod systemy posadzkowe		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.17 Umywalnia 7,26	m2	7,26
			2.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			2.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			2.19 Umywalnia 7,62	m2	7,62
			2.20 Komunikacja 16,90	m2	16,9
			2.21 Przedsionek 5,79	m2	5,79
			2.21a Pom. porządkowe 0,99	m2	0,99
			2.21b Toaleta 5,55	m2	5,55
			2.22 Przedsionek 6,66	m2	6,66
			2.22a Toaleta 13,83	m2	13,83
			razem	m2	202,43
177	ZKNR C-2.1 0311/04		Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej		
			2.17 Umywalnia 7,26	m2	7,26
			2.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			2.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			2.19 Umywalnia 7,62	m2	7,62
			2.20 Komunikacja 16,90	m2	16,9
			2.21 Przedsionek 5,79	m2	5,79
			2.21a Pom. porządkowe 0,99	m2	0,99
			2.21b Toaleta 5,55	m2	5,55
			2.22 Przedsionek 6,66	m2	6,66
			2.22a Toaleta 13,83	m2	13,83

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	66,8
178	KNR 0-12 1118/08		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.4 Komunikacja 7,59	m2	7,59
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			2.17 Umywalnia 7,26	m2	7,26
			2.17a Toaleta 1,10	m2	1,1
			2.18 Toaleta 1,10	m2	1,1
			2.19 Umywalnia 7,62	m2	7,62
			2.20 Komunikacja 16,90	m2	16,9
			2.21 Przedsionek 5,79	m2	5,79
			2.21a Pom. porządkowe 0,99	m2	0,99
			2.21b Toaleta 5,55	m2	5,55
			2.22 Przedsionek 6,66	m2	6,66
			2.22a Toaleta 13,83	m2	13,83
			razem	m2	202,43
179	KNR 0-12 1119/05		Cokoliki wysokości 8 cm z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przycinania płytek o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
			2.1 Komunikacja 14,19-1,7*2-0,9	m	9,89
			2.4 Komunikacja 12,95-0,9*3	m	10,25
			2.5 Komunikacja 16,51-1,7*2-0,9*2	m	11,31
			2.9 Komunikacja 45,22-1,7*2-0,9*3	m	39,12
			2.13 Komunikacja 14,26-1,7*2-0,9	m	9,96
			2.14 Komunikacja 15,86-1,7*2-0,9	m	11,56
			2.17 Umywalnia 12,62-0,9*3-0,8	m	9,12
			2.17a Toaleta 4,2-0,8	m	3,4
			2.18 Toaleta 4,2-0,8	m	3,4
			2.19 Umywalnia 11,78-0,9*3-0,8	m	8,28
			2.20 Przedsionek 21,12-0,9*4	m	17,52
			2.21 Przedsionek 10,11-0,9*2-0,8	m	7,51
			2.21a Pom. porządkowe 3,92-0,8	m	3,12
			2.21b Toaleta 12,01-0,9	m	11,11
			2.22 Przedsionek 10,02-0,9*2	m	8,22
			2.22a Toaleta 25,57-0,9	m	24,67
			razem	m	188,44
180	KNR-W 2-02 1105/03		Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej		
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	305,5
181	KNR-W 2-02 1105/01		Warstwa niwelująco-wyrównawczacementowa, grubości 2mm zatarta na gładko		
			2.2 Pom. biurowe 39,94	m2	39,94
			2.3 Pom. biurowe 11,93	m2	11,93
			2.6 Magazyn broni 17,22	m2	17,22
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	305,5
182	KNR 2-02 1112/05		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem wykładziny na cokoły		
			2.2 Pom. biurowe 39,94*1,1	m2	43,934
			2.3 Pom. biurowe 11,93*1,1	m2	13,123
			2.6 Magazyn broni 17,22*1,1	m2	18,942
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	312,409
183	KNR 2-02 1112/09		Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
			2.2 Pom. biurowe 39,94*1,1	m2	43,934
			2.3 Pom. biurowe 11,93*1,1	m2	13,123
			2.6 Magazyn broni 17,22*1,1	m2	18,942
			2.7 Pom. szkoleniowe 42,45	m2	42,45
			2.10 Pom. szkoleniowe 51,41	m2	51,41
			2.11 Pom. szkoleniowe 51,33	m2	51,33
			2.12 Pom. szkoleniowe 50,98	m2	50,98
			2.16 Pom. biurowe 26,41	m2	26,41
			2.23 Pom. biurowe 13,83	m2	13,83
			razem	m2	312,409
184	KNR 7-12 0102/01		Czyszczenie mechaniczne przez szcietkowanie - oczyszczenie posadzek z lastryko - R=3		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			razem	m2	128,04
185	KNR-W 2-02 1130/01		Zabezpieczenie posadzek z lastryko		
			2.1 Komunikacja 20,63	m2	20,63
			2.5 Komunikacja 11,12	m2	11,12
			2.9 Komunikacja 50,63	m2	50,63
			2.13 Komunikacja 35,67	m2	35,67
			2.14 Komunikacja 9,99	m2	9,99
			razem	m2	128,04
			5.4. III piętro		
186	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.13 Pom. biurowe 10,49	m2	10,49
			3.14 Pom. biurowe 11,91	m2	11,91
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58
			razem	m2	361,67
187	KNR 4-04 0504/03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych		
			3.15 Szatnia 16,93	m2	16,93
			3.16 Toaleta 15,65	m2	15,65
			3.17 Umywalnia 24,55	m2	24,55
			razem	m2	57,13
188	KNR 19-01 0921/07		Skucie nierówności posadzki cementowej - przyjęto 20%		
			3.1 Komunikacja 128,39*20%	m2	25,678
			3.15 Szatnia 16,93*20%	m2	3,386
			3.16 Toaleta 15,65*20%	m2	3,13
			3.17 Umywalnia 24,55*20%	m2	4,91
			razem	m2	37,104
189	KNNR-W 3 0809/03		Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie - przyjęto 20%		
			3.1 Komunikacja 128,39*20%	m2	25,678
			3.2 Pom. biurowe 42,62*20%	m2	8,524
			3.3 Pom. biurowe 15,27*20%	m2	3,054
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00*20%	m2	1,2
			3.5 Pom. biurowe 18,27*20%	m2	3,654
			3.6 Pom. biurowe 44,03*20%	m2	8,806
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06*20%	m2	10,412
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51*20%	m2	10,102
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58*20%	m2	10,516
			3.12 Pom. biurowe 44,35*20%	m2	8,87
			3.13 Umywalnia 8,33*20%	m2	1,666

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.13a Toaleta 1,10*20%	m2	0,22
			3.14 Toaleta 1,11*20%	m2	0,222
			3.14a Umywalnia 6,57*20%	m2	1,314
			3.15 Przedsionek 20,01*20%	m2	4,002
			3.16 Przedsionek 6,63*20%	m2	1,326
			3.16a Pom. porządkowe 1,07*20%	m2	0,214
			3.16b Toaleta 6,16*20%	m2	1,232
			3.17 Przedsionek 6,77*20%	m2	1,354
			3.17a Toaleta 14,65*20%	m2	2,93
			3.18 Pom. biurowe 13,58*20%	m2	2,716
			razem	m2	108,012
190	ZKNR C-2.1 0502/01		Oczyszczeniepodłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.13 Umywalnia 8,33	m2	8,33
			3.13a Toaleta 1,10	m2	1,1
			3.14 Toaleta 1,11	m2	1,11
			3.14a Umywalnia 6,57	m2	6,57
			3.15 Przedsionek 20,01	m2	20,01
			3.16 Przedsionek 6,63	m2	6,63
			3.16a Pom. porządkowe 1,07	m2	1,07
			3.16b Toaleta 6,16	m2	6,16
			3.17 Przedsionek 6,77	m2	6,77
			3.17a Toaleta 14,65	m2	14,65
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58
			razem	m2	540,06
191	KNR-W 2-02 1105/03		Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.13 Umywalnia 8,33	m2	8,33
			3.13a Toaleta 1,10	m2	1,1
			3.14 Toaleta 1,11	m2	1,11
			3.14a Umywalnia 6,57	m2	6,57
			3.15 Przedsionek 20,01	m2	20,01
			3.16 Przedsionek 6,63	m2	6,63
			3.16a Pom. porządkowe 1,07	m2	1,07
			3.16b Toaleta 6,16	m2	6,16
			3.17 Przedsionek 6,77	m2	6,77
			3.17a Toaleta 14,65	m2	14,65
			razem	m2	200,79
192	KNR-W 2-02 1104/01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro- przyjęto 50%		
			3.1 Komunikacja 128,39*50%	m2	64,195
			3.13 Umywalnia 8,33*50%	m2	4,165
			3.13a Toaleta 1,10*50%	m2	0,55
			3.14 Toaleta 1,11*50%	m2	0,555
			3.14a Umywalnia 6,57*50%	m2	3,285
			3.15 Przedsionek 20,01*50%	m2	10,005
			3.16 Przedsionek 6,63*50%	m2	3,315
			3.16a Pom. porządkowe 1,07*50%	m2	0,535
			3.16b Toaleta 6,16*50%	m2	3,08
			3.17 Przedsionek 6,77*50%	m2	3,385
			3.17a Toaleta 14,65*50%	m2	7,325
			razem	m2	100,395
193	ZKNR C-2.1 0603/06		Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod systemy posadzkowe		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.13 Umywalnia 8,33	m2	8,33
			3.13a Toaleta 1,10	m2	1,1
			3.14 Toaleta 1,11	m2	1,11
			3.14a Umywalnia 6,57	m2	6,57
			3.15 Przedsionek 20,01	m2	20,01
			3.16 Przedsionek 6,63	m2	6,63

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.16a Pom. porządkowe 1,07	m2	1,07
			3.16b Toaleta 6,16	m2	6,16
			3.17 Przedsionek 6,77	m2	6,77
			3.17a Toaleta 14,65	m2	14,65
			razem	m2	200,79
194	ZKNR C-2.1 0311/04		Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej		
			3.13 Umywalnia 8,33	m2	8,33
			3.13a Toaleta 1,10	m2	1,1
			3.14 Toaleta 1,11	m2	1,11
			3.14a Umywalnia 6,57	m2	6,57
			3.15 Przedsionek 20,01	m2	20,01
			3.16 Przedsionek 6,63	m2	6,63
			3.16a Pom. porządkowe 1,07	m2	1,07
			3.16b Toaleta 6,16	m2	6,16
			3.17 Przedsionek 6,77	m2	6,77
			3.17a Toaleta 14,65	m2	14,65
			razem	m2	72,4
195	KNR 0-12 1118/08		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			3.13 Umywalnia 8,33	m2	8,33
			3.13a Toaleta 1,10	m2	1,1
			3.14 Toaleta 1,11	m2	1,11
			3.14a Umywalnia 6,57	m2	6,57
			3.15 Przedsionek 20,01	m2	20,01
			3.16 Przedsionek 6,63	m2	6,63
			3.16a Pom. porządkowe 1,07	m2	1,07
			3.16b Toaleta 6,16	m2	6,16
			3.17 Przedsionek 6,77	m2	6,77
			3.17a Toaleta 14,65	m2	14,65
			razem	m2	200,79
196	KNR 0-12 1119/05		Cokoliki wysokości 8 cm z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
			3.1 Komunikacja 128,39	m	128,39
			3.13 Umywalnia 12,62-0,9*3-0,8	m	9,12
			3.13a Toaleta 4,2-0,8	m	3,4
			3.14 Toaleta 4,2-0,8	m	3,4
			3.14a Umywalnia 11,78-0,9*3-0,8	m	8,28
			3.15 Przedsionek 21,12-0,9*4	m	17,52
			3.16 Przedsionek 10,11-0,9*2-0,8	m	7,51
			3.16a Pom. porządkowe 3,92-0,8	m	3,12
			3.16b Toaleta 12,01-0,9	m	11,11
			3.17 Przedsionek 10,02-0,9*2	m	8,22
			3.17a Toaleta 25,57-0,9	m	24,67
			razem	m	224,74
197	KNR-W 2-02 1105/03		Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej		
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58
			razem	m2	339,27
198	KNR-W 2-02 1105/01		Warstwa niwelująco-wyrównawczacementowa, grubości 2mm zatarta na gładko		
			3.2 Pom. biurowe 42,62	m2	42,62
			3.3 Pom. biurowe 15,27	m2	15,27
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00	m2	6
			3.5 Pom. biurowe 18,27	m2	18,27
			3.6 Pom. biurowe 44,03	m2	44,03
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06	m2	52,06
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51	m2	50,51
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58	m2	52,58
			3.12 Pom. biurowe 44,35	m2	44,35
			3.18 Pom. biurowe 13,58	m2	13,58

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	339,27
199	KNR 2-02 1112/05		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywnięciem wykładziny na cokoły		
			3.2 Pom. biurowe 42,62*1,1	m2	46,882
			3.3 Pom. biurowe 15,27*1,1	m2	16,797
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00*1,1	m2	6,6
			3.5 Pom. biurowe 18,27*1,1	m2	20,097
			3.6 Pom. biurowe 44,03*1,1	m2	48,433
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06*1,1	m2	57,266
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51*1,1	m2	55,561
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58*1,1	m2	57,838
			3.12 Pom. biurowe 44,35*1,1	m2	48,785
			3.18 Pom. biurowe 13,58*1,1	m2	14,938
			razem	m2	373,197
200	KNR 2-02 1112/09		Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
			3.2 Pom. biurowe 42,62*1,1	m2	46,882
			3.3 Pom. biurowe 15,27*1,1	m2	16,797
			3.4 Pom. gospodarcze 6,00*1,1	m2	6,6
			3.5 Pom. biurowe 18,27*1,1	m2	20,097
			3.6 Pom. biurowe 44,03*1,1	m2	48,433
			3.8 Pom. szkoleniowe 52,06*1,1	m2	57,266
			3.9 Pom. szkoleniowe 50,51*1,1	m2	55,561
			3.10 Pom. szkoleniowe 52,58*1,1	m2	57,838
			3.12 Pom. biurowe 44,35*1,1	m2	48,785
			3.18 Pom. biurowe 13,58*1,1	m2	14,938
			razem	m2	373,197
201	KNR 7-12 0102/01		Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie - oczyszczenie posadzek z lastryko - R=3		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			razem	m2	128,39
202	KNR-W 2-02 1130/01		Zabezpieczenie posadzek z lastryko		
			3.1 Komunikacja 128,39	m2	128,39
			razem	m2	128,39
			6. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE		
			6.1. Ściany		
203	KNP 4 0907/03		Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych		
			0.21 Toaleta 4,66*2*2+2,8*2*2	m2	29,84
			0.22 Umywalnia 4,66*2*2+5,27*2*2	m2	39,72
			1.21 Toaleta 4,8*2*2+2,95*2*2	m2	31
			1.22 Umywalnia 4,8*2*2+5,39*2*2	m2	40,76
			2.21 Toaleta 4,8*2*2+2,94*2*2	m2	30,96
			2.22 Umywalnia 4,8*2*2+5,38*2*2	m2	40,72
			3.16 Toaleta 3,24*2*2+4,97*2*2	m2	32,84
			3.17 Umywalnia 5,52*2*2+4,97*2*2	m2	41,96
			razem	m2	287,8
204	KNR 4-01 0704/02		Gruntowanie powierzchni ceglanych na ścianach		
			Toaleta (4,66*2+2,8*2*2)*4	m2	82,08
			Umywalnia (5,27*2+2,7*2)*4	m2	63,76
			razem	m2	145,84
205	KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian wykonywane ręcznie		
			Toaleta (4,66*2+2,8*2*2)*4	m2	82,08
			Umywalnia (5,27*2+2,7*2)*4	m2	63,76
			razem	m2	145,84
206	KNR 4-01 0348/03		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
			(3,45*3,74+1,18*3,65*3+2,32*3,63)*4	m2	136,982
			razem	m2	136,982
207	KNR 4-01 0329/03		Poszerzenie otworów drzwiowych ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
			0,1*2*3*4	m3	2,4
			razem	m3	2,4
208	KNR 4-01 0304/01		Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
			0,42*0,9*2*4	m3	3,024

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	3,024
209	KNR 4-01 0329/03		Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
			0,41*1*2*4	m3	3,28
			razem	m3	3,28
210	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
			Umywalnia 8,95*1,5*3+8,95*1	m2	49,225
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Umywalnia 7,41*1,5*3+7,41*1	m2	40,755
			Przedsionek 16,83*3,5*3+16,83*1	m2	193,545
			Przedsionek 3*1,5*3+3*1	m2	16,5
			Pom. porządkowe 1,96*1,5*3+1,96*1	m2	10,78
			Toaleta 4,86*1,5*3+4,86*1	m2	26,73
			Przedsionek 2,7*1,5*3+2,7*1	m2	14,85
			Toaleta 5,27*1,5*3+5,27*1	m2	28,985
			razem	m2	395,67
211	ZKNR C-2.1 0402/03		Oczyszczenie murów w miejscach łatwo dostępnego powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			Umywalnia 8,95*1,5*3+8,95*1	m2	49,225
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Umywalnia 7,41*1,5*3+7,41*1	m2	40,755
			Przedsionek 16,83*3,5*3+16,83*1	m2	193,545
			Przedsionek 3*1,5*3+3*1	m2	16,5
			Pom. porządkowe 1,96*1,5*3+1,96*1	m2	10,78
			Toaleta 4,86*1,5*3+4,86*1	m2	26,73
			Przedsionek 2,7*1,5*3+2,7*1	m2	14,85
			Toaleta 5,27*1,5*3+5,27*1	m2	28,985
			razem	m2	395,67
212	ZKNR C-2.1 0403/01		Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm w miejscach łatwo dostępnych na ścianach o powierzchni do 2m2 przy renowacji starego budownictwa- przyjęto 20%		
			Umywalnia (8,95*1,5*3+8,95*1)*20%	m2	9,845
			Toaleta (1,3*1,5*3+1,3*1)*20%	m2	1,43
			Toaleta (1,3*1,5*3+1,3*1)*20%	m2	1,43
			Umywalnia (7,41*1,5*3+7,41*1)*20%	m2	8,151
			Przedsionek (16,83*3,5*3+16,83*1)*20%	m2	38,709
			Przedsionek (3*1,5*3+3*1)*20%	m2	3,3
			Pom. porządkowe (1,96*1,5*3+1,96*1)*20%	m2	2,156
			Toaleta (4,86*1,5*3+4,86*1)*20%	m2	5,346
			Przedsionek (2,7*1,5*3+2,7*1)*20%	m2	2,97
			Toaleta (5,27*1,5*3+5,27*1)*20%	m2	5,797
			razem	m2	79,134
213	ZKNR C-2.1 0408/03		Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego budownictwa		
			Umywalnia 8,95*1,5*3+8,95*1	m2	49,225
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Umywalnia 7,41*1,5*3+7,41*1	m2	40,755
			Przedsionek 16,83*3,5*3+16,83*1	m2	193,545
			Przedsionek 3*1,5*3+3*1	m2	16,5
			Pom. porządkowe 1,96*1,5*3+1,96*1	m2	10,78
			Toaleta 4,86*1,5*3+4,86*1	m2	26,73
			Przedsionek 2,7*1,5*3+2,7*1	m2	14,85
			Toaleta 5,27*1,5*3+5,27*1	m2	28,985
			razem	m2	395,67
214	ZKNR C-2.1 0410/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			Umywalnia 8,95*1,5*3+8,95*1	m2	49,225
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Umywalnia 7,41*1,5*3+7,41*1	m2	40,755
			Przedsionek 16,83*3,5*3+16,83*1	m2	193,545
			Przedsionek 3*1,5*3+3*1	m2	16,5
			Pom. porządkowe 1,96*1,5*3+1,96*1	m2	10,78
			Toaleta 4,86*1,5*3+4,86*1	m2	26,73
			Przedsionek 2,7*1,5*3+2,7*1	m2	14,85
			Toaleta 5,27*1,5*3+5,27*1	m2	28,985
			razem	m2	395,67

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
215	ZKNR C-2.1 0411/03		Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			Umywalnia 8,95*1,5*3+8,95*1	m2	49,225
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Umywalnia 7,41*1,5*3+7,41*1	m2	40,755
			Przedsionek 16,83*3,5*3+16,83*1	m2	193,545
			Przedsionek 3*1,5*3+3*1	m2	16,5
			Pom. porządkowe 1,96*1,5*3+1,96*1	m2	10,78
			Toaleta 4,86*1,5*3+4,86*1	m2	26,73
			Przedsionek 2,7*1,5*3+2,7*1	m2	14,85
			Toaleta 5,27*1,5*3+5,27*1	m2	28,985
			razem	m2	395,67
216	ZKNR C-2.1 0412/03		Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa		
			Umywalnia 8,95*1,5*3+8,95*1	m2	49,225
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Umywalnia 7,41*1,5*3+7,41*1	m2	40,755
			Przedsionek 16,83*3,5*3+16,83*1	m2	193,545
			Przedsionek 3*1,5*3+3*1	m2	16,5
			Pom. porządkowe 1,96*1,5*3+1,96*1	m2	10,78
			Toaleta 4,86*1,5*3+4,86*1	m2	26,73
			Przedsionek 2,7*1,5*3+2,7*1	m2	14,85
			Toaleta 5,27*1,5*3+5,27*1	m2	28,985
			razem	m2	395,67
217	KNR BC-02 0124/03		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków		
			Umywalnia 8,95*1,5*3+8,95*1	m2	49,225
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Umywalnia 7,41*1,5*3+7,41*1	m2	40,755
			Przedsionek 16,83*3,5*3+16,83*1	m2	193,545
			Przedsionek 3*1,5*3+3*1	m2	16,5
			Pom. porządkowe 1,96*1,5*3+1,96*1	m2	10,78
			Toaleta 4,86*1,5*3+4,86*1	m2	26,73
			Przedsionek 2,7*1,5*3+2,7*1	m2	14,85
			Toaleta 5,27*1,5*3+5,27*1	m2	28,985
			razem	m2	395,67
218	KNR BC-02 0124/05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne		
			Umywalnia 8,95*1,5*3+8,95*1	m2	49,225
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Toaleta 1,3*1,5*3+1,3*1	m2	7,15
			Umywalnia 7,41*1,5*3+7,41*1	m2	40,755
			Przedsionek 16,83*3,5*3+16,83*1	m2	193,545
			Przedsionek 3*1,5*3+3*1	m2	16,5
			Pom. porządkowe 1,96*1,5*3+1,96*1	m2	10,78
			Toaleta 4,86*1,5*3+4,86*1	m2	26,73
			Przedsionek 2,7*1,5*3+2,7*1	m2	14,85
			Toaleta 5,27*1,5*3+5,27*1	m2	28,985
			razem	m2	395,67
219	KNR 2-02 0121/01		Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm		
			17,8*3,5*3+17,8*3-0,8*2*8	m2	227,5
			razem	m2	227,5
220	KNR 2-02 2003/02		Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo (15*3,5-0,9*2*3)*3+(15*3-0,9*2*3)	m2	180,9
			razem	m2	180,9
221	KNR 2-02 2003/08		Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo 24*3,5*3+24*3	m2	324
			razem	m2	324
222	ZKNR C-2.1 0603/06		Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod podłogę licowaną płytkami		
			Umywalnia (16,2*2-0,9*2-0,8*2)*4	m2	116
			Toaleta (4,2*2-0,8*2)*4	m2	27,2
			Toaleta (4,2*2-0,8*2)*4	m2	27,2
			Umywalnia (15,38*2-0,9*2*2-0,8*2)*4	m2	102,24

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			PrzedSIONEK (10,08*2-0,9*2*2)*4	m2	66,24
			Pom. porządkowe (3,92*2-0,8*2)*4	m2	24,96
			Toaleta (12*2-0,9*2-1,41*1,16)*4	m2	82,258
			PrzedSIONEK (10,02*2-0,9*2*2)*4	m2	65,76
			Toaleta (25,56*2-0,9*2-1,43*1,2*2)*4	m2	183,552
			razem	m2	695,41
223	KNR 0-12 0829/08		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
			Umywalnia (16,2*2-0,9*2-0,8*2)*4	m2	116
			Toaleta (4,2*2-0,8*2)*4	m2	27,2
			Toaleta (4,2*2-0,8*2)*4	m2	27,2
			Umywalnia (15,38*2-0,9*2*2-0,8*2)*4	m2	102,24
			PrzedSIONEK (10,08*2-0,9*2*2)*4	m2	66,24
			Pom. porządkowe (3,92*2-0,8*2)*4	m2	24,96
			Toaleta (12*2-0,9*2-1,41*1,16)*4	m2	82,258
			PrzedSIONEK (10,02*2-0,9*2*2)*4	m2	65,76
			Toaleta (25,56*2-0,9*2-1,43*1,2*2)*4	m2	183,552
			razem	m2	695,41
			6.2. Sufity		
224	KNR 0-14 2012/01		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD		
			Umywalnia 7,26+9,14+7,26+6,57	m2	30,23
			Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,1	m2	4,4
			Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,1	m2	4,41
			Umywalnia 6,26+6,71+7,62+6,57	m2	27,16
			PrzedSIONEK 16,92+17,90+16,90+20,01	m2	71,73
			PrzedSIONEK 5,12+5,72+5,79+6,63	m2	23,26
			Pom. porządkowe 0,95+1,08+0,99+1,07	m2	4,09
			Toaleta 5,26+5,57+5,55+6,16	m2	22,54
			PrzedSIONEK 6,05+6,78+6,66+6,77	m2	26,26
			Toaleta 13,28+13,84+13,83+14,65	m2	55,6
			razem	m2	269,68
225	KNR 2-02 0815/05		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach		
			Umywalnia 7,26+9,14+7,26+6,57	m2	30,23
			Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,1	m2	4,4
			Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,1	m2	4,41
			Umywalnia 6,26+6,71+7,62+6,57	m2	27,16
			PrzedSIONEK 16,92+17,90+16,90+20,01	m2	71,73
			PrzedSIONEK 5,12+5,72+5,79+6,63	m2	23,26
			Pom. porządkowe 0,95+1,08+0,99+1,07	m2	4,09
			Toaleta 5,26+5,57+5,55+6,16	m2	22,54
			PrzedSIONEK 6,05+6,78+6,66+6,77	m2	26,26
			Toaleta 13,28+13,84+13,83+14,65	m2	55,6
			razem	m2	269,68
226	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem		
			Umywalnia 7,26+9,14+7,26+6,57	m2	30,23
			Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,1	m2	4,4
			Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,1	m2	4,41
			Umywalnia 6,26+6,71+7,62+6,57	m2	27,16
			PrzedSIONEK 16,92+17,90+16,90+20,01	m2	71,73
			PrzedSIONEK 5,12+5,72+5,79+6,63	m2	23,26
			Pom. porządkowe 0,95+1,08+0,99+1,07	m2	4,09
			Toaleta 5,26+5,57+5,55+6,16	m2	22,54
			PrzedSIONEK 6,05+6,78+6,66+6,77	m2	26,26
			Toaleta 13,28+13,84+13,83+14,65	m2	55,6
			razem	m2	269,68
			7. SCHODY WEWNĘTRZNE		
227	KNR 7-12 0102/01		Czyszczenie mechaniczne przez szrotkowanie-stopnie schodowe, R=3		
			9,65*7+13,52*2	m2	94,59
			razem	m2	94,59
228	KNR 19-01 1310/01		Ługowanie stopni schodowych farb olejnych-przyjęto 30%, R=3		
			9,65*7*30%	m2	20,265
			razem	m2	20,265
229	KNR 4-01 0805/05		Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni schodowych bez noska- przyjęto 20%, R=3		
			9,65*20%	m2	1,93
			razem	m2	1,93

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8. DACH		
230	KNR 9-12 0303/04		Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulem z wełny mineralnej o grubości 15cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych	m2	660
231	KNR 9-12 0303/06 (dopłata 10x)		Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulem z wełny mineralnej o grubości 15cm - dodatek za każdy 1cm grubości	m2	660
232	KNR-W 4-01 0518/01		Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu, R=2	m2	20
233	KNR-W 4-01 0518/02		Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 0,1m2, R=2	szt	10
			9. KOMINY		
234	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,6*(7,24+4,92+6,20+5,16+4,12+5,16+4,12)	m2	22,152
			razem	m2	22,152
235	KNR 4-01 0310/02		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 0,6*(7,24+4,92+6,20+5,16+4,12+5,16+4,12)*0,25	m3	5,538
			razem	m3	5,538
236	KNR 4-01 0310/05		Przemurowanie - sprawdzenie przewodów, R=2 (12+10+7+8+6+8+6)*15	m	855
			razem	m	855
237	KNR 4-01 0726/02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2	m2	10
238	KNR 19-01 0540/01		Obróbka kołnierzy kominów blachą tytanowo- cynkową 0,6*(7,24+4,92+6,20+5,16+4,12+5,16+4,12)	m2	22,152
			razem	m2	22,152
			10. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
			10.1. Stolarka okienna		
239	Kalkulacja indywidualna		Okno PVC trzyszybowe(zestawienie stolarki - oznaczone O1)	szt	21
240	Kalkulacja indywidualna		Okno PVC trzyszybowe(zestawienie stolarki - oznaczone O2)	szt	28
241	Kalkulacja indywidualna		Okno PVC trzyszybowe(zestawienie stolarki - oznaczone O3)	szt	20
242	Kalkulacja indywidualna		Okno PVC trzyszybowe(zestawienie stolarki - oznaczone O4)	szt	17
243	Kalkulacja indywidualna		Okno PVC trzyszybowe(zestawienie stolarki - oznaczone O5)	szt	4
244	Kalkulacja indywidualna		Okno PVC trzyszybowe(zestawienie stolarki - oznaczone O6)	szt	6
245	Kalkulacja indywidualna		Okno PVC trzyszybowe(zestawienie stolarki - oznaczone O7)	szt	30
246	Kalkulacja indywidualna		Okno PVC trzyszybowe(zestawienie stolarki - oznaczone O8)	szt	12
247	Kalkulacja indywidualna		Okno PVC trzyszybowe(zestawienie stolarki - oznaczone O9)	szt	6
248	Kalkulacja indywidualna		Okno PVC trzyszybowe(zestawienie stolarki - oznaczone O10)	szt	15
249	Kalkulacja indywidualna		Demontaż i montaż stolarki okiennej	kpl	1
250	NNRNB 2 0836/06		Tynki zwykłe na ościeżach wykonywane ręcznie O1-1,35x2,60 21*(1,35+2,6*2)*0,3 O2-1,50x2,63 28*(1,5+2,63*2)*0,3 O3-1,10x2,65 20*(1,1+2,65*2)*0,3	m2 m2 m2	41,265 56,784 38,4

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			O4-0,95x0,40 17*(0,95+0,4*2)*0,3	m2	8,925
			O5-0,93x0,30 4*(0,93+0,3*2)*0,3	m2	1,836
			O6-1,15x0,50 6*(1,15+0,5*2)*0,3	m2	3,87
			O7-1,25x2,60 30*(1,25+2,6*2)*0,3	m2	58,05
			O8-0,80x2,40 12*(0,8+2,4*2)*0,3	m2	20,16
			O9-1,40x2,60 5*(1,4+2,6*2)*0,3	m2	9,9
			O10-1,30x2,40 15*(1,30+2,40*2)*0,3	m2	27,45
			razem	m2	266,64
251	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami tynków z gruntowaniem, R=2		
			O1-1,35x2,60 21*(1,35+2,6*2)*0,3	m2	41,265
			O2-1,50x2,63 28*(1,5+2,63*2)*0,3	m2	56,784
			O3-1,10x2,65 20*(1,1+2,65*2)*0,3	m2	38,4
			O4-0,95x0,40 17*(0,95+0,4*2)*0,3	m2	8,925
			O5-0,93x0,30 4*(0,93+0,3*2)*0,3	m2	1,836
			O6-1,15x0,50 6*(1,15+0,5*2)*0,3	m2	3,87
			O7-1,25x2,60 30*(1,25+2,6*2)*0,3	m2	58,05
			O8-0,80x2,40 12*(0,8+2,4*2)*0,3	m2	20,16
			O9-1,40x2,60 5*(1,4+2,6*2)*0,3	m2	9,9
			O10-1,30x2,40 15*(1,30+2,40*2)*0,3	m2	27,45
			razem	m2	266,64
252	KNR-W 7-11 0108/04		Wykonanie przekrycia przeszklenia okien z folii w płynie o kolorze mlecznym		
			O3-1,10x2,30 1,1*2,3*12	m2	30,36
			O7-1,25x2,30 1,25*2,3*6	m2	17,25
			O9-1,40x2,30 1,40*2,30*3	m2	9,66
			O10-1,30x2,30 1,30*2,30*3	m2	8,97
			razem	m2	66,24
253	KNR-W 2-02 1209/02		Wykonanie krat stałych z prętów stalowych fi 18 mm w ramach stalowych z płaskownika 45x6 mm, osadzonych w ościeżach okiennych		
			O2-1,50x2,63 1,5*2,63*2	m2	7,89
			razem	m2	7,89
10.2. Stolarka drzwiowa					
254	KNR 4-01 0329/03		Poszerzenie otworów drzwiowych ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,1*2*0,4*(13+9+10+6+11)	m3	3,92
			razem	m3	3,92
255	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m	24
256	KNR 4-01 0317/05		Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych I120 1,4*4*4	m	22,4
			razem	m	22,4
257	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 23+25+2+24+36	szt	110
			razem	szt	110
258	KNR 4-01 0320/02		Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł 0,8m	szt	36
259	KNR 4-01 0320/02		Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł 0,9m 23+25+2+24	szt	74
			razem	szt	74
260	KNR 2-02 1017/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne 0,9m 23+25+2	szt	50
			razem	szt	50
261	KNR 2-02 1017/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne 0,9m z z tulejami wentylacyjnymi	szt	24
262	KNR 2-02 1017/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne 0,8m z z tulejami wentylacyjnymi	szt	36
11. BALUSTRADY					
263	KNNR 7 0914/03		Malowanie farbami i emaliami chlorokauczkowymi zmontowanych stalowych balustrad schodowych 0,001*40*(8+2+4,5*3)*2	t	1,88
			razem	t	1,88
12. PARAPETY					

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
12.1. Wewnętrzne					
264	KNR 2-02 0129/01		Montaż podokienników wewnętrznychz MDF o długości do 1m, R=1,2		
			O4-0,95x0,30 17	szt	17
			O5-0,90x0,30 4	szt	4
			O8-0,75x2,35 12	szt	12
			razem	szt	33
265	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników wewnętrznychz MDF o długości ponad 1m, R=1,2		
			O1-1,30x2,30 21	szt	21
			O2-1,50x2,30 28	szt	28
			O3-1,10x2,30 20	szt	20
			O6-1,10x0,30 6	szt	6
			O7-1,25x2,30 30	szt	30
			O9-1,40x2,30 6	szt	6
			O10-1,30x2,30 15	szt	15
			razem	szt	126
12.2. Zewnętrzne					
266	KNR 2-02 0506/02		Demontaż i montaż parapetów zewnętrznychz blachy tytanowo-cynkowa grubości 0,55mm z zaślepkami, R=1,6		
			O1-1,30x2,30 1,3*21	m	27,3
			O2-1,50x2,30 1,5*28	m	42
			O3-1,10x2,30 1,1*20	m	22
			O4-0,95x0,30 0,95*17	m	16,15
			O5-0,90x0,30 0,90*4	m	3,6
			O6-1,10x0,30 1,1*6	m	6,6
			O7-1,25x2,30 1,25*30	m	37,5
			O8-0,75x2,35 0,75*12	m	9
			O9-1,40x2,30 1,40*6	m	8,4
			O10-1,30x2,30 1,30*15	m	19,5
			razem	m	192,05
13. OTOCZENIE BUDYNKU					
267	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowychniezbrojonych o grubości do 15cm- rozebranie opaski betonowej		
			145*0,4*0,15	m3	8,7
			razem	m3	8,7
268	KNR 9-07 0105/01		Ułożenie geotkaniny na dnie i na ściankach wykopu		
			145*2,5	m2	362,5
			razem	m2	362,5
269	KNR 9-07 0105/04		Wykonanie drenażu liniowego w gruncie o przekroju wykopu 50x50cm z rury drenażowej o średnicy 100mm z obsypką kruszywem filtracyjnym	m	145
270	KNR 2-01 0320/02		Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m		
			145*0,5*0,4+145*0,8*0,7	m3	110,2
			razem	m3	110,2
271	KNR 2-31 0114/03		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
			145*0,4	m2	58
			razem	m2	58
272	KNNR 6 0105/04 (dopłata 2x)		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm		
			145*0,4	m2	58
			razem	m2	58
273	KNNR 6 0503/07		Opaska z płyt kamiennych o grubości 5cm z wypełnieniemspoin piaskiem		
			145*0,4*0,1	m3	5,8
			razem	m3	5,8
274	KNNR 6 0404/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypcepiaskowej z wypełnieniemspoin zaprawą cementową	m	145
14. POZOSTAŁE PRACE					
275	Kalkulacja indywidualna		Montaż obiektów kontenerowych+ transport	kpl	4
276	Kalkulacja indywidualna		Kontener magazynowy - 2 szt	miesiąc	12

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
277	Kalkulacja indywidualna		Kontener socjalny - 2 szt	miesiąc	12
278	Kalkulacja indywidualna		Demontaż obiektów kontenerowych+ transport	kpl	7
279	Kalkulacja indywidualna		Zsypy budowlane do gruzu	kpl	1
280	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	203,07
281	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki otworowej		
			159+110	szt	269
			razem	szt	269

Spis działów przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr	Opis
1.	PIWNICE
1.1.	Elewacja ścian kondygnacji podziemnych
1.2.	Ściany
1.3.	Sufity
1.4.	Posadzki
3.	PRZEGRODY WEWNĘTRZNE-ŚCIANY
3.1.	Parter
3.2.	I piętro
3.3.	II piętro
3.4.	III piętro
4.	STROPY (SUFITY)
4.1.	Parter
4.2.	I piętro
4.3.	II piętro
4.4.	III piętro
5.	POSADZKI
5.1.	Parter
5.2.	I piętro
5.3.	II piętro
5.4.	III piętro
6.	POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
6.1.	Ściany
6.2.	Sufity
7.	SCHODY WEWNĘTRZNE
8.	DACH
9.	KOMINY
10.	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
10.1.	Stolarka okienna
10.2.	Stolarka drzwiowa
11.	BALUSTRADY
12.	PARAPETY
12.1.	Wewnętrzne
12.2.	Zewnętrzne
13.	OTOCZENIE BUDYNKU
14.	POZOSTAŁE PRACE