

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń budynku Nr 13 w KNW przy ul.Moniuszki w Elblągu					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,20 * 2,10 * 0,25	m3	0,63	
				RAZEM	0,63
2 d.1	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.		
		4	gniazd.	4,00	
				RAZEM	4,00
3 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykuciem bruzd dla belek w ścianie - obustronne	m3		
		0,14 * 0,12 * 1,6 * 2	m3	0,054	
				RAZEM	0,054
4 d.1	KNR-W 4-03 1126-01	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
6 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1 + poz.3	m3	0,68	
				RAZEM	0,68
7 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		poz.1	m3	0,63	
		poz.3	m3	0,05	
				RAZEM	0,68
8 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.7	m3	0,68	
				RAZEM	0,68
2		ROBOTY BUDOWLANE			
9 d.2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - (zamurowanie bruzd w progach drzwi)	m		
	drzwi	1,2 + 1,10	m	2,30	
				RAZEM	2,30
10 d.2	KNR-W 2-02 1211-02	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach (krata wykonana zgodnie z Normą Obronną)	m2		
		2,11 * 1,10	m2	2,32	
				RAZEM	2,32
11 d.2	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic kraty ze ścianami	m		
	krata	(2,1 * 2 + 1,20)	m	5,40	
				RAZEM	5,40



Remont pomieszczeń budynku Nr 13 w KNW przy ul.Moniuszki w Elblągu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(1,2 + 2 * 2,4) * (0,25 + 0,1)$	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
13 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		$(1,2 + 2 * 2,4) * (0,25)$	m2	1,50	
		$(0,74 * 0,65) * 2 + (0,20 * 1,6) * 2$	m2	1,60	
				RAZEM	3,10
14 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		3,1	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
15 d.2	KNR AT-31 0505-03 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		$0,74 * 1,43 * 2 + 0,25 * (1,43 * 2)$	m2	2,83	
				RAZEM	2,83
16 d.2	KNR-W 2- 02 0923-01	Oslony drzwi folią polietylenową	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
17 d.2	KNR-W 4- 01 0436-08	Rozebranie stemplowań nadproży	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3					
18 d.3	KNR 4-01 0206-01 analogia	Wykonanie podlewki w miejscu oparcia belek stalowych na istniejącym murze - zaprawa do montażu i napraw konstrukcji	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
19 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2xC140	m		
		$2 * 1,60$	m	3,20	
				RAZEM	3,20
20 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
21 d.3	KNR 4-03 1017-17	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w metalu	otw.		
		$7 * 2$	otw.	14,00	
				RAZEM	14,00
22 d.3	KNR 4-01 1303-0101	Wykonanie i montaż ściągów dla konstrukcji stalowej belek (M16)	kg		
		$1,2 * 0,25 * 7$	kg	2,10	
				RAZEM	2,10
23 d.3	KNR-W 7- 12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		$0,44 * 1,6 * 2$	m2	1,41	
				RAZEM	1,41

Remont pomieszczeń budynku Nr 13 w KNW przy ul.Moniuszki w Elblągu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.3	ORGB 2-02 0842-02	Osadzenie listew tynkarskich - narożniki	m		
		1,6 * 2	m	3,20	
				RAZEM	3,20
25 d.3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatek tynkarskich	m		
		1,6 * 0,53	m	0,85	
				RAZEM	0,85
26 d.3	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m2		
		(0,14 + 0,25 + 0,14) * 1,6	m2	0,848	
				RAZEM	0,848
27 d.3	KNR 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm - zaprawienie bruzd	m		
		3,2	m	3,20	
				RAZEM	3,20

