

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Huwniki”

1) Zakres prac projektowych wod-kan Huwniki – Sierakoście:

- powierzchnia map – ok. 180 ha,
- długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami – ok. 12 km,
- długość sieci wodociągowej z przyłączami – ok. 13 km,
- liczba przyłączy wod-kan – ok. 200.

2) W ramach prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej należy:

Wykonać aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej.

Uzyskać w niezbędnym zakresie oraz na swój koszt – badania, opinie, uzgodnienia, ekspertyzy i inne projekty (w miarę wystąpienia takiej potrzeby np. przyłączy elektroenergetycznych) i wszelkie pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami (m.in. uzgodnienia z zarządcami dróg, właścicielami lub zarządcami infrastruktury podziemnej).

Przygotować wniosek wraz z kompletem materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskać prawomocną decyzję.

Przygotować wniosek wraz z kompletem materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (kompletny wniosek z niezbędnymi załącznikami do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim – o ile jest wymagany) oraz uzyskać prawomocną decyzję.

Uzgodnić przebieg inwestycji z właścicielami nieruchomości oraz podpisać umowy do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Wykonać badania geotechniczne oraz dokumentację geologiczno-inżynierską w niezbędnym zakresie.

Opracować projekt zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny. Kompletny projekt musi być opracowany wg obowiązujących przepisów, umożliwiający kompleksową realizację inwestycji, zawierający m.in. komplet niezbędnych opinii i uzgodnień oraz decyzji, umowy cywilno-prawne, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt winien posiadać komplet opinii i uzgodnień

wynikających z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisów, norm, kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, a także winien być zaopatrzony w wykaz opracowań i pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym ze względu na cel oznaczony umowy.

Uzyskać w niezbędnym zakresie i na swój koszt – badania, opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, inne projekty (w miarę wystąpienia takiej potrzeby np. sieci i przyłączy elektroenergetycznych) i wszelkie pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami (m.in. uzgodnień z zarządcami dróg, właścicielami lub zarządcami infrastruktury podziemnej).

Opracować operat wodnoprawny w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (jeśli jest wymagany).

Opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opracować kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót.

Przygotować wniosek wraz z kompletem materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskać prawomocną decyzję.

Zapewnić trzykrotnie nieodpłatną aktualizację kosztorysów inwestorskich w razie potrzeby Zamawiającego w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.

Zapewnić nieodpłatny nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji przez Zamawiającego.

3) Przewidywane miejsce włączenia:

- kanalizacja – końcówka sieci w m. Nowe Sady (około rezerwatu „Grodzisko”, pot. Skąta)

- wodociąg – do projektowanego odcinka wodociągu z SUW Nowe Sady na Sierakoście (skrzyżowanie na most)