

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

do projektu

Adres inwestycji: **"Budowa żłobka gminnego (dla 48 dzieci) wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działkach nr ewid. 994 i 1000 obręb 0008 Wrocanka, nr identyfikacyjny 180707\_2.0008.994 i 180707\_2.0008.1000**

Adres inwestycji: **ul. Długa 19, Wrocanka ,dz nr ewid. 994 i 1000 obręb 0008 Wrocanka, nr identyfikacyjny 180707\_2.0008.994 i 180707\_2.0008.1000**

Inwestor: **Gmina Miejsce Piastowe 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**

Branża: **Architektura i konstrukcja**

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane  
45120000 Roboty ziemne  
45262300 Betonowanie  
45262310 Zbrojenie –Przygotowanie i montaż zbrojenia  
45262300 Betonowanie konstrukcji  
45262311 Betonowanie bez zbrojenia  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
45430000-0 Roboty izolacyjne  
45261000-4 Dach  
45261210-9, 45261320-3 Wykonanie pokryć dachowych  
44232000-5 Drewniane konstrukcje dachowe  
45261320-3 Kładzenie rynien  
45430000-0 Roboty izolacyjne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
45410000-4 Tynkowanie  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45430000-0 Kładzenie i wykładanie podłóg  
37400000-2 Wyposażenie  
45262510-9 Roboty kamieniarskie  
45233260-9 Drogi i place  
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45112300-8 Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej  
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
77300000-3 Usługi ogrodnicze  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
45112300-8 Rekultywacja gleby

SPIS TREŚCI:

1. Część A: Ogólne Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót
  2. Część B: Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót
- ST B01 : Wyznaczenie placu, ciągów komunikacji i obiektów architektonicznych oraz punktów wysokościowych
- ST B02 : Usunięcie warstwy humusu
- ST B03 : Roboty ziemne
- ST B04 : Zbrojenie –przygotowanie i montaż zbrojenia
- ST B05 : Betonowanie
- ST B06 : Roboty związane z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych oraz izolacji termicznych fundamentów
- ST B07 : Konstrukcje murowane i wykonanie nadproży
- ST B08 : Konstrukcje drewniane
- ST B09 : Wykonanie pokrycia dachu
- ST B10 : Roboty blacharskie
- ST B11 : Wykonanie prac wykończeniowych – okładziny

ST B12 : Elewacyjne roboty- izolacje termiczne ścian, tynki zewnętrzne i okładzina klinkierowa  
ST B13 : Dostawa i montaż stolarki drzwiowej  
ST B14 : Wykonanie prac wykończeniowych posadzkarskich, tynkarskich, malarskich, okładzin ścian  
ST B15 : Koryto, podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
ST B16 : Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej  
ST B17 : Obrzeża betonowe o 8x30 na ławie betonowej i podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin  
zaprawą cementową  
ST B18 : Zieleń, trawniki  
ST B19 : Zieleń nasadzenia drzew, krzewów, rabat  
ST B20 : Elementy małej architektury

opracowanie  
mgr inż. arch. Magdalena Kręzątek-Łojek  
Nr upr. Rz /A-12/11

Krosno, luty 2024 r.