



Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z płyt kanałowych. Wykonanie każdego otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie lub ścianie zewnętrznej bądź wewnętrznej, konstrukcyjnej należy bezwzględnie poprzedzić odrywkami potwierdzającymi lokalizację otworu w płycie (np. skuciem pasa tynku osłaniającego styki płyty). Otwory (zwłaszcza większe) powinny być zlokalizowane srodku płyty - rozmieszczenie otworów zaprojektowano na podstawie widocznych rys na stykach płyt ścian zewnętrznych oraz w odsunięciu o moduł 150cm od istniejących otworów. Możliwe jednak, że wznosząc obiekt zastosowano miejscowo płytę o innej szerokości lub wykonano lokalne zmniejszenia czy uzupełnienia z innych materiałów (np. na styku z elementami żelbetowymi). Największe rozbieżności mogą wystąpić na ścianie wewnętrznej parteru na długości pomieszczeń 0.26 i 0.24 - ze względu na brak innych poszlaków, podział płyt przyjęto zakładając, że pierwsza płyta przylega do ściany klatki schodowej.

W razie rozbieżności większych niż 5cm, należy skorygować przebieg instalacji tak, by otwór wypadł w srodku płyty lub skontaktować się z projektantem, w celu określenia czy możliwa jest inna lokalizacja otworu.

BRANŻA		architektura	
ADRES:		ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz	

NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU				
FAZA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
PW	1:100		11.2021	A/02

0.1	Wiatrołap	8,76
0.2	Korytarz	20,27
0.3	Sala zajęć	70,66
0.4	Sanitarni dzieci	9,46
0.5	Zmywalnia	11,65
0.6	Kuchnia	6,10
0.7	Korytarz	12,95
0.8	Klatka schodowa	15,28
0.9	Kuchnia	22,34
0.10	Magazyn	3,86
0.11	Magazyn	4,34
0.12	Sanitarni dzieci	10,77
0.13	Magazyn	2,37
0.14	Magazyn wózków	2,36
0.15	Magazyn	2,22
0.16	Sala zajęć	71,00
0.17	Izolacja	3,60
0.18	WC prac.m.n.	5,37
0.19	Prezescion	1,98
0.20	WC prac. D	1,98
0.21	Klatka schodowa	15,14
0.22	Korytarz	6,42
0.23	Wiatrołap	2,00
0.24	Sala zajęć	67,21
0.25	Magazyn	2,28
0.26	Sanitarni dzieci	13,74
0.27	Magazyn	1,95
0.28	Klatka schodowa	13,17
0.29	WC konserwatora	1,77
0.30	Sanitarni	7,82
0.31	Sala zajęć	67,21
0.32	Administracja	11,68
0.33	Magazyn zewnętrzny	2,91
POZIOM PARTERU RAZEM		462,91