





ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100




ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100


OZNACZENIA:


KS  ECRU

KOLOR ŚCIAN PODSTAWOWY:
TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE ECRU -
WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA ŚWIATŁA ok. 76 (np.  nr 9197).
STRUKTURA - DROBNY BARANEK

KD  ZIELONY


KOLOR DETALU:
RAMY ZE STALI OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ
PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM (np.  70, L62 C 40 H114)
WYPEŁNIENIE Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ W TYM
SAMYM KOLORZE POD NIEKTÓRYMI OKNAMI

KC  BEŻOWY

KOLOR COKŁÓW :
TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE
BEŻOWYMM - WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA ŚWIATŁA
ok. 62 (np.  9554).
STRUKTURA - DROBNY BARANEK

KSo  NATURALNY DĄB

KOLOR STOLARKI OKIENNEJ:
STOLARKA OKIENNA PCV, OKLEINA NATURALNY
DĄB

KB  SZARY

KOLOR BALUSTRAD I POCHWYTÓW:
BALUSTRADY ZE STALI OCYNKOWANEJ,
MAŁOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM
RAL7004
POCHWYTY DREWNIANE W KOLORZE ZBIEŻNYM Z
OKLEINĄ STOLARKI OKIENNEJ - JASNY DĄB

<div>TOTO ARCHITEKCI</div>		TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk tel. 500 218 463					
PROJEKTANT: arch.Karolina Paluszyńska-Czekaj <small>PO/KK/408/2011 w spec. arch.</small>		PODPIS:	TEMAT: Przebudowa, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1616 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje"				
OPRACOWANIE: arch. Patrycja Kaźmierczak							
SPRAWDZAJĄCY: arch.Agnieszka Kalicka <small>PO/KK/395/2011 w spec. arch.</small>							
BRANŻA	architektura		NAZWA RYSUNKU: ELEWACJE WSCHODNIA i ZACHODNIA				
ADRES:	ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz		FAZA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
			PB	1:100		08.2021	A/06