

I N F O R M A C J A (5)
o skierowanych zapytaniach do SWZ
i odpowiedzi Zamawiającego na przedmiotowe zapytania

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**
Numer sprawy: **TI.271.32.2025**
Nazwa zadania: **Przebudowa drogi gminnej relacji Osiedle Judyty - ul. 3-go Maja, na drodze publicznej o numerze 220028G oraz drogach wewnętrznych**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniu 04.03.2025r., t.j. po terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęły zapytania od Wykonawców, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Działając na podstawie art. 284 ustawy PZP, Zamawiający uznał za zasadne odniesienie się do otrzymanych zapytań. Na tę okoliczność w dniu 05.03.2025r. Zamawiający dokonał odpowiedniego przedłużenia terminu składania ofert i niniejszym przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedzią na te zapytania:

Pytanie 1: Zgodnie z przedmiarem robót:

- na odcinku D-C należy wykonać bariery w ilości 70 - proszę o wskazanie na PZT lokalizacji barier
- na odcinku A-B należy wykonać 62 m - proszę o wskazanie lokalizacji barier - wg nas bariery te powinny dotyczyć odcinka I-J

Odpowiedź: Na odcinku D-C bariera jest zlokalizowana w km 0+104,44 - 0+140,38. Na odcinku A-B bariera jest zlokalizowana w km 0+201,25 - 0+221,40.

Pytanie 2: Proszę o informację czy mur na odcinku I-J w ilości 62 należy przyjąć do wyceny, jeśli tak to dla jakiego odcinka do przyjąć. Nie jest uwzględniony w żadnym przedmiarze.

Odpowiedź: Należy uwzględnić wykonanie muru oporowego. W załączeniu Zamawiający przedkłada odpowiednio skorygowany przedmiar, w postaci pliku pdf pn. **5_Predmiar_droga odc I-J_kor.**

Pytanie 3: Proszę o informacje czy w ramach regulacji wysokościowej należy przyjąć do wymiany na nowe jakieś elementy, jeśli tak to jakie i w jakiej ilości.

Odpowiedź: Na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego nie stwierdzono uszkodzonych elementów studni i zaworów.

Pytanie 4: Proszę o podanie wysokości murów dla poszczególnych odcinków.

Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający przedkłada rysunek nr 11, zawierający profile murów wraz z zestawieniem, w postaci pliku pdf pn. **PROFIL MURU.**

Pytanie 5: Proszę o wys. z rozwinięciem murów oporowych.

Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający przedkłada rysunek nr 11, zawierający profile murów wraz z zestawieniem, w postaci pliku pdf pn. **PROFIL MURU.**

Pytanie 6: Czy wykonawca może zmieniać pozycje w kosztorysie w stosunku do przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 7: Czy wykonawca może zmienić ilości w kosztorysie w stosunku do przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 8: Jaką rolę w rozliczeniu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie przedmiar robót, skoro rozliczenie jest ryczałtowe.

Odpowiedź: Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego, który z kolei będzie stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe.

Pytanie 9: Odcinek E-F - ilość nawierzchni chodników i obrzeży jest większa niż wynika to z zakresu zamówienia. Proszę o podanie prawidłowej ilości którą należy zawrzeć w KO.

Odpowiedź: Należy przyjąć następujące wielkości: pozycja 33 - obrzeża w ilości 261,0 m; pozycja 29 - ławy w ilości 58,41 m³; pozycja 24 - podbudowy w ilości 542 m², pozycja 27 - nawierzchnie z kostki gr 6 cm w ilości 542 m².

Pytanie 10: Odcinek E-F - proszę o informację skąd wynika tak duża ilość podbudowy C3/4 - ilość łącznie z odsadzkami jest dużo większa niż zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Należy przyjąć następującą wielkość: pozycja 22 - ilość stabilizacji C3/4 2.300,0 m².

Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje branży elektrycznej na żadnym z odcinków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje branży elektrycznej na żadnym z odcinków.

Pytanie 12: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie rozbieżności oraz uzupełnienie brakujących informacji (długość, wysokość) pomiędzy projektem a przedmiarem w zakresie posadowienia murów oporowych. Według rysunku 3_PZT_PT_rys1 mury oporowe należy zamontować w następujących miejscach:

Odcinek C-D: około 0+111 - 140,38 km (brak określenia wysokości, brak określenia długości muru, brak przekrojów skażonych dla CD, brak oznaczenia na niwelecie, w przedmiarze widnieje ilość 20,0m) prosimy o potwierdzenie długości muru oraz podanie jego wysokości.

Odcinek I-J: około 0+086 - 114 km, 0+120 - 0+153 km (brak określenia wysokości, brak oznaczenia na niwelecie, brak wyszczególnienia w przedmiarze) - prosimy o informację czy należy wycenić montaż muru oraz podanie jego wysokości.

Odpowiedź: Należy przyjąć dane zgodne z udzielonymi powyżej odpowiedziami na pytanie nr 1 i nr 2.

Pytanie 13: Ponadto prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje skażone dla odcinka CD w celu weryfikacji robót ziemnych.

Odpowiedź: Przedmiotowe przekroje są zawarte w udostępnionej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 9 do SWZ, katalog pn. **1_PZT_PT_całość**.

3. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienia do treści SWZ, nie wymagają ponownego określenia dodatkowego czasu na przygotowanie ofert przez Wykonawców i w związku z tym ustalony w dniu 05.03.2025r. nowy **termin składania ofert**, tj. do dnia **10 marca 2025r.**, do godz. **10.00 - pozostawia bez zmian**.

Jolanta Szewczun

Burmistrz Dzierzgonia

.....

Kierownik Zamawiającego