

Bytom, 29.05.2025 roku

Odpowiedź na pytania

*Modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu
w trybie Zaprojektuj i wybuduj*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 29.05.2025 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia, następującej o treści:

„1. W systemie SAP - CSP35 linia dozorowa nr. LD18 obejmuje swym dozorem pomieszczenia nr: 3,4,5,6,7,8,9,10 w systemie konwencjonalnym bez pętlowym.

Po wykonaniu nowej pętli dozorowej z centrali Polon 4900 do pomieszczeń nr. 9 i 10 nastąpi przerwa w systemie CSP-35 (LD18) oraz brak działania systemu (brak dozoru) w pomieszczeniach 3-8 na skutek demontażu obecnych czujek szeregu 30.

W takim razie czy aby utrzymać sprawność systemu SAP CSP-35 zachować obecną instalację i po demontażu starych gniazd połączyć przewody?

Czy zleceniodawca wyraża zgodę?


2. W systemie SAP - CSP35 linia dozorowa nr. LD8 na skutek wykonania nowej pętli dozorowej z centrali Polon 4900 i demontażu starych czujek szeregu 30 w pomieszczeniach restauracyjnych nastąpi przerwa w działaniu czujek(Holl Windowy - Kasa biletowa) oraz Rozdzielnia Główna Elektryczna Muzeum. W tym przypadku konieczne jest wykonanie nowej instalacji do pomieszczeń Rozdzielni Głównej oraz Kasy Biletowej w ramach montażu instalacji w Restauracji. Wiąże się to z utylizacją 2 szt. czujek jonowych DIO-31A2 oraz montażu dodatkowych nowych czujek i gniazd do nowego systemu Polon 4900. 2 kpl.

Czy zleceniodawca wyraża zgodę?”

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

Ad 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe systemy mają być sprawne.

Ad 2. Rozdzielnia oraz Kasa są poza zakresem przedsięwzięcia. Należy więc zostawić tam dotychczasowe rozwiązania - zapewniając ich sprawne działanie (ciągłość linii).

ZASTĘPCA DYREKTORA
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

Anna Wandzik