

Tabela robót ziemnych.

Obiekt:

**Rozbudowa dróg gminnych
nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów**

Pikietaż	Powierzchnia		Odległość	Objętości				
	wykop	nasyp		Ogółem		Roboty poprz.	Różnice	
				wykop	nasyp		wykop	nasyp
m	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
22 549,00	0,00	4,36						
22 579,00	0,00	4,82	30,00	0,00	137,70	0,00		137,70
22 620,00	0,00	7,10	41,00	0,00	244,36	0,00		244,36
22 650,00	0,00	8,12	30,00	0,00	228,30	0,00		228,30
22 705,00	0,00	9,01	55,00	0,00	471,08	0,00		471,08
22 720,00	0,00	8,52	15,00	0,00	131,48	0,00		131,48
22 743,00	0,00	5,94	23,00	0,00	166,29	0,00		166,29
22 765,00	0,00	5,45	22,00	0,00	125,29	0,00		125,29
22 780,00	0,00	6,24	15,00	0,00	87,68	0,00		87,68
22 800,00	0,00	4,67	20,00	0,00	109,10	0,00		109,10
22 832,00	0,00	5,00	32,00	0,00	154,72	0,00		154,72
22 870,00	0,00	4,94	38,00	0,00	188,86	0,00		188,86
22 905,00	1,54	2,87	35,00	26,95	136,68	26,95		109,73
22 947,00	0,32	3,71	42,00	39,06	138,18	39,06		99,12
22 995,00	0,00	3,40	48,00	7,68	170,64	7,68		162,96
23 035,00	0,00	3,45	40,00	0,00	137,00	0,00		137,00
23 065,00	0,00	3,04	30,00	0,00	97,35	0,00		97,35
23 115,00	0,00	3,36	50,00	0,00	160,00	0,00		160,00
23 150,00	0,00	2,11	35,00	0,00	95,73	0,00		95,73
23 182,00	0,00	3,10	32,00	0,00	83,36	0,00		83,36
23 200,00	0,00	2,82	18,00	0,00	53,28	0,00		53,28
23 220,00	0,00	2,70	20,00	0,00	55,20	0,00		55,20
23 250,00	0,00	2,81	30,00	0,00	82,65	0,00		82,65
			m3					
			Razem:	74	3 255	74	0	3 181

Wyliczenia

Bilans robót ziemnych

wykopy razem

z tabeli robót ziemnych

- dodatki

RAZEM

74 m3

269 m3

343 m3

nasypy razem

- z tabeli robót ziemnych

- dodatki

RAZEM

3 255 m3

403,5 m3

3 658 m3