

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:

„ROZBIÓRKA PRZESŁA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3D UL. KOŚCIUSZKI W ŁĄDKU – ZDROJU”

Lp.	Podstawa	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TYMCZASOWE						
1.1	kalk. indywidualna	DM.00.00.00	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu z zabezpieczeniem funkcjonowania sąsiedniego mostu tymczasowego	ryczałt	1,000		
1.2	kalk. indywidualna	DM.00.00.00	Zabezpieczenie cieku na czas robót	ryczałt	1,000		
1.3	kalk. indywidualna	DM.00.00.00	Rusztowania, podparcia, stężenia tymczasowe i zabezpieczenie konstrukcji obiektu na czas robót, podnoszenie konstrukcji. zabezpieczenie robót ziemnych itp.	ryczałt	1,000		
1.4	kalk. indywidualna	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna robót	ryczałt	1,000		
1.5	kalk. indywidualna	D.01.02.05	Zabezpieczenie sieci na czas robót (w tym gazowe, elektryczne, teletechniczne i wodociągowe)	ryczałt	1,000		
1.6	KNCK-3 0105-01 + KNCK-3 0102-03 analiza indywidualna	D.01.03.02	Wykonanie, dostarczenie materiałów, montaż i demontaż oraz utrzymanie tymczasowej konstrukcji wsporczej opartej na podporach (przyczółkach) pod sieci - na czas określony w kontrakcie	ryczałt	1,000		
1.7	kalk. indywidualna	D.01.02.05	Zabezpieczenie sieci na czas robót (w tym gazowe, elektryczne, teletechniczne i wodociągowe)	ryczałt	1,000		
	RAZEM						
2	PRACE ROZBIÓRKOWE						
2.1	kalk. indywidualna	DM.00.00.00	Usunięcie konara z mostu, z wywiezieniem materiału i jego utylizacją	ryczałt	1,000		
2.2	kalk. indywidualna	DM.00.00.00	Rozebranie wyposażenia i wygradzeń tymczasowych mostu wraz z usunięciem i wywózką zgodnie z kontraktem	ryczałt	1,000		
2.3	KNR AT-03 0104-03 analogia	D.01.02.03	Rozbiórka nawierzchni na moście	m2	587,200		
2.4	KNR 2-33 0712-02 analogia	D.01.02.03	Usunięcie starej izolacji na moście	m2	587,200		
2.5	KNR 2-33 0808-06 analogia	D.01.02.03	Rozebranie konstrukcji betonowej przesła etapowo z cięciem i wycinaniem elementów betonowych	m3	234,880		
2.6	KNR 2-33 0410-11 analogia	M.13.01.00	Luzowanie i rozbiórka prefabrykowanych dźwigarów żelbetowych	elem.	16,000		

2.7	KNR 2-33 0808-06 analogia	D.01.02.03	Rozebranie fragmentu konstrukcji betonowej filara etapowo z cięciem i wycinaniem elementów betonowych i z zabezpieczeniem pozostałej części	m3	112,500		
2.8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	D.01.02.03	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m3	520,772		
	RAZEM						
3	ROBOTY DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE						
3.1	KNP 16 0641-01 analogia		Uporządkowanie skarp i terenu wokół mostu oraz terenu pod mostem z wywiezieniem materiału rozbiórkowego i jego utylizacją	m2	1 374,400		
3.2	KNR 2-25 0417-01 analogia	D.07.02.01	Ustawienie wygradzeń wraz z zakupem i dostarczeniem materiałów, zgodnie z kontraktem - znaków U-20b	m	82,000		
	RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT							
PODATEK VAT [23%]							
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [BRUTTO]							

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy