

Kilińskiego 17 - remont klatki schodowej

Identyfikator kosztorysu: KILIŃSKIEGO 17 - REMONT KLATKI
SCHODOWEJ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 20.11.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany $(5,36+2,29)*2*(2,79+2,74+2,42+1,30)$ 141,53 sufit $(3,70+2,04)*2,29+5,66*2,29*2$ 39,07	m2	180,60
20	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych sufit $(3,70+2,04)*2,29+5,66*2,29*2$ 39,07	m2	39,07
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych ściany $(5,36+2,29)*2*(2,79+2,74+2,42+1,30)$ 141,53	m2	141,53
40	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach , 2-warstwowe (przyjęto 10% na drobne ubytki)	m2	14,15
50	KNR 2-02 2601-8 Ochrona narożników wypukłych 2 2,00	m	2,00
60	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne ściany $141,53*0,52$ 73,60	m2	73,60
70	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) ściany $141,53-73,60$ 67,93 sufit 39,07 39,07	m2	107,00
80	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną balustrady dwukrotne z mocowaniem [R=1,15] $0,92*(1,27+3,10*4)$ 12,58	m2	12,58
90	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi półeczki o wys.do 20 cm dwukrotne $(5,36+2,29)*2*3+2,80*4-0,80*9$ 49,90	m	49,90
100	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średnicy do 50mm,dwukrotne [R=1,15] $4,40+8,0+7,80+2,70$ 22,90	m	22,90
110	KNR 4-01 1215-7 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	39,07
120	KNR 4-03 603-1 Wymiana opraw na nowe plafony bez czujki ruchu	szt	4,00
130	KNR 4-03 313-1 Wymiana elementów - drzwiczek o pow.do 0.5 m2 na podłożu ceglanym	szt	5,00
140	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe gospodarcze "WIŚNIEWSKI" do piwnicy 0,80*2,0	m2	1,60
	1,60		
160	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 1,6*0,07	m3	0,11
	0,11		
170	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	0,11

----- Koniec wydruku -----