



PEWIK GDYNIA

postępowanie nr **ZP/06/FENIKS/2025**

Nasz znak:
ZU-0029/009870/2025

Data:
31.03.2025 r.

WYJAŚNIENIA NR 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Modernizacja zbiornika wody pitnej P-1 wraz z komorą zasuw przy ul. Morskiej w Gdyni**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320) udostępnia treść pytań i udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

W odpowiedziach do przetargu nr 2, widnieje zapis o montażu centrali wentylacyjnej w komorze zasuw jako podwieszanej, natomiast w załączniku nr 2 do SWZ widnieje zapis o konieczności montażu wentylatora wyciągowego zewnętrznego. Prosimy o wyjaśnienia czy centrala wentylacyjna ma być wyłącznie nawiewna, a wyciąg realizowany przez wentylator wyciągowy? Brak zapisu w załączniku 0_Wytyczne_modernizacji_zbiornika_P1 odnośnie montażu wentylatora. Wnioskujemy o korektę/wyjaśnienia zapisów dokumentacji przetargowej.

Wyjaśnienie

Należy zastosować urządzenie podwieszane zapewniające obniżenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu do poziomu zapobiegającemu wykraplaniu się wody na elementach wewnątrz pomieszczeń komory zasuw. W ramach zadania należy zaprojektować instalację osuszania powietrza wyposażoną w adsorpcyjny osuszacz powietrza. Dodatkowo należy zaprojektować instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej umożliwiającej zapewnienie krotności wymian powietrza w komorze zasuw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy wykonać czerpnię powietrza oraz montaż wentylatora dachowego zapewniającego wymaganą wentylację.

Pytanie 2.

W załączniku nr 2 do SWZ w części dotyczącej instalacji technologicznej, jest zróżnicowanie na roboty: 6. Zbiornik wody pitnej, 7. Komora zasuw, 14. Wodowskaz wraz rurociągami i podłączeniem. W związku z wykazaniem w pozycji 14 montażu rurociągów prosimy o wskazanie jakie roboty należy wpisać do pozycji 6 i 7.

Wyjaśnienie

W pozycji 6 i 7 powinny zostać ujęte wszystkie roboty technologiczne w tym m.in. roboty demontażowe i montażowe rurociągów, podpór, armatury i oprzyrządowania, podłączenia do istniejących systemów i urządzeń wraz z uruchomieniem armatury oprócz elementów ujętych w pozycjach 8-14.

Pytanie 3.

Wnioskujemy o wyjaśnienia do załącznika nr 2 do SWZ - w wielu pozycjach w kolumnie j.m. występuje określenie miary jako – szt., czy zapis odnosi się do zakupu wyłącznie materiału/urządzenia, czy również do montażu/demontażu oraz uruchomienia.

Wyjaśnienie

W pozycjach z oznaczeniem miary jako „szt.” należy ująć koszt materiału/urządzenia wraz z jego montażem i demontażem istniejącego, koszt podłączenia technologicznego, elektrycznego i AKPiA (jeśli dotyczy) oraz uruchomieniem urządzenia.

Pytanie 4.

Wnioskujemy o orientacyjne wskazanie powierzchni stalowej schodów do czyszczenia i malowania.

Wyjaśnienie

Wymiary istniejących schodów:

- Długość schodów 4,10 m
- Szerokość 1,0 m
- Ilość stopni – 13 szt. o szerokości 1,0 m
- Długość pomostu 7,0 m
- Szerokość pomostu 0,8 m

Pytanie 5.

Wnioskujemy o określenie potencjalnych parametrów UPS-a.

Wyjaśnienie

Potencjalne parametry UPS:

- Typ UPS – obudowa typu RACK 19
- Moc całkowita – min 1000W
- Moc stała – min 600W

WICEPREZES ZARZĄDU

(---)

Wiesław Kujawski

PREZES ZARZĄDU

(---)

Walery Tankiewicz