

# **KOTÓRZ WIELKI ul. Opolska 15**

## **Ogólny opis obiektu:**

**Budynek niepodpiwniczony wolnostojący, murowany z cegły, stropy drewniane, stolarka okienna PCV, zewnętrzne tynki cementowo wapienne, dachówka ceramiczna.**

**Obiekt w którym do remontu są następujące pomieszczenia:**

### **1. PRACOWNIA SI – Integracji Sensorycznej**

#### **PRACE NA ZEWNĄTRZ:**

- wykonanie chodnika do nowego wejścia (od furtki wzdłuż budynku do wejścia do PWD) w tym przygotowania podłoża, usunięcie podmurówki, ułożenie nowej kostki, odwodnienia
- dostosowanie nowego wejścia (usunięcie nierówności tak by wjazd był pozbawiony schodów i progów; odmalowanie drzwi, wymiana zamków, nowe oświetlenie nad drzwiami wejściowymi, odmalowanie i ew. naprawy daszku nad drzwiami wejściowymi

#### **PRACOWNIA SI**

- wymiana i poszerzenie drzwi wewnętrznych (90)
- usunięcie progu, wyrównanie do jednego poziomu
- wymiana podłogi (zerwanie starej wykładziny, wycyklinowanie, wyrównanie podłogi, ułożenie nowej wykładziny, wymiana listew) – WYMIAR 5,40 x 6,25
- wzmocnienie stropu, podniesienie sufitu, nowe regipsy, wymiana oświetlenia
- ukrycie w ścianie oraz montaż 8 gniazdek (po 2 na każdej ścianie), nowe włączniki
- ukrycie przewodu antenowego
- odmalowanie pomieszczenia i korytarza
- wentylacja
- wymiana 2 grzejników (100)

### **2. TOALETY ZWIĄZANE Z PRACOWNIĄ SI:**

#### **DAMSKA/ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

- wymiana drzwi do WC (90)
- usunięcie ścianek w obecnej WC i utworzenie jednego pomieszczenia
- wyrównanie podłogi (ok 5cm wylewki)
- dostosowanie WC do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez wymianę WC, zlewu, montaż poręczy, uchwytów, lustra
- nowa instalacja wodno-kanalizacyjna
- zbitcie starych i montaż nowych kafli na podłodze i ścianach
- malowanie
- nowe oświetlenie, 2 gniazdka, włącznik światła

#### **TOALETA MĘSKA**

- wymiana drzwi do WC (90) x 2
- wymiana WC, zlewu, pisuaru
- nowa instalacja wodno-kanalizacyjna
- zbitcie starych i montaż nowych kafli na podłodze i ścianach
- malowanie
- nowe oświetlenie, 2 gniazdka, włączniki światła

### **3. PWD BAZA – Placówka Wsparcia dziennego**

#### **PRACE NA ZEWNĄTRZ:**

- dostosowanie wejścia poprzez budowę podjazdy, montaż poręczy, wymiana i poszerzenie drzwi wewnętrznych (90)
- wymiana i instalacja (w tym ukrycie kabli) oświetlenia na zewnątrz, nowe włączniki światła oraz dzwonek
- odnowienie elewacji przy wejściu

#### **WSZYSTKIE POMIESZCZENIA PWD**

- wyrównanie podłóg, usunięcie progów, wymiana listew przypodłogowych, nowa podłoga
- wymiana i poszerzenie drzwi do wszystkich pomieszczeń (90) – 6 par drzwi wewnętrznych
- malowanie

#### **TOALETA**

- usunięcie ścianek w obecnej WC i utworzenie jednego pomieszczenia
- zamurowanie 2 par drzwi i wstawienie w ich miejsce jednych (90)
- wyrównanie podłogi
- dostosowanie WC do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez wymianę WC, zlewu, montaż poręczy, uchwytów, lustra
- nowa instalacja wodno-kanalizacyjna
- zbiórze starych i montaż nowych kafli na podłodze i ścianach
- malowanie
- nowe oświetlenie, 2 gniazdko, włącznik światła
- zamurowanie okna łączącego WC z kuchnią
- wentylacja
- montaż dodatkowego WC

#### **SKŁADZIK**

(obecnie to małe WC – usunięcie WC w tym instalacji wod-kan, nowa podłoga, odmalowanie)