

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : remont drogi w Krościenku n.D- Sołectwo Tylka- Biały Potok - droga ul. Biały Potokw km 0+027 do 0+070
ADRES INWESTYCJI : Krościenko n./D
INWESTOR : Gmina Krościenko n.D
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 35 Kroscienko n.D
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZYGMUNT Pałka
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont drogi w Krościenku n.D- Sołectwo Tylka- Biały Potok - droga ul. Biały Potokw km 0+027 do 0+070					
1	45111200-0	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce	m ²		
d.1	1104-02	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- analogia przełożenia kostki brukowej betonowej na chodniku i miejscach postojowych (15*4)+(32+14)*1.3	m ²	119.800	
				RAZEM	119.800
2	KNR 2-31	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce	m		
d.1	1201-03	cementowo-piaskowej 12+7+7+15	m	41.000	
				RAZEM	41.000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-	m		
d.1	0813-03	piaskowej 32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	5.4*2+10+2*5	m	30.800	
				RAZEM	30.800
8	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 277.80	m ²	277.800	
				RAZEM	277.800
9	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.1	1404-01	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm- analogia -wymia-	m		
d.1	0605-06	na fragmencie przepustu drogowego 2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2	45233142-6	roboty nawierzchniowe			
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.2	0204-05	zagęszczeniu 7 cm 60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.2	0401-04	kat.III-IV 41+32	m	73.000	
				RAZEM	73.000
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem i pod obrzeże	m ³		
d.2	0402-04	(41+32)*0.2*0.3	m ³	4.380	
				RAZEM	4.380
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-	m		
d.2	0403-03	wo-piaskowej 32+10	m	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	47*5.4+4*3*2	m ²	277.800	
				RAZEM	277.800
16	KNR AT-03	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²		
d.2	0203-01	277.8	m ²	277.800	
				RAZEM	277.800
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-01	stwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 277.8	m ²	277.800	
				RAZEM	277.800
18	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.2	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 277.8	m ²	277.800	
				RAZEM	277.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.2	0310-06	ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	277.800	
		277.8			
				RAZEM	277.800
20	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2	0510-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000